
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от 30М, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Подател: "Строителство и строителни машини" ЕООД

УЛ."Александър Стамболийски" № 2А

ГР.Върбица Тел. 0897861502 О Ф Е Р Т А



Относно: пазарни консултации по чл.44 от 30П с възложител община Смядово за определяне на стойността на разходите за извършване на:

"Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M90P001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино"

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО ДЕЛОВОДСТВО пл."КНЯЗ БОРИС I" № 2 гр.СМЯДОВО, п.к.9820







Образец № 1

ОФЕРТА

32

участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Смядово за определяне на стойността на разходите за извършване на: "Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино"

Наименование на оферента	"Строителство и строителни			
	машини" ЕООД			
ЕИК	BG 127564930			
Представляващ оферента	Йордан Йорданов			
Адрес за кореспонденция и телефон	Гр.Върбица,			
	ул"Александър Стамболийски"№2А			
	Mentine unformance information in another in the continuer is for a in a continuer is for a continuer is for a continuer in a contin			
Срок на валидност на офертата	90 (деветдесет)			

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с публикувана от Община Смядово покана за пазарна консултация по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет: "Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино", финансиран от ОПРЧР с административен договор от 20.06.2019г., и след като се запознахме с приложената Техническата спецификация, Ви представяме нашето предложение.

Предлагаме срок на валидност на офертата 90 (деветдесет) календарни дни считано от датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие в пазарните консултации.







Декларираме, че дружеството ни е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Дата: 23.08.2019 г.

Залигена информация на основание гл. 36а, ал. 3 от 3011, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679

/име и длъжност/ Morgan Neppanob- yripabuter

Проект ВG05М9ОР001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020







Образец № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:"Строителство и строителни машини" ЕООД

(наименование на оферента)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в пазарните консултации по чл. 44 от ЗОП за определяне стойността на разходите за обществена поръчка с предмет "Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино", финансиран от ОПРЧР с административен договор от 20.06.2019г., съгласно изготвена Количествена сметка и Техническа спецификация.

Ценовото предложение е изготвено въз основа на посочените в поканата изисквания и съгласно техническата спецификация на Възложителя.

Цената за извършване на "Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравносоциални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино", финансиран от ОПРЧР с административен договор от 20.06.2019г. е, както следва: 6801.22/ шест хиляди осемстотин и един лв и 22 ст/ лева без ДДС или 8161.46/осем хиляди сто шестдесет и един лв и 46 ст/ лева с ДДС.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на техническата спецификация и поканата.

Приложение: Количествено – стойностна сметка – Образец № 3.

Дата:23.08. 2019 г.

Заличена информация на основание чл. 36a, ал. 3 W от 30N, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)

ПОДПИС И ПЕЧАТ:2016/679

Морган Порган Управите







Образец №3

Количествено - стойностна сметка

Обект: "Текущ ремонт на помещение в сграда "Ритуална зала" с идентификатор 67708.306.307.1 за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги по Проект BG05M9OP001-2.040-0040 "Патронажна грижа в общините Смядово и Ветрино.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Смядово

	CMP	мерна ед.	к-во	ед.цена	стойност
1	Подготовка на строителна площадка				
1.1	Демонтаж лампперия по стени	чч	3,2	32,00лв.	102,40лв.
1.2	Демонтаж на барплот	чч	2	32,00лв.	64,00лв.
2	ВиК				, , , , , ,
2.1	Външни инсталации				
2.1.1	Направа улей в тухлен зид с ел. къртач	М	24,8	1,85лв.	45,88лв.
2.1.2	Изкоп ръчно с шир.до 1,2м и дълбочина до 2м, в земни почви на отвал	м3	8	26,50лв.	212,00лв.
2.1.3	Доставка, полагане и засипване на PVC тръби ф110 за външна канализация вкл. фитинги, изолация, укрепване с фиксатори, разтвор и всички свързани с това разходи	М	9,5	19,50лв.	185,25лв
2.1.4	Зидария с газобетонни блокчета на канални тръбни системи с Ф110 ,вкл. шпакловка с цим. лепило и мрежа	М	1,4	53,00лв	74,20лв.
2.1.5	Топлоизолация на канални тръбни системи с Ф110 от минерална вата	М	1,4	8,50лв.	11,90лв.
2.2	Вътрешни инсталации		.,.	0,0000	11,70318.
2.2.1	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода с диаметър PPR ф20/25 вкл. фитинги, изолация, укрепване с фиксатори и разтвор (доставка и монтаж)	М	8,4	7,5лв.	63,00лв
2.2.2	Водомерен възел за студена вода с диаметър PPR ф20/25 вкл. Кран с изпускател, кран без изпускател, фитинги, укрепване с фиксатори, ревизионен капак 60/30 и кутия от GKB на конструкция в нов санитарен възел(доставка и монтаж)				
	prin Bassin (Acetablica in Mohitank)	бр.	1	112,00лв.	112,00лв







2.2.3	Направа отвор с ел. къртач в тухлен зид доставка и монтаж на PVC тръби ф110 тип "безшумни", вкл. фитинги замонолитвани и укрепкане с разтвор и скоби	М	4	21,50лв.	86,00лв.
3	Нов санитарен възел 2х2м				
3.1	Доставка и монтаж преградни стени от GKB двуслойни на единична конструкция с топлоизолация	м2	20,2	36,50лв.	737,30лв.
3.2	Доставка и монтаж на врата AL 70/200	м2	1,4	98,00лв.	137,20лв.
3.3	Направа на "куфар" от GKB двуслойни на	M	4	36,50лв.	146,00лв.
3.4	Доставка и монтаж на моноблок с задно оттичане	бр.	1	115,00лв	115,00лв.
3.5	Доставка и монтаж на умивалник, порцеланов мин 60см, с вкл. сифон и полуботуш	бр.	1	75,00лв	75,00лв.
4	Настилки	ор.		75,00318	75,000.
4.1	Подготовка на основата, грундиране с контактен грунд, частични кърпежи с цим р-ор, частични кърпежи с цим. Лепило, изравнителни пластове и всички свързани с това разходи	м2	36,4	4,50лв.	163,80лв.
4.2	Доставка и монтаж на гранитогрес на лепило	м2	36,4	33,60лв.	1223,04лв.
4.3	Доставка и монтаж на подови первази от гранитогрес на лепило	М	31	6,80лв.	210,80лв.
5	ЕЛЕКТРО				
5.1	Направа на улеи до 300мм в тухлен зид с ел. къртач	М	34	8,40лв.	285,60лв.
5.2	Лампен /контактен излаз под мазилка до 10м с мостов проводник(с вкл. Материали и проводници)	бр.	15	28,20лв.	423,00лв.
5.3	Доставка и монтаж на ключове, контакти тип "Шуко", вкл. всички свързани с това разходи	бр.	7	14,55лв.	101,85лв.
5.4	Доставка и монтаж на ключове, конзолни кутии кръгли за скрита инсталация, вкл. всички свързани с това разходи	бр.	4	7,50лв.	30,00лв.







ОБЩО със ДДС:					8161,46лв
	ОБЩО без ДДС: ДДС:				
7	Товарене и извозване на строителни отпадъци на депо	курс	1	135,00лв.	135,00ле
6.2	Изкърпване на мазилка с вароцим. Разтвор,шпакловка с готова смес, грундиране с контактен грунд, боядисване с латекс двукратно по тавани при ремонти вкл. всички свързани с това разходи	м2	35	8,30лв.	290,50ле
6.1	Изкърпване на мазилка с вароцим. рор, шпакловка с готова смес, грундиране с контактен грунд, боядисване с латекс двукратно при ремонти по стени вкл. всички свързани с това разходи	м2	95	11,50лв.	1092,50лв
6	Бояджийски работи				
5.6	Доставка и монтаж на LED осветител тип " панел" с минимални работни характеристики: 36W,DC:30-42V,6400K,3240 lm, IP20,вкл. всички свързани с това разходи	бр.	10	53,00лв.	530,00ле
5.5	Доставка и монтаж на апартаментно табло с до 8 модула скрит монтаж с оформяне на ниша(с вкл. прекъсвачи и дефектотокова защита)вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1	148,00лв.	148,00лв

Залигена информация на основание гл. 36а, ал. 3 от 30N, във връзка с гл.4,т.1 от Регламент(ЕС) 2016/679