


Подател: „СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“ ЕООД  
ул. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2а  
гр. ВЪРБИЦА, п.к. 9870  
тел. 0897861502

## О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП с изх. № 844/13.03.2017 г.

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО  
пл. „КНЯЗ БОРИС I“ № 2  
гр. СМЯДОВО, п.к. 9820



**„СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ“  
ЕООД  
ГР.ВЪРБИЦА, УЛ. „АЛЕКСАНДЪР  
СТАМБОЛИЙСКИ“ № 2А  
ЕИК: 127564930**

**ДО ИВАН КЮРКЧИЕВ  
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО**

**ОФЕРТА**

Г-н Кюркчиев,

Офертата на нашата фирма за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ общ. Смядово, включва следните видове строително – монтажни работи:

подобект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II - 84 481,37 лв. с ДДС

подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково – Напор - 75 779,36 лв. с ДДС

Приложения: Количествено - стойностни сметки

Фирмата е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен професионален регистър на строителя –  
Удостоверение № I – TV 015364 - Първа група – Строежи от втора до пета категория.  
Удостоверение № II-Т 004354 – Втора група– Строежи от втора до четвърта категория  
Удостоверение № III – TV 005068 – Трета група – Строежи от трета категория  
Удостоверение № IV–TV 007515–Четвърта група–Строежи от втора до четвърта категория  
Удостоверение № V – TV 010812 – Пета група

Офертата е валидна: 6 месеца.

17.03.2017 г.

Подпис и печат  
/Иордан Иорданов/

## КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково  
 ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково - Напор

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед. Цена	стойност
<b>ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ</b>					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	65.38	15.33	1 002.28
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА- МАШИННО 80%	м3	261.51	5.01	1 310.17
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3	363.21	2.37	860.81
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3	363.21	13.83	5 023.19
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	363.21	1.89	686.47
<b>ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ</b>					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	213.65	2.12	452.94
7	Полагане на сигнална лента	м	213.65	0.47	100.42
8	Полагане на детекторна лента	м	213.65	1.57	335.43
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	213.65	10.83	2 313.83
10	Временна организация на движението	бр.	1	282.03	282.03
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф160 DN10	м	213.65	55.23	11 799.89
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 160 мм	бр.	9	168.03	1 512.27
13	Доставка и монтаж на коляно 30 град. ф160-10	бр.	3	79.23	237.69
14	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф160-10	бр.	2	64.83	129.66
14	Доставка и монтаж на свободен фланец ф160-10	бр.	1	38.43	38.43
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф160-10	бр.	1	21.63	21.63
16	Доставка и монтаж на фланшово съединение ф160-10	бр.	1	27.63	27.63
17	Доставка и монтаж на електро муфа ф160-10	бр.	2	114.03	228.06
17	ОБ - коляно 45 град. ф160-10	бр.	2	26.43	52.86
18	ОБ - коляно 30 град. ф160-10	бр.	3	26.43	79.29
19	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	0.2137	21.69	4.64
<b>НАСИПНИ РАБОТИ</b>					
20	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	119.64	34.83	4 167.06
21	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	21.37	34.83	744.32
22	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	119.64	8.71	1 042.06
23	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	85.46	27.81	2 376.64
24	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	677.14	17.72	11 998.92
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

25	РЯЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	448.67	8.06	3 616.28
26	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	63.9	7.59	485.00
27	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3	63.9	5.29	338.03
28	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ ( x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ )	м3	63.9	14.43	922.08
29	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203.94	3.63	740.30
30	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	203.94	3.75	764.78
31	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	25.64	188.49	4 832.88
32	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	20.51	200.67	4 115.74
33	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	407.88	1.24	505.77

общо, лв. без ДДС 63 149.47

лв. ДДС 12 629.89

общо, лв. с ДДС 75 779.36

07.03.2017 Г.

подпис и печат:.....

**ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - УПРАВИТЕЛ НА  
"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД**

## КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково  
 ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед. Цена	стойност
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059	40.83	43 238.97
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266.3	33.63	8 955.67
3	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23	43.23	994.29
4	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5	40.83	204.15
5	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2	25.23	50.46
6	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф140-10	бр.	2	13.27	26.54
7	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1	34.05	34.05
8	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1	33.63	33.63
9	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1	15.79	15.79
10	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	23.60	47.20
11	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	23.60	118.00
12	Доставка и монтаж на 30 град. Ф125-10	бр.	1	40.23	40.23
13	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9	786.03	7 074.27
14	ОБ - тройник ф140-10	бр.	3	26.43	79.29
15	ОБ - тройник ф125-10	бр.	2	26.43	52.86
16	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9	26.43	237.87
17	ОБ - СКф80	бр.	5	26.43	132.15
19	МОНТАЖ СК С ПРЕДП.ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	5	210.31	1 051.55
20	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1	240.03	240.03
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	462.6	3.85	1 781.01
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	77	4.78	368.06
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	77	2.19	168.63
24	Доставка водовземна скоба ф140/3/4"	бр.	24	18.03	432.72
25	Доставка водовземна скоба ф125/3/4"	бр.	7	15.63	109.41
26	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25.22	21.69	547.02
27	ОБ - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	26.43	52.86
28	ОБ - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	26.43	132.15
29	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр.	1	26.43	26.43
30	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр.	1	26.43	26.43
31	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1	38.43	38.43
32	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1	30.03	30.03
33	Тройник намалител 125/90-10	бр.	2	21.63	43.26
34	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1	497.99	497.99
35	ОБ-СК Ф 150	бр.	1	26.43	26.43
36	СК Ф 80	бр.	9	207.76	1 869.84
37	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1	277.40	277.40
38	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1	272.06	272.06

39	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193cm				
40	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2	272.06	544.12
41	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	бр.	2	211.54	423.08
42	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	м	2	52.30	104.60
		бр.	2	1.09	2.18
<b>общо, лв. без ДДС</b>					<b>70 401.14</b>
<b>лв. ДДС</b>					<b>14 080.23</b>
<b>общо, лв. с ДДС</b>					<b>84 481.37</b>

17.03.2017

подпис и печат:.....

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ  
МАШИНИ ЕООД

**ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - УПРАВИТЕЛ НА  
"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ"  
ЕООД**