

ДОГОВОР ЗА СМР № ...

13.08.2020 г., в гр. Смядово, се подписа този договор от страните:

1. ОБЩИНА СМЯДОВО (име на бенефициента) с адрес: 9820, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, пл. „Княз Борис I“ № 2, ЕИК 000931657, представлявана от Иванка Николова (трите имена) – Кмет на община Смядово (дължност) и Радко Чернаков (трите имена) – главен счетоводител, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

2. „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД (наименование на фирмата), със седалище и адрес на управление: 9820, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, ул. „Хан Омуртаг“ № 5, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 127622102, Идентификационен номер по ДДС BG127622102, представлявано от Генчо Генчев (трите имена), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, въз основа на сключено по Проект „Красива България“ (ПКБ) между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Министерство на труда и социалната политика (МТСП) Споразумение № РД09-38/12.02.2020 г.

I. ПРЕДМЕТ И ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши строително-монтажни работи (СМР) на обект: „*Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства*“ (наименование и адрес на обекта), в съответствие с количествено-стойностната сметка (КСС), изготвена по образца на ПКБ Приложение – КСС-договор, която е неразделна част от този договор.

Чл. 2. Стойността на СМР по този договор, съгласно КСС, е в размер на **80 098,44** (осемдесет хиляди деветдесет и осем хиляди лева и четиридесет и четири стотинки) лева без ДДС и **96 118,13** (деветдесет и шест хиляди сто и осемнадесет лева и тринаесет стотинки) лева с ДДС, в т.ч. 10% непредвидени (допълнително възникнали) количества и нови видове работи, които не изискват допълнителни проектни решения. Тази договорена цена е крайна и не подлежи на корекции. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я надхвърли в хода на изпълнение на СМР, разходите за надвишението са за негова сметка.

Чл. 3. (1) Гаранцията за добро изпълнение по този договор е **4 004,92** (четири хиляди и четири лева и деветдесет и две стотинки) лева (5% от стойността на СМР по чл. 2 без ДДС), която се предоставя под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) Гаранцията за добро изпълнение се възстановява 6 месеца след приемане на СМР на обекта и подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР, изготвен по образца на ПКБ Приложение – Протокол приключени СМР.

Чл. 4. (1) Въз основа на споразумението между МТСП и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, МТСП изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2 с ДДС, както следва:

1. авансово плащане на стойност **24 029,53** (двадесет и четири хиляди двадесет и девет лева и петдесет и три стотинки) лева без ДДС (30% от сумата по чл. 2 без ДДС) – в срок до 10 дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение № 2, т. 1;

2. междинно плащане (когато стойността по този договор е над 150 000 лева с ДДС и са изпълнени СМР за над 40% от стойността на договора) – в срок до 10 дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение № 2, т. 2;

3. окончателно плащане – в срок до 10 дни след представяне на коректно изготвени и попълнени документи по Приложение № 2, т. 3.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)
2016/679

СМЯДОВ

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС)
2016/679

(2) В случаите на изплатен аванс, МТСП удържа от акта за междинно плащане 30% от стойността на акта без ДДС, представляващи приспадащата се част от авансово платените средства без ДДС, а при окончателното плащане МТСП удържа остатъка до пълния размер на авансово платените средства без ДДС от последния акт.

(3) Документацията за плащанията по ал. 1 и свързаните с нея действително извършени СМР на обекта подлежат на контрол и приемане от страна на ПКБ по отношение на количество и качество. В случай на констатирани от ПКБ на място и по документи несъответствия, плащането се извършва в съответния срок по ал. 1, който започва да тече след отстраняване на несъответствията.

(4) За завършени и подлежащи на разплащане се считат само актууваните действително изпълнени видове СМР, които са приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от строителния надзор (при необходимост) и от ПКБ.

(5) В случай на склучен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 5. Всички плащания по този договор се извършват от МТСП по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3
BIC	U от 30I, във връзка с	от 30I, във връзка с	от 30I, във връзка с
Банка	чл.4,т.1 от Регламент(EU)	чл.4,т.1 от Регламент(EU)	чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679 2016/679 2016/679

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6. (1) Срокът за изпълнение на предмета на този договор е 3 (три) месеца и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 7 дни след датата на подписване на договора.

(2) Приемането на всички изпълнени по този договор СМР се извършва с протокол за констатиране на приключилите СМР, изготвен по образеца на ПКБ *Приложение – Протокол приключени СМР*, който се подписва не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по ал. 1.

(3) При наличие на неизпълнени СМР до стойността на изплатения аванс, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява частта от аванса като недължимо платена и срещу която няма изпълнени СМР, по следната банкова сметка на МТСП:

IBAN	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3
BIC	– от 30I, във връзка с	от 30I, във връзка с
БНБ,	чл.4,т.1 от Регламент(EU)	чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679 2016/679 2016/679

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. (1) Двете страни по този договор се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR) в качеството им на администратори на лични данни.

(2) При изпълнението и отчитането на СМР по този договор, двете страни се задължават да използват утвърдените за 2020 г. образци на документи на ПКБ, без да извършват промени в тях.

Чл. 8. (1) Изменение на този договор се допуска по изключение, след предварително съгласуване с ПКБ, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора или

2. частична замяна на дейности от КСС-договор, на стойност не повече от 15% от стойността на договора без ДДС, когато това е в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не води до увеличаване стойността на договора, или

3. извършване на допълнителни количества по КСС-договор и/или на нови видове СМР (невключени в КСС-договор) в рамките на непредвидените разходи и без да се променя стойността на самия договор, или

4. намаляване общата стойност на договора в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради намаляване на договорените цени и/или договорените количества, или отпадането на дейности.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от 30I, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от 30I, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от 30I, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

(2) Изменението на договора по ал. 1, т. 3 се отразява в последния акт за окончателно плащане, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Акт за СМР-окончателно плащане*.

(3) Допълнително възникналите нови видове работи се разплащат въз основа на следните ценообразуващи елементи:

- средна часова ставка – 4,20 лв./човекочас;
- допълнителни разходи върху труда – 100 %;
- допълнителни разходи върху механизация – 35 %;
- доставно-складови разходи – 10 %;
- печалба – 10 %.

(4) Единичните цени на допълнително възникналите нови видове работи се изчисляват на база разходни норми за труд, механизация и материали (на база СЕК), а цените на материалите се доказват с фактури.

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да осигури за своя сметка инвестииторски контрол, а при необходимост авторски и строителен надзор върху извършваните СМР на обекта до приключването им и до подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР (*Приложение – Протокол приключени СМР*);

2. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 7-дневен срок от подписване на този договор, строителната площадка, като предаването ѝ се извърши с подписване на протокол, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка*, или с подписване на *Обр. № 2/2a* от Наредба №3 САПВС – при обекти с разрешение за строеж;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при подписване на този договор, екземпляр от проекта за заснемане на обекта или от изискуемия по ЗУТ одобрен инвестиционен проект и да го уведоми за лицата, предвидени за периодичен инвестииторски контрол, както и за лицата, предвидени за авторски и строителен надзор (при необходимост);

4. да приеме в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя изпълнението на дейностите по този договор, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор за подизпълнение (хипотезата важи в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор за подизпълнение към този договор);

5. да подпише протокола за констатиране на приключилите СМР (*Приложение – Протокол приключени СМР*) в случай, че няма забележки по изпълнението на СМР;

6. да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок, след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти;

7. да осигури (при необходимост) за своя сметка средства за изработване на допълнителни чертежи, вкл. по ЗБУТ и такива с детайли;

8. да осигури за своя сметка средства (извън стойността по чл. 2, в т.ч. извън заложените 10% непредвидени работи) за изпълнението на непредвидени количества и видове СМР, без които е невъзможно да се изпълнят последващи видове работи по този договор.


(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия и бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които по време на изпълнението на този договор възникнат: смърт или злополука на което и да е физическо лице на обекта; загуба или нанесена вреда на каквото и да е имущество.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и представителите на ПКБ имат право да проверяват изпълнението по този договор по всяко време и по невъзпрепятстващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ начин.

(4) За да се осъществят плащанията на МТСП към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 4, ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съгласува необходимите документи (за авансово или междинно, или окончателно плащане) в срок до 3 дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълни СМР в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно: проекта за заснемане на обекта или одобрения инвестиционен



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

проект (в изискуемите по ЗУТ случаи); офертата с приложениета към нея; действащата нормативна уредба, вкл. нормите по ЗБУТ; правилата на ПКБ;

2. да влага в строителния процес при изпълнението на СМР на обекта качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС;

3. да обезпечи работата си по този договор с необходимите машини и съоръжения;

4. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, РЗИПКБ, проектанта и строителния надзор (при необходимост) възможност за безпрепятствено извършване на контрол по изпълнението на СМР по този договор;

5. да съставя всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документи на ПКБ, а в случай, че за обекта има издадено разрешение за строеж – изискуемите актове и протоколи по Наредба № 3 САПВС;

6. да осигури (при необходимост) документи от съответните инстанции за осъществяване на дейността по този договор;

7. да извърши за своя сметка всички работи по отстраняване на виновно допуснати от него грешки, недостатъци и др., констатирани от органите на местната/държавната власт и/или от инвеститорския контрол на обекта, и/или от строителния надзор, и/или от проектанта, и/или от РЗИПКБ;

8. да уведоми своевременно и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР (*Приложение – Протокол приключени СМР*);

9. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълен комплект документи за обекта при подписването на протокола за констатиране на приключилите СМР;

10. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на РЗИПКБ заверени копия от валидни за целия период на договора застрахователни полици по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ за настите безработни лица;

11. да охранява обекта за своя сметка до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

12. да уведоми своевременно и писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РЗИПКБ при настъпили промени на адреса му, банковата му сметка и др.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури при изпълнението на СМР по този договор полагането на (*данните се попълват на база офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ*):

1. 14 човекомесеца труд, положен от общия състав работници на обекта за срока по този договор, като поддържа на трудов договор средно месечно 5 работници;

2. 5 човекомесеца труд, положен от безработни лица, независимо от квалификацията им, наети от ДБТ за срока по този договор, съгласно *Приложение – Декларация приемане договор* от офертата, като поддържа на трудов договор средно месечно 2 безработни лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да назначи тези безработни лица не по-късно от 7 дни след подписване на договора, като няма право да отстъпва наемането на безработни на трето лице или на подизпълнителя.

В случай на отпадане или намаляване на някои видове СМР, в резултат на което стойността на договора се намалява, посочените по т. 1 и т. 2 човекомесеци не се редуцират.



(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изплаща на всяко назначено на трудов договор безработно лице по ал. 2, т. 2:

- заплата, която подлежи на данъчно облагане и е обвързана с минималния осигурителен доход за 2020 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии;

- всички изискуеми по закон вноски на база не по-малка от минималния осигурителен доход по основни икономически дейности.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да превежда по банков път заплатата по ал. 3 на всяко назначено на трудов договор безработно лице.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност за безопасността на работници и други лица при изпълнение на предмета по този договор.



(6) Всички дейности на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по наемане на работници трябва да са съобразени с българското трудово законодателство, като задълженията му по предходните алиней могат да се контролират от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ПКБ и местната ДБТ.

(7) За да бъде изплатена от МТСП сумата по чл. 2 с ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение № 2, т. 1 (необходима за авансово плащане) в срок до 10 дни от подписване на този договор;

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение № 2, т. 2 (необходима за междинно плащане, когато стойността по този договор е над 150 000 лева с ДДС) в срок до 10 дни след датата на акта за действително извършени видове СМР;

- да внесе в РЗИПКБ документацията по Приложение № 2, т. 3 (необходима за окончателно плащане) в срок до 10 дни след датата на последния акт за действително извършени видове СМР (*Приложение – Акт за СМР-окончателно плащане*).

(8) В случаите, в които не желае авансово плащане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 дни от подписване на този договор да внесе в РЗИПКБ уведомително писмо за отказ от аванс, като към това писмо задължително прилага документите по Приложение № 2, т. 1 – от т. 1.3 до т. 1.15, т.е. без фактура и без *Приложение 1а*.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва подизпълнител в случай, че не е заложил такъв в документите си за обществената поръчка.

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прави всичко необходимо по време на строителството за недопускане на повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно причини щети, той е длъжен да ги възстанови, като разходите са за негова сметка.

(2) В случай, че за целите на изпълнението на този договор се налага ползване на взривни, горивни или други опасни химически материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно съответната действаща нормативна уредба.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 13. (1) Гаранционните срокове, които са приети с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответстват на действащата Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са (*забележка: гаранционните срокове се посочват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само за включените в Приложение – КСС-договор видове работи*):

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 30 години;

2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 24 години;

3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 15 години;

(2) При появя на дефекти по време на гаранционния срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от установяването им.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в 14-дневен срок от получаване на писмено известие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти в изпълнените видове СМР по този договор, появили се в резултат на неправилна експлоатация след подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР, а в случаите на издадено разрешение за строеж – след въвеждането на строителния обект в експлоатация.

(5) Гаранционните срокове започват да текат от деня на подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР (*Приложение – Протокол приключени СМР*), а в случаите на издадено разрешение за строеж – от деня на въвеждането на строителния обект в

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация).

V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 14. (1) В случай на предявена претенция, възникнало противоречие или спор между двете страни във връзка с този договор, се прилага следната процедура за уреждане:

1. Засегнатата страна се задължава да уведоми писмено другата страна за естеството на предявяваната претенция, възникналото противоречие или спор, не по-късно от 7 дни от момента на възникването;

2. При получаване на уведомлението по т. 1, представителите на двете страни се задължават да започнат консултации с цел постигане споразумение по претенцията, възникналото противоречие или спора, без да се стига до прекъсване изпълнението на дейността по този договор.

(2) При непостигане на съгласие по ал. 1, т. 2, спорът се отнася за решаване пред съответния компетентен съд.

Чл. 15. (1) Този договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни.

(2) Този договор може да бъде прекратен с 10-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при:

1. неизпълнение на задълженията по чл. 10 и/или нарушаване на чл. 11 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. виновно неизпълнение на СМР от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на срока по този договор;

3. установени от контролен орган нарушения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, касаещи нормативната уредба.

(3) Този договор може да бъде прекратен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на възникнали след сключването му обстоятелства, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни своите задължения по чл. 9, ал. 1. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ обезщетява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди.

Чл. 16. (1) В случай, че договорът бъде прекратен по реда на чл. 15, ал. 1, страните не си дължат неустойки.

(2) При прекратяване на договора по реда на чл. 15, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността без ДДС на договорените и неизпълнени СМР. Освен тази неустойка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и стойността на действително претърпените вреди и пропуснати ползи, след доказването им по надлежния ред.




(3) При прекратяване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3-дневен срок да възстанови аванса или остатъка от него по банковата сметка на МТСП, в случай, че не е изпълнил СМР, покриващи преведения му аванс.

Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на извършени от него нарушения на правилата за ЗБУТ по време на изпълнението на обекта по чл. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС, в случай на неспазени срокове по чл. 10, ал. 7.

(3) Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са в резултат от нискокачествено изпълнение на СМР и неспазване на условията по този договор, се възстановяват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При неотстраняване на появили се дефекти в гаранционните срокове по чл. 13, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стойността на направените разходи за отстраняването им, както и обезщетение за претърпени щети и пропуснати ползи в размер не по-малък от удържаната гаранция за добро изпълнение по чл. 3, ал. 1.



Чл. 18. (1) При забавено изпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за забава в размер на 0.5% от стойността на договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(2) При неизпълнение на задължение, произтичащо от този договор, неизправната страна дължи на изправната неустойка за неизпълнение в размер на 10% от стойността на договора без ДДС.

Чл. 19. (1) При виновно неизпълнение на чл. 10, ал. 2, т. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на МТСП в размер на:

2.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са до 10% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;

- 3.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са от 10% до 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2;

- 4.0% от договорената стойност по чл. 2 без ДДС в случай, че неизпълнените човекомесеци труд на безработните са над 30% от заложените по чл. 10, ал. 2, т. 2.

(2) Неустойката по ал. 1 не може да бъде по-малка от 1 000 лева. Тя се дължи при окончательното плащане на изпълнените и актувани СМР и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я внесе в срок до 3 дни след подписване на протокола за констатиране на приключилите СМР (Приложение – Протокол приключени СМР), по следната банкова сметка на МТСП:

IBAN – BG 75 BNBG 9661 3000 13 41 01

BIC – BNBGBGS

БНБ, Централно управление.

(3) В случай, че неустойката по ал. 1 не е преведена при условията на ал. 2, МТСП ѝ удържа от дължимите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми при окончательното плащане.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Неразделна част от този договор са Приложение № 1 (указания за документално отчитане на изпълнените СМР по този договор) и Приложение № 2 (приложение към чл. 4, ал. 1 от този договор).

Чл. 21. Този договор е подписан в четири еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, един за МТСП и един за ПКБ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЦИНА

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

ИВАНКА ПЕТРОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
(име, длъжност, подпись и печат)

РАДКО ЧЕРНАКОВ

(име и подпись на гл. счетоводител)

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

УПРАВИТЕЛ
„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД
(име, длъжност, подпись и печат)

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

ОИ-Г

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

(указания за документално отчитане на изпълнените СМР по този договор)

I. ХРОНОЛОГИЯ НА АКТУВАНЕ, ПРОВЕРКА НА АКТОВЕТЕ И ПЛАЩАНЕ

1. След изпълнени по този договор количества и видове СМР, изпълнителят изпраща по електронен път в РЗИПКБ (регионално звено на ПКБ, контролиращо изпълнението на обекта) подробна количествена сметка, изготвена по образца *Приложение – ПКС*.
 2. РЗИПКБ посещава обекта (след предварително уточняване на датата на посещение с изпълнителя) и извършва проверка за съответствие на посочените в ПКС количества с действително изпълнените на място.
 3. След проверката, РЗИПКБ изпраща e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува ПКС”, но само в случай, че е налице съответствие между количествата в ПКС и изпълнените на място.
 4. На база съгласуваната ПКС от РЗИПКБ по електронен път, изпълнителят изготвя акт за действително извършени видове СМР към периода по образца *Приложение – Акт за СМР*.
 5. Изпълнителят подготвя и предоставя на възложителя за съгласуване документите по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане.
 6. Възложителят съгласува документите по т. 5 в срок до 3 дни след предоставянето им от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 7. Изпълнителят окомплектова всички документи по приложение №2 към този договор, които са необходими за извършване на междинно или окончателно плащане, и ги изпраща за проверка в РЗИПКБ. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, РЗИПКБ уведомява за тях по електронен път изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.
 8. Изготвените и проверени документи по приложение №2 към този договор се изпращат от РЗИПКБ в централното звено на ПКБ за последваща проверка. В случай на констатирани несъответствия и/или липси, и/или грешки в документите, централното звено уведомява за тях РЗИПКБ по електронен път, а РЗИПКБ уведомява изпълнителя, изисквайки от него отстраняването им.
 9. След съгласуване от централното звено на ПКБ на коректно изготвените документи по приложение №2 към този договор, МТСП извършва плащане в сроковете по чл. 4, ал. 1, като всеки срок започва да тече от момента на представяне на последния изискуем коректно изготвен документ.
- Забележка:** Във връзка с РМС №592/21.08.2018 г., МТСП проверява изпълнителите по договори над 30 000 лева и извършва плащания, след съгласуване с НАП.

**II. РЕДИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СКРИТИ ВИДОВЕ СМР,
НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР****A. СКРИТИ ВИДОВЕ СМР**

Изпълнителят доказва пред РЗИПКБ всички скрити видове СМР с:

- подписан акт приложение №12 /обр. 12/ към чл. 7, ал. 3, т. 12 от Наредба №3 САПВС (при издадено разрешение за строеж);
- подписан образец на ПКБ *Приложение – Акт за подлежаси на закриване СМР* (в случай, че няма издадено разрешение за строеж);
- подробен снимков материал на CD, от който са видими подлежащите на закриване видове СМР.

B. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР**1. ПРОТОКОЛИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА И НОВИ ВИДОВЕ СМР**

1.1. По време на изпълнението на СМР може да възникнат неточности в количествата по някои позиции от *Приложение – КСС-договор*, както и необходимост от извършване на нови видове СМР. Изпълнителят представя на възложителя прогнозни количества за допълнителните и нови видове СМР, с цел предвиждане на необходимите средства за изпълнението им, без да се надвишава стойността на този договор.

1.2. В случаите по т. 1.1 се попълват и подписват *Приложение – Протокол за допълнителни СМР* и/или *Приложение – Протокол за нови СМР*, като към тях се прилагат подробен снимков материал, заповеди, предписания и др., доказващи необходимостта от изпълнението на допълнителни количества и/или нови видове СМР. При съставянето на протоколите трябва да се спазват следните изисквания:

– да е описана възникналата необходимост от изпълнение на допълнителни количества и/или нови видове СМР, като задължително е конкретизирано точното място (зона) в обекта, на което ще се

Задължителна информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължителна информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

извършват, отчитайки обстоятелството, че същите трябва да допринесат за цялостно завършване на обекта;

наименованието на новия вид СМР коректно и точно да отразява вида на операциите, включени в него (на база СЕК);

- прогнозните количества да са цели числа;

- протоколите се изготвят и съгласуват преди започване изпълнението на допълнителните количества и/или новите видове СМР.

1.3. След изготвяне и подписане на протоколите за допълнителни количества и/или за нови видове СМР и след съгласуването им от РЗИПКБ, за новите видове СМР задължително се съставят анализи, с номерация следваща последната позиция от *Приложение – КСС-договор*.

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОЛИЧЕСТВА СМР

2.1. Констативният протокол, изготвен по образца *Приложение – Протокол за допълнителни СМР*, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

2.2. Подписаният протокол, снимковият материал и данните с ориентировъчни количества се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за допълнителните количества СМР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези допълнителни количества.

2.3. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на допълнителните количества СМР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на *Приложение – Протокол за допълнителни СМР* чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за допълнителни количества СМР”.

2.4. Съгласуваните от РЗИПКБ допълнителни количества СМР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

2.5. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани допълнителни количества СМР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.2.1. – 2.2.4.

3. НОВИ ВИДОВЕ СМР

3.1. Констативният протокол, изготвен по образца *Приложение – Протокол за нови СМР*, се подписва и подпечатва от възложителя или оправомощено от него лице, изпълнителя, проектанта (при необходимост) и строителния надзор (при необходимост).

3.2. Изпълнителят изготвя анализи на единични цени за новите видове СМР (на база СЕК), съгласно условията на сключения договор за СМР в чл. 8, ал. 3, като същите анализи се съгласуват и подпечатват от възложителя или оправомощено от него лице.

3.3. Новите видове СМР се доказват с подробна количествена сметка, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – ПКС-окончателно плащане*, в частта за нови СМР.

3.4. Подписаният протокол, снимковият материал, ПКС за нови видове СМР и съгласуваните от възложителя анализи се изпращат от изпълнителя в РЗИПКБ по електронен път, като в случай, че същите не дават яснота за новите видове СМР, РЗИПКБ може да направи оглед на място с цел изясняване и уточняване на тези нови количества.

3.5. Изпълнителят пристъпва към изпълнение на новите видове СМР единствено след съгласуване от РЗИПКБ на *Приложение – Протокол за нови СМР* чрез изпращане на e-mail до възложителя и изпълнителя с текст: „РЗИПКБ съгласува протокола за нови видове СМР”.

3.6. Съгласуваните от РЗИПКБ нови видове СМР подлежат на изпълнение и актуване от страна на изпълнителя и на контрол от РЗИПКБ върху количеството и качеството им.

3.7. ПКБ не признава и МТСП не заплаща на изпълнителя извършени и актувани нови видове СМР, които не са изпълнени и съгласувани по реда, описан в т. 2.3.1. – 2.3.6. и/или които са свързани с операции и дейности за осигуряване на безопасни условия на труд по време на строителния процес или за временно строителство.


Забележка: Отчитането на допълнителните количества и новите видове СМР се извършва с акта (изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Акт за СМР-окончателно плащане*) за действително извършените видове СМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (към чл. 4, ал. 1 от този договор)


1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП

1.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;

1.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ *Приложение 1а* – 3 оригинала.



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

- 1.3. Платежно нареждане за преведена от изпълнителя на възложителя гаранция за добро изпълнение (или банкова гаранция) – 3 копия;
- 1.4. Договор за СМР, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Договор за СМР* и подписан и подпечатан на всяка страница – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.5. Количество-стойностна сметка, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – КСС-договор* – 2 оригинала и 1 копие;
- 1.6. Декларация от възложителя, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Декларация съответствие Договор СМР* – 1 оригинал;
- 1.7. Договор между възложителя и консултанта, упражняващ строителен надзор (в изискуемите по ЗУТ случаи) – 2 копия;
- 1.8. Заповед на възложителя за инвеститорски контрол, съдържаща образци на подписи и изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Заповед за инвеститорски контрол* – 2 копия;
- 1.9. Заповед на изпълнителя за технически ръководител, съдържаща образец на подписа и изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Заповед за технически ръководител* – 2 копия;
- 1.10. Протокол за откриване на строителна площадка, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за откриване на строителна площадка* (в случай, че не се изисква разрешение за строеж), или Обр. № 2/2а от Наредба №3 САПВС (в случай, че обектът е с разрешение за строеж) – 2 оригинала;
- 1.11. Първоначална декларация за наемане на безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 1* и заверена от ДБТ с подпись и печат – 2 оригинала;
- 1.12. Трудови договори на наетите безработни – по 1 копие;
- 1.13. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за наети безработни – 1 копие;
- 1.14. Валидна застрахователна полizza „Трудова злополука“ на застрахованите безработни лица, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, заедно със заверен от застрахователната компания списък на застрахованите безработни лица – по 2 копия.

Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземплярите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА МЕЖДИННО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП (КОГАТО СТОЙНОСТАТА ПО ТОЗИ ДОГОВОР Е НАД 150 000 ЛЕВА С ДДС)

- 2.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 2.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ *Приложение 1* – 3 оригинала;
- 2.3. Акт за изпълнени видове СМР, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Акт за СМР* – 3 оригинала;
- 2.4. Подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – ПКС* – 2 оригинала;
- 2.5. Актове и протоколи, съставени по време на изпълнение на СМР, вкл. и актове за скрити работи – 1 оригинал;
- 2.6. Заповеди в заповедната книга на обекта (при издадено разрешение за строеж) – 2 копия;
- 2.7. Месечна декларация за безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 2* и заверена от ДБТ с подпись и печат – 2 оригинала;
- 2.8. Присъствена форма за явяване на работа на безработните за месеца – 2 копия;
- 2.9. Ведомост за заплати с рекапитулация за направени осигурителни вноски – 2 копия;
- 2.10. Извлечение от банката за преведено от изпълнителя трудово възнаграждение на безработните – 1 копие;
- 2.11. Платежни нареждания за внесени осигурителни вноски на безработните – по 1 копие;
- 2.12. Първоначална декларация на допълнително наети безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 1* и заверена от ДБТ с подпись и печат – 2 оригинала;
- 2.13. Трудови договори на допълнително наети безработни – по 1 копие;
- 2.14. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за допълнително наети безработни – 1 копие;
- 2.15. Застрахователна полizza на допълнително наети безработни, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“, с приложен заверен от застрахователната компания списък – по 2 копия;

Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземплярите за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679


Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

3. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ОТ МТСП

- 3.1. Платежен документ (фактура) – 1 оригинал и 2 копия;
- 3.2. Писмо от възложителя за счетоводно отчитане на средствата по параграфи, изготвено по образца на ПКБ *Приложение 1 – 3* оригинала;
- 3.3. Акт, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Акт за СМР-окончателно плащане*, за действително извършените видове СМР – 3 оригинала;
- 3.4. Подробна количествена сметка за изпълнените видове работи за периода, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – ПКС окончателно плащане – 2* оригинала;
- 3.5. Актове и протоколи, съставени по време на изпълнение на СМР, вкл. и актове за скрити работи – 1 оригинал;
- 3.6. Заповеди в заповедната книга на обекта (при издадено разрешение за строеж) – 2 копия;
- 3.7. Констативен протокол за допълнителни количества СМР, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за допълнителни СМР – 2* оригинала;
- 3.8. Констативен протокол за нови видове СМР, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол за нови СМР – 2* оригинала;
- 3.9. Анализи на единичните цени на новите видове работи – 2 оригинала, заедно с фактури – по 1 копие;
- 3.10. Месечна декларация за безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 2* и заверена от ДБТ с подпись и печат – 2 оригинала;
- 3.11. Присъствена форма за явяване на работа на безработните за месеца – 2 копия;
- 3.12. Ведомост за заплати с рекапитулация за направени осигурителни вноски – 2 копия;
- 3.13. Извлечение от банката за преведено от изпълнителя трудово възнаграждение на безработните – 1 копие;
- 3.14. Платежни наредждания за внесени осигурителни вноски на безработните – по 1 копие;
- 3.15. Първоначална декларация на допълнително наети безработни, изготвена по образца на ПКБ *Приложение – СМР-безработни 1* и заверена от ДБТ с подпись и печат – 2 оригинала;
- 3.16. Трудови договори на допълнително наети безработни – по 1 копие;
- 3.17. Справка от НАП за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62 от КТ за допълнително наети безработни – 1 копие;
- 3.18. Застрахователна полizza на допълнително наети безработни, съгласно изискванията на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, с приложен заверен от застрахователната компания списък – по 2 копия;
- 3.19. Протокол за констатиране на приключилите СМР по ПКБ, изготвен по образца на ПКБ *Приложение – Протокол приключени СМР – 3* оригинала;
- 3.20. Доказателства, представени от изпълнителя, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от възложителя в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя (важи в случай на склучен договор за подизпълнение) – 2 копия;
- 3.21. Декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България – по 1 копие;
- 3.22. Декларация относно изпълнения предмет на договора за СМР, използваните материали/изделия/системи, изпълнените човекомесеци и статуса на безработните лица след приключване на СМР, която е изготвена по образца на ПКБ *Приложение – Декларация изпълнен договор и статус безработни – 3* оригинала;
- 3.23. Снимков материал на CD, проследяващ изпълнението на СМР/CPP – 1 диск.

Забележка: Броят на горепосочените документи (оригинали и копия) е само за МТСП и не включва екземпляри за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Копията от документите на възложителя по Приложение № 2 се заверяват „вярно с оригинал”, с подпись и печат на възложителя, а копията от документите на изпълнителя се заверяват „вярно с оригинал”, с подпись и печат на изпълнителя.



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД
(наименование на участника)

за

„Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Община Смядово“
(наименование и местонахождение на обекта по Проект „Красива България“)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Запознати сме с предоставената документация за участие в обществена поръчка за изпълнение на гореподобренния обект и я приемаме изцяло.

Посетили сме обекта, запознати сме с всички обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата.

Запознати сме с Техническата спецификация и КСС за гореподобренния обект.

Предлагаме да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка без резерви и ограничения и съгласно условията на възложителя.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за добро изпълнение в размер на 5% от стойността на поръчката, без ДДС, валидна за срок от 6 месеца след приемане на СМР/CPP на обекта.

Представяме техническо предложение, което съдържа:

1. Приложение №1, към Образец №2 ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ;

2.;
3.;
4.;

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента поръчката да се изпълни за 3 (три) месеца

В случай, че ни бъде възложено строителството на гореподобренния обект, се задължаваме:

1. Да наемем регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав на работниците, при спазване на изискванията по *Приложение – Декларация за приемане на договора*:

2. Да изплащаме заплати и внасяме осигурителни рискови на база минимален месечна информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни груп от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряв

3. Да осигурем реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници;

4. Да извършим застраховане (валидно за целия период на договора за СМР) по Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 жително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополутия“ на обекта.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя, и ще се изпълняват в съответствие съгласно изгответо от нас КСС, техническите спецификации и настоящата оферта.

Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения на изискванията и изискванията.

Посетили сме обекта, извършили амортивания в съответствие със Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

обстоятелства и условия, които биха повлияли на офертата ни.

Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договора.

Приемаме да се считаме обвързани с офертата ни 90 календарни, дни след крайния срок за получаване на офертите.

I. В случай, че бъдем определени за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, ще представим всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

II. Удостоверяваме и потвърждаваме, че:

1. Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно условията на договора за СМР;

2. Строително-монтажните работи (СМР/CPP) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

3. Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

III. Предложение за гаранционни срокове

Предлагаме следните гаранционни срокове, съобразно документацията за обществената поръчка и Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 30 години;

2. за основен ремонт и реконструкция на съществуващи строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях и за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 24 години;

3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 15 години;

4. Общ гаранционен срок равен на сбора от сроковете по т. 1, 2 и 3 - 69 години;

ВАЖНО! Предложението за изпълнението на поръчката се представя на хартиен носител и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).

Дата 05/05/2020г.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Наименование на участника „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ЕООД

Име и фамилия на представителя на участника

Генчо Ге<sup>Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679</sup>

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Должност Управител

Подпис

И-Г

Приложение №1
към Образец №2
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:

„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА ЧРЕЗ БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА
ВЪНШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН
ТИП ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С ПСИХИЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВА”,
ОБЩИНА СМЯДОВО
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Гр.Шумен
2020 год.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

А-Г

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. Глава I - ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**
- 2. Глава II - ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ**
- 3. Глава III - ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА
ПЛОЩАДКА**
- 4. Глава IV - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И
ОБОРУДВАНЕ**
- 5. Глава V - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ВЗАЙМОЗАМЕНЯЕМОСТ,
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС**
- 6. Глава VI - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА
СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПASНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД)**
- 7. Глава VII - МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДИСКОМФОРТА НА МЕСТНОТО
НАСЕЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**
- 8. Глава VIII - УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА**
- 9. Глава IX - ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА**
- 10. Глава X - ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЕКТ**

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заложена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Глава I

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Дейности по изпълнение на поръчака.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД е разработила и Ви представя Оферта, на основание документацията на обществената поръчка, предоставена от Възложителя, Община Смядово, за **обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“**, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Община Смядово.

Организацията ни за изпълнение на настоящата поръчка има за цел повишаване на възможностите за надеждно и безопасно изпълнение на обекта чрез:

- Създаване на ясни правила за изпълнение на дейностите по осигуряване и управление на качеството и изпълнението на строителните дейности на обекта.
- Установяване на точно определени функционални задължения на участниците в строителния процес (изпълнение на СМР, контрол, отчетност и др.).
- Ангажиране с въпросите на строителния процес на всички заинтересовани лица и структури, за постигането на предварително зададените параметри в проекта, чрез изпълнение на строителните дейности.

Представили сме технология и последователност на изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до етапите на изпълнение на строителните дейности, както тяхната последователност и взаимосвързаност, така и определяне на тяхната продължителност, описани в представеното от нас предложение.

2. Възложител на обществената поръчка.

Кметът на Община Смядово – г-жа Иванка Петрова, гр. Смядово, пл. „Княз Борис I“ №2.

3. Място на изпълнение на поръчката.

Област Шумен, Община Смядово, гр. Смядово

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

4. Вид на поръчката.

Обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с психически разстройства“ по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Община Смядово.

5. Правно основание за провеждане на обществената поръчка.

На основание чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, (събиране на оферти с обява).

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

6. Финансиране на обществената поръчка

Средствата са съгласно подписано Споразумение между Община Смядово и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България”.

7. Предмет на обществената поръчка.

С изпълнението на проекта се цели подобряване на жизнената среда, чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, по проект „Красива България”.

Проектът предвижда благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с психични разстройства, находящ се в гр. Смядово, ул. „Калиакра“ №1, УПИ II, кв.12 по плана на гр. Смядово.

8. Обхват на дейностите.

Техническите изисквания на Възложителя и дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, са посочени в Техническата спецификация към документацията, предоставена от Възложителя.

9. Срок за изпълнение на поръчката.

Съгласно изискванията на Възложителя: срок за изпълнение на поръчката: 3 (три) месеца. Срокът, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка, е фиксиран и започва да тече от датата на откриване на строителната площадка, но не по-късно от 7 дни след датата на подписване на договора за СМР.

10. Изисквания към изпълнението на поръчката, съгласно изисквания на Възложителя.

При изпълнение на строителните работи, предмет на поръчката, Изпълнителят се задължава:

- Да изпълни СМР/CPP в договорения срок, като организира и координира цялостния процес в строителството, съгласно с:
 - Офертата с приложенията към нея и КСС
 - Действащата нормативна уредба, включително нормите по ЗУТ
 - Правилата на ПКБ
- Да влага в строителния процес, при изпълнението на СМР/CPP на обекта, качествени материали, конструкции и изделия, отговарящи на техническите изисквания на Европейския съюз и по БДС.
- Да обезпечи работата си с необходимите машини и съоръжения.
- Да състави всички актове и протоколи по време на строителството, като използва образците на документите на ПКБ, а в случай, че за обекта има издадено Разрешение за строеж - и изискуемите актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003г. и др., съгласно

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

11. Изисквания на Проект „Красива България”.

11.1. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури наемане на регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания:

- При срок за изпълнение на Договора за СМР 3 (три) месеца:
 - Да осигури 14 (четиринаесет) човекомесеца труд, положен от общия състав работници, за срока на изпълнение на Договора за СМР, като поддържа на трудов договор 5 (пет) среден месечен брой работници на обекта, като:
 - 35% от общата заетост да са регистрирани в ДБТ безработни лица
 - Задължително да осигури 5 (пет) човекомесеца труд, положен от наети от ДБТ безработни лица, независимо от квалификацията им, за срока за изпълнение на Договора за СМР, като поддържа на трудов Договор 2 (две) среден месечен брой безработни лица
- Броят на общия състав работници, в т.ч. и на безработните лица, са изчислени на база изготвената за обекта Експертна оценка.

11.2. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски, на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно Приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

11.3. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури реалистично сътношение между квалифицирани и неквалифицирани работници.

11.4. Избраният за изпълнител участник трябва да осигури застраховане (валидно за целия период на Договора за СМР, по Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за рисък „трудова злополука”, на всички работници на обекта, включително и наетите безработни лица.

12. Предвиждания на работния проект / КСС.

С изпълнението на Проекта се цели подобряване на жизнената среда, чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, по проект „Красива България”.

Проектът предвижда благоустройство на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с психични разстройства, находящ се в гр. Смядово, ул. „Калиакра“ №1, УПИ II, кв.12 по плана на гр. Смядово.

Съгласно КСС към документацията, предоставена от Община Смядово, се изпълнението на следните подобекта:

- Ремонт на съществуваща ограда, по уличните регулационни линии – ремонт на плътната част на оградата и нова ажурна част, с обща височина до 2,20м и обща дължина 149,00м.
- Нова ажурна ограда по южната и западната граница на имота с два портала – обща дължина 136,00м.
- Изграждане на тротоарна настилка от бетонни плохи и бордюри, съгласно КСС.
- Изграждане на настилка от перфоплочи на тревна фуга, съгласно

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Глава II
ПРЕДЛАГАН ПОДХОД, ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ

ВКЛЮЧВАЩ

- **ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА**
- **ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ,**
- **ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ВЗАЙМОЗАМЕНЯЕМОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС**

Предложените от нас подход, план, организация и технологична последователност гарантират изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на Договора (КСС), съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата.

В представеното от нас предложение, подхъдът е изгответен на основание техническата документация на поръчката, предоставена от Възложителя за изпълнение на строителните дейности на обекта, и опитът ни за изпълнение на подобни обекти.

Ако бъдем избрани за изпълнители на поръчката, ще извършим необходимите СМР по представеното КСС своевременно и качествено, съгласно клаузите по Договора. С настоящото предложение сме представили вижданията ни за основните принципи и правила, които предвиждаме да приложим по отношение на цялостния подход за изпълнение на поръчката, с оглед постигане на заложените цели и резултати.

Стратегията ни за изпълнение на настоящата поръчка има за цел повишаване на възможностите за надеждно и безопасно изпълнение на обекта чрез:

- Създаване на ясни правила и процедури за изпълнение на дейностите по осигуряване и управление на качеството.
- Установяване на точно определени функционални задължения на участниците в строителния процес (изпълнение на СМР, контрол, отчетност и т.н.).
- Ангажиране с въпросите на строителния процес на всички заинтересовани структури, за постигането и поддържането на предварително зададените параметри в Договора и постигане целите на проекта.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

С настоящото предложение сме представили отделните етапи на изпълнение на поръчката.

Представили сме всички дейности за всеки един от етапите, необходими за изпълнението предмета на поръчката, включително полготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, възможностите по изпълнението по експлоатацията на обекта.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

1-Г

отстраняване на констатирани нередности, дейностите по време на гаранционния срок, както и всички други дейности и поддействия, необходими за постигане целите на Договора.

С представеното предложение декларираме, че строително-монтажните работи по настоящата поръчка ще се извършат при:

- Стриктно спазване на одобреното и приетото от Възложителя документация и КСС.
- Стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство.
- Стриктно спазване на изискванията по безопасност и хигиена на труда от страна на изпълнителския състав на фирмата.
- Стриктно спазване на изискванията за качество и технология на изпълнение при използване на строителни материали, заготовки, оборудвания, инсталации и т.н. при извършване на строителните дейности на обекта.
- Стриктно спазване на изискванията при работа с механизация, автотранспорт, повдигателни съоръжения и т.н., обезпечаващи качествено, безаварийно и в срок изпълнение на поръчката.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, нашето техническо предложение отразява нашето виждане за организацията на работата при изпълнението на Договора за СМР, редът и последователността на изпълнението на основните етапи на строителството, трудовите и техническите ресурси които ще се използват, както и мерките и подхода, които ще се приложат за организацията при изпълнението на строителния процес.

Организацията и планът за работа са съобразени с технологичната последователност на извършването на строителните процеси, посочени в представената от нас документация, и отчитат особеностите и спецификата на конкретния обект, както и връзката с плана за безопасност и здраве, който ще е неразделна част от проектната документация на обекта.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Глава III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА

I.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЕКТА.

Съгласно предоставената документация, от Община Смядово, във връзка с настоящата обществена поръчка за обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства”, по проект „**КРАСИВА БЪЛГАРИЯ**”, Община Смядово, ще се извършат следните видове строителни дейности:

1. Ремонт на съществуваща ограда, по уличните регулационни линии – ремонт на плътната част на ограда и нова ажурна част с обща височина до 2,20 м и обща дължина 149,00 м.

Предвижда се премахване на съществуващата бетонова шапка на оградата. Предвижда се да се изпълни цименто-пясъчна мазилка от вътрешната страна на оградата; кофраж за подливане от външната страна и пояс отгоре; монтаж на проектна армировка и полагане на бетон.

За изпълнение на ажурната част от оградата се предвиждат изработка и монтаж на метални ажурни пана, които ще се анкерират към стоманобетоновия пояс/ограда чрез проходни стоманени анкери (по 4 бр. ф10 на колона).

2. Изграждане на нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота, с два портала, с обща дължина 136,00 м.

Дълбочината на фундиране на оградата, от нивото на естествения терен или вертикална планировка, трябва да бъде не по-малко от 0,60м, като основната плоскост задължително се залага в неорганична почва, в носимоспособен почвен пласт с изчислително почвено натоварване мин.0,15 Мпа (1,5 кг/кв.см). Основата е ивична, от бетон клас B20, с ширина 0,30м. Бетонът ще се полага в ненарушена земна основа. Всяко прекопаване, по отношение на дълбочина и ширина на изкопа, ще се компенсира с бетон. Преди бетониране на основите, ще се монтират фиби (5ф6,5/м) и наддължната армировка за цокъла (4N8, съгласно приложения чертеж). Над кота терен или вертикална планировка, ще се изпълнява бетонен цокъл с височина 0,25м, от бетон клас B20. През макс. 20,00м ще се изпълняват дилатационни фуги. Ажурната част може да се изпълни от оградна система (оградни пана, стоманени колонки, скрепителни елементи), която ще се анкерира със стоманени анкери към плътната част от ст.бетон.

Ще се изпълнят оградни врати, двукрили, с височина 2,00м. Общата ширина на 3,00м и 6,00м. Размерът на отвора на пълнежа е 200x50мм. Размерът на профила на рамката е 40x40x3мм (за врати до 4,00м) и 50x50x3 (за врати от 4,50м до 6,00м ширина). Стълбовете ще са с квадратен профил с размери 100x100x3 (за врати до 3,00м) и 120x120x3мм (за врати до 6,00м), като стълбовете имат капачка. Вратите ще са с комплект регулируеми панти, брава и ключалка.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,п.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,п.1 от Регламент(EC)
2016/679

FOOP
Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3-Г
от ЗОП, във връзка с
чл.4,п.1 от Регламент(EC)
2016/679

3. Изграждане на тротоарна настилка от бетонни площи и бордюри, съгласно КСС.
Изграждане на настилка от перфоплочи на тревна фуга, съгласно КСС. Съпътстващи дейности, съгласно КСС.

II. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА.

1. Принципни позиции при изпълнение на строителните дейности на обекта.

С настоящата оферта, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД декларира, че строително-монтажните работи, ще се извършат при обхват и дейности, съобразно виждането ни за изпълнение на предмета на поръчката. Представили сме отделните етапи на изпълнение на поръчката, описани са всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддействия, необходими за постигане целите на Договора за СМР. Изпълнението на строително-монтажните дейности на обекта ще се извършат при следните условия:

1. Стриктно спазване на одобрената и приета от Възложителя проектна документация (КСС), съгласувана със съответните технически служби и инстанции.
2. Стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство.
3. Стриктно спазване на изискванията по безопасност и хигиена на труда от страна на проектанския, ръководния и изпълнителския състав на фирмата.
4. Стриктно спазване на изискванията за качество и технолагия на изпълнение при използване на строителни материали, заготовки, оборудвания, инсталации и т.н. при извършване на строителните дейности на обекта.
5. Стриктно спазване на изискванията при работа с механизация, автотранспорт, повдигателни съоръжения и т.н., обезпечаващи качествено, безаварийно и в срок изпълнение на Договора за СМР.

Фирмата ни планира да извърши строително-монтажните дейности по реализацията на проекта за време, посочено в офертата ни, при стриктно изпълнение на Договора, при следните технологични и времеви етапи:

- Етап I - „Подготовка и организация на СМР“ – Временно строителство.
- Етап II - „Изпълнение на СМР“.
- Етап III - „Предаване на обекта на Възложителя“.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

2. Етап I - „Подготовка и организация на СМР“ - Временно строителство.

Организационната схема в етапа на подготовката на строителната площадка, с която се цели максимална адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности, е следната:

Доставка и монтаж на строителни материали и обособяване на приобектовия лагер.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

изграждане на пропускателен

формационна таблица и знаци на о

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

т. Поставяне ЕООД необходимата
Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

- Осигуряване, монтаж и поддържка на една устойчива на климатичните условия отличителна табела на входа на обекта или на друго място, одобрено от Възложителя. Табелата ще е на български език. Табелата и информацията върху нея ще бъде одобрена от Възложителя, преди нейното изпълнение и монтиране, съгласно изискванията на ПКБ.
- Изграждане на временно строителство (приобектов лагер) от преместваеми фургони за техническия персонал, работниците, денонощната охрана на обекта, Осигуряване на офиси за ръководния, проектанския, техническия и изпълнителския състав на фирмата, работещ на обекта.
- Осигуряване на временни складове за строителни материали, парково пространство за строителна техника, механизация, автотранспорт, площадки, фургони и др. и тяхното оборудване.
- Осигуряване на складова база и фургони за съхранение на доставените строителни материали, съгласно изискванията на производителите за съхранение и складиране.
- Подготовка на необходимата техническа документация, съгласно действащите нормативни документи за откриване на обекта, изпълнение, приемане и предаване на изпълнените строителни дейности.
- Изготвяне на актуализирана работна програма за изпълнение на СМР на обекта в съответствие с одобрения проект (КСС), изискванията на Договора и изискванията на Възложителя.
- При необходимост, при започване на изпълнение на СМР на обекта ще отложим всички точки и изходни линии и нива, съгласно Проекта. Ще извършим трасиране на съществуващите подземни комуникации с представителите на ВиК, Електроразпределителните дружества, „БТК” и др. Ще бъде съставен Протокол за състоянието на съществуващия терен.
- При необходимост – реконструкция на съществуващи подземни комуникации, попадащи в обхвата на строителната площадка.
- Изготвяне на планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари, наводнения, аварии и др. с цел запазване и евакуация на работещите на обекта.
- Разработване на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите на обекта, включително и местата със специфични рискове.
- Подготовка на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.
- Подготовка на списък с отговорните лица за провеждане на контрол и координация при изпълнението на проекта, обучение, квалификация и т.н.
- Изпълнителят, в сътрудничество със Възложителя, представители на Община Смядово, ще определят границите на строителната площадка.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Санитарни съоръжения

Изпълнителят ще осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта (преместваеми химически тоалетни) за нуждите на хората, извършващи строителни дейности.

Изпълнителят ще поддържа съоръженията в чист и хигиенен вид и ще постави табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят ще извърши всички необходими

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3-Г
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Възложителя, с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.

Водоснабдяване

Изпълнителят ще осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни нужди за строителите на обекта – бутилирана вода за пие, водоноска за битово-хигиенни нужди и др.

Електроснабдяване

Цялото електрозаххранване за нуждите на обекта ще бъде осигурено от Изпълнителя. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще бъдат осигурени, построени и поддържани от Изпълнителя, в съответствие с държавните и местни законови разпоредби. Всички временни електрически свързвания и инсталации ще са предмет на одобрение от Възложителя. При необходимост – на обекта ще бъде доставен и преносим дизелов/бензинов електрогенератор.

3. Етап II - „Изпълнение на СМР“.

Срок за изпълнение на строителните дейности и условия за работа на обекта.

Съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на ПКБ, строителните дейности на обекта ще бъдат извършени за **3 (три) месеца**, които почват да тект от датата на възлагане на дейностите към Изпълнителя, с възлагателно писмо.

Организацията и планът за работа са съобразени с технологичната последователност на извършването на строителните процеси, посочени в представената от нас проектна документация и отчитат особеностите и спецификата на конкретния обект.

Изпълнението на строителните дейности, във връзка с изпълнението предмета на поръчката, ще се извършват при специфични условия на работа, а именно:

- Ремонтните дейности на обекта ще трябва да се извършват при стриктно спазванена проекта за Временна организация на движението, съгласуван с Община Смядово и КАТ-ПП – при необходимост.
- Всички нужди на живущите в работния участък на улицата (и в близост до обекта) не трябва да се възпрепятстват, прекъсват и затрудняват от страна на Изпълнителя.
- Трябва да се осигури комфорт и възможността за живееене на гражданите, до приключване на строителните дейности по Проекта.

Имайки в предвид всички тия обстоятелства, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД предлага на ръководството на Община Смядово следната примерна организация за работа, която винаги може да бъде променена при необходимост.

Изпълнениета на СМР, предвидени в Работния проект (КСС), да започнат 12016/679 последователност:

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Готовка на строителната пло

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

- Демонтажни работи и извозване на депо/сметище на демонтирани материали и строителни отпадъци.
- Ремонт на съществуваща ограда, по уличните регулационни линии – ремонт на пътната част на оградата и нова ажурна част, с обща височина до 2,20м и обща дължина 149,00м.
- Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала – обща дължина 136,00м.
- Изграждане на тротоарна настилка от бетонни плочки и бордюри, съгласно КСС.
- Изграждане на настилка от перфорирани тревни фуги, съгласно КСС.
- Съпътстващи дейности, съгласно КСС.
- Дейности по почистване на обекта от строителни отпадъци.

Възложителят си запазват правото да промени организацията на работа на Изпълнителя при необходимост, при извънредни обстоятелства, при бедствени положения, при пожар, при наводнения, при земетресения и др.

Строително-монтажни дейности, отчетност, последователност на изпълнение, организационна схема.

- Дейности по съставяне на Протокол №1 от Наредба №3/31.07.2003год. за предаване/приемане на одобрения проект (КСС). Строителният процес ще започне след влизане в сила Разрешение за строеж на обекта (при необходимост). Ще бъдат поставени информационни табели, даващи информация за строителния обект, съгласно Наредба №3/31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Дейности по съставяне на Протокол №2;2а от Наредба №3/31.07.2003год. за откриване на строителната площадка, определяне на строителната линия и нива на строежа.
- Изпълнението на всеки следващ етап от реализацията на Инвестиционния проект ще започне след като Изпълнителят предостави за приемане от Възложителя изпълнените видове СМР и актовете, съгласно Наредба №3/31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Съгласно изискванията на ПКБ ще бъдат съставени актове, протоколи, отчетна документация, екзекутивна документация и др. за окончателното приключване и приемане на обекта.

За изпълнение на Проекта Фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД предвижда разделение на дейностите в следните етапи, а именно:

Първи етап: Ремонт на съществуваща ограда, по уличните регулационни линии – ремонт на пътната част на оградата и нова ажурна част, с обща височина до 2,20 м и обща дължина 149,00 м.

Втори етап: Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала, обща дължина 136,00 м.

Трети етап: Изграждане на тротоарна настилка от бетонни плочки и бордюри, съгласно КСС.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

1-Г

Пети етап: Съпътстващи дейности, съгласно КСС.

Шести етап: Изпълнение на дейности по почистване на обекта от строителни дейности. Приемане-предаване на завършения обект. Приемателни комисии, отстраняване на констатирани забежки и издаване на акт обр.15.

Седми етап: Изпълнителят е длъжен да извърши гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка, в съответствие с офертата.

Контрол при изпълнение на строителния процес

При изпълнение на дейностите по Проекта (КСС), контролът ще се осъществява както следва:

1. Технически експерти от Община Смядово, в качеството й на Възложител, осъществявайки проверки на място.
2. Служителят/те на Възложителя, осъществяващи инвеститорски контрол по Проекта.
3. Консултантът, осъществяващ строителен надзор – при необходимост.
4. Проектантите, осъществяващи авторски надзор.
5. Други заинтересовани лица и контролиращи органи.

По време на целия строителен процес, от откриване на строителната площадка (Акт Обр.2;2a), до подписване на Акт за установяване на годността и приемане па строежа (Обр.15), ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР, а именно:

1. Съответствие на изпълнените на обекта работи по вид и количество с одобрения инвестиционен проект (КСС).
2. Съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проекто-сметната документация към Договора - техническа спецификация, КСС, оферта на Изпълнителя и др.

Гаранция за качеството на изпълнените от нас работи е нашия богат опит в изпълнението на подобни проекти, висока професионална квалификация на ангажирания с изпълнението инженерно-технически персонал, изпитаните търговски отношения с нашите доставчици на оборудване и материали. Не на последно място е факта, че всички дейности на Изпълнителя ще бъдат в строго съответствие с утвърдените ни вътрешни правила, процедури и инструкции, които са част от действащата интегрирана система за управление на качеството, безопасни условия на труд, опазване на околната среда и социална отговорност.

4. Етап III - „Предаване на обекта на Възложителя“.

Изпълнение на дейности по почистване на обекта от строителни дейности, приемане-предаване на завършения обект, приемателни комисии, отстраняване на констатирани забежки и издаване на акт обр.15 – до окончателно приемане на обекта.

- Премахване на временното строителство.
- Окончателно замерване и изготвяне на екзекутивна документация.
- Изготвяне на акт. 15 /или друга док^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,п.1 от Регламент(EC) 2016/679} на основание чл. 3б, ал. 3^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,п.1 от Регламент(EC) 2016/679} изискванията на ГКБ.

Всички видове СМР ще се изпълня^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,п.1 от Регламент(EC) 2016/679} о ръководството на Техническия ръководител на обекта след съгласуване с възложителя и^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,п.1 от Регламент(EC) 2016/679} при^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,п.1 от Регламент(EC) 2016/679}

необходимост).

Няма да се допуснат изпълнение на СМР, различни от предвидените, преди да бъдат съгласувани и одобрени от Възложителя и Строителния надзор (при необходимост).

При изпълнението на строително монтажните работи стриктно ще се спазва времето за изпълнение на обекта, съгласно Договора за СМР.

III. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ПРЕДЛАГАНА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съгласно техническата спецификация към документацията за обществената поръчка, се предвиждат да се изпълнят следните основни видове СМР:

- Ремонт на съществуваща ограда, по уличните регулационни линии – ремонт на пътната част на оградата и нова ажурна част, с обща височина до 2,20м и обща дължина 149,00м.
- Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала – обща дължина 136,00м.
- Изграждане на тротоарна настилка от бетонни плочки и бордюри, съгласно КСС.
- Изграждане на настилка от перфоплочи на тревна фуга, съгласно КСС.
- Съпътстващи дейности, съгласно КСС.

1. Подготовителни работи.

Преди започване на строителството на строителната площадка ще бъдат изпълнени подготовкителни работи. Мобилизацията за откриване на строителния процес ще започне с организиране на временна приобектова база. За времето на строителството, до пълното напускане на обекта в експлоатация, отговорността и наличието на охрана на обекта се извършва от Изпълнителя, за негова сметка и отговорност.

Местоположението на площадката на приобектовата база предварително ще се съгласува с представителите на Община Смядово. Площадката ще бъде оградена с ограда, съгласно изискванията. Захранването с питейна вода ще се осъществи с водоноски, а при възможност – ще се ползва наличната база, след съгласуване с Община Смядово и ВиК оператора. Изпълнителят е предвидил вариант с ел. захранване от дизел/бензин генератор. Сна^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} електричество ще стане след съгласуване с ел. дружеството – при необходимост.

Заедно с представител на Община Смядово и Строителния надзор (при необходимост) ще се определят граници на строителната площадка. Преди започване и по време на строителните работите на обекта ще се вземат необходимите мерки^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} за осигуряване безопасността на работещите, като се забранява достъпа на^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} на обекта. Ще бъде осигурена безопасността на движението, обществената^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} и безопасността на^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} строителните^{запечата информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679} работници.

обезопасяването на пътя и на МПС ще става съгласно Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движение при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците— при необходимост.

2. Технология на изпълнение на основните видове строителните дейности, съгласно КСС.

-Демонтажни и разрушителни работи

Всички демонтажни и разрушителни работи ще бъдат извършени съгласно приложената количествена сметка. Изпълнението на демонтажните работи ще се извърши от квалифицирани работници. При извършване на товаро-подемни операции с повдигателна уредба, материалите ще се пакетират в контейнери, палети или пакети, а товарозахващите ги устройства ще осигуряват тристрочно или четиристрочно ограждане на товара по цялата му височина, като същевременно не допускат произволното им изпадане на части. Спускане на празни палети и контейнери ще се извърши с помощта на товаро-захватни приспособления.

Забранено е хвърлянето на празни палети и контейнери, включително и при разтоварването им от превозно средство. Строителните отпадъци, превозвани с ръчни колички, ще се укрепват срещу падане, преобръщане и разпиляване с оглед опазване чистотата на строителната площадка. След натоварването им на превозни средства ще бъдат извозени до депо за строителни отпадъци, на територията на Община Смядово.

При изпълнението на демонтажни и разрушителни работи (разбиване на бетон, профилиране на земно легло и др.) ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Цименто-пясъчна мазилка

Основата, върху която ще се полага мазилката, ще трябва да е без прах и замърсявания. Силно попиващи стени ще се пръскат предварително равномерно с вода или ще се grundират с подходящ грунд за изравняване на попиваемостта.

Мазилката ще се нанася с чиста, неръждаема стоманена маламашка равномерно (без да се образуват наставки). Пресният разтвор ще се обработва в рамките на 2 часа. След употреба инструментите ще се почистват добре.

Преди нанасяне на мазилката вертикалността на стените ще се проверява с отвес или с нивелир. След изсъхването на водещите ивици, между тях ще се нанася основния пласт (хастар) от варо-пясъчен разтвор в съотношение 1:3. Дебелината на всеки слой ще е не повече от 20мм.

Финната мазилка ще се изпълнява от варо-пясъчен разтвор в съотношение 1:2. Дебелина ще е не повече от 5 мм. Преди нанасяне на финната мазилка основата ще се навлажнява за по-добро сцепление. Изпърдащият на мазилката ще се извърши посредством ръчна пердашка и кръгови движения, като

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

1-Г

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

армировката с бетона. Необходимото бетонно покритие, съгласно проекта, ще се осъществи чрез фиксатори и столчета. Армировката ще бъде припруженна със сертификат, съответстващ на

При изпълнението на мазилките ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Кофражни работи

За кофрирането на елементите ще се използват метални кофражни платна, но при необходимост ще се изработват и дървени кофражни платна/форми. Кофражните работи ще се изпълняват от квалифицирани работници. Кофражът ще бъде изработен така, че бетонът да бъде положен правилно, да бъде лесно уплътняван, а набралият якост бетон да е с правилни форми и размери, с добро качество. Кофражът ще се изпълни така, че да издържи възможно на най-неблагоприятната комбинация от общото тегло на кофража, армировката, бетона, конструктивните натоварвания и др. въздействия. Кофражните повърхности няма да имат кривини и огъвания. Преди бетониране, кофражните плоскости ще се обмажат с кофражно масло. Кофражът ще се уплътни пътно, така че да не се допусне изтичане и загуби на бетон. Декофирирането на кофража ще стане без да се нарушава, уврежда или претоварва ст.бетонната конструкция. Отговорността за навременното и безопасно декофириране на всяка част от кофража остава върху Изпълнителя. Всички поправки и отстраняване на повредите по бетонната повърхност ще са за сметна на Изпълнителя.

При изпълнението на кофражните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Армировъчни работи

Армировката ще бъде доставена, монтирана и приета съгласно Проекта (КСС). Армировъчните работи ще се извършват от квалифицирани работници. Армировката ще бъде доставена със сертификат, съответстващ на стандартите, с необходимата изчислителна якост на опън. Армировката няма да се спуска от високо и няма да се подлага на ударни и механични натоварвания. Армировката ще бъде чиста, без петна от корозия, без следи от боя, почва, лед, петна от масло и др. материали, които могат да се отразят неблагоприятно на сцеплението на армировката с бетона. Необходимото бетонно покритие, съгласно проекта, ще се осъществи чрез фиксатори и столчета. Армировката ще бъде придружена със сертификат, съответстващ на стандартите. Няма да се допусне използването на нестандартна армировка. Преди полагането на бетона, армировката ще се приема от проектант-конструктора по проекта. Ще се съставят съответните актове, ще се вписва в заповедната книга разрешението за бетониране. Всички дефекти при изпълнението на армировката ще са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнението на армировъчните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

-Бетонови работи

Всички бетонови работи ще се изпълнят съгласно Проекта. Бетоновите работи ще се изпълнят от квалифицирани работници. Бетонът ще бъде произведен в бетонов възел и ще бъде транспортиран до обекта с бетоновоз. При бетонирането при ниски температури - бетонът ще се приготви на място.

При бетонирането при ниски температури - добавки/пластификатори, които ще

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

очени в протоколите от изп.

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

бетон. Преди

2016/679

полагането на бетона ще е необходимо всички кофражни повърхности да се почистят и обмажат с кофражно масло. Няма да се допусне замърсяване, разслояване на бетонната смес, загуба на количества чрез изтичане от кофражните форми и др. При силни дъждове бетонирането ще се прекратява, а положеният бетон ще се покрива. Бетонът ще се полага по най-бързият начин и не по-късно от 1,5 часа след натоварването на бетоновоза в бетоновия център. Така той ще бъде достатъчно пластичен и ще може да се уплътни с иглени/площни вибратори. Не използваният бетон след престой повече от 1,5 часа няма да се полага в кофражните форми. Качеството на влагания бетон, влаганите материали, показатели за носимоспособност и т.н. ще се контролират съгласно изискванията на БДС и други европейски стандарти. От полаганите бетонни смеси ще се вземат пробы за лабораторни изпитвания, като резултатите ще бъдат документирани в Протоколи.

При изпълнението на бетоновите работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Метални конструкции (оградни пана)

Оградните пана ще бъдат изработени, доставени, монтирани и приети съгласно Проекта (КСС). Строителните работи ще се извършват от квалифицирани работници. Металните оградни пана ще бъдат изработени предварително в работилница (при необходимост – и на обекта), съгласно изискванията на проекта (КСС). Металните оградни пана ще бъдат захванати към ст.бетонната ограда посредством дюбели, съгласно проекта (КСС). Преди монтирането на оградните пана, същите ще се приемат от проектант-конструктора по Проекта (КСС). Ще се съставят съответните актове. Всички дефекти при изпълнението на металните оградни пана ще са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнението на армировъчните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Земни работи

Изкопните работи ще се извършат съгласно Проекта. При изпълнение при зимни и лоши метеорологични условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР и ще се извършват за възможно най-кратък срок. Изкопните работи ще започнат с ръчно изкопаване на шурфове за откриване на подземни комуникации. В последствие те ще бъдат отстранени или коригирани спрямо Проекта при стриктно спазване на безопасност на труда. Изкопите ще се приемат от проектант-конструктура (инж.геолог) непосредствено след разкриването на шурфовете и приемане на земната основа (легло) преди изпълнението на подложен бетон или определен вид настилка, съгласно Проекта. Изкопите и откосите ще се поддържат сухи и при наличие на подпочвени води ще се осъществи водочерпене.

При изпълнението на изкопните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труда.

-Отстраняване на растителност и наносен иласт около бордюри, огради и др.

Задължителна информация
Почистването и подготовката на на основание чл. 3ба, ал. 1, която включват всички дейности свързани с

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Заличена инфо
на основание
от ЗОИ, във в
ач. 4 т. 1 от Р

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал.
от ЗОН, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

ти Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал.
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

растителност и всички други отпадъци. Отстраняването на наносите/отпадъците от почва и камъни около бордюрите ще се извърши с помощта на автогрейдер. Отпадъците ще се натоварят и ще се транспортират на депо за строителни отпадъци.

При изпълнението на изкопните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Трошенокаменна настилка.

За направа на подосновен пласт ще се използва трошен камък, с подходяща зърнометрия. Максималния размер на зърната в материала няма да надвишава половината от дебелината на пласта. Уплътняването на подосновния пласт ще се извърши с вибрационни и статични валяци при оптимално водно съдържание до постигане на проектна плътност. По време на строителството ще се контролира качеството на материала, като се изпитва най-малко една проба по 100м³ материал, а също и ширината, дебелината, нивото, равността, напречния наклон и плътността на пласта.

При изпълнението на изкопните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Полагане нови пътни бордюри.

Бордюрите, които ще бъдат положени, са пътни. Бордюрите ще се редят върху бетон, а той ще се полага върху предварително уплътнен трошен камък. Трошеният камък следва да се положи и уплътни спрямо нивелетата на пътя. Бетонът се полага след стабилизирането на метални колчета и опънат по тях канап. След полагане бордюрите се замонолитват с бетон. Бордюрите в криви ще се фугират с цименто-пясъчен разтвор. По време на строителството ще се контролират качеството на бордюрите, класа на бетона и циментовия разтвор. При наличието на отклонение по-големи от допустимите ще се правят съответните поправки. При приемането на бордюрите и водещите ивици се правят измервания най-малко един път на всеки 100м. Допускат се отклонения съгласно Техническата спецификация, част „Пътна“.

При изпълнението на изкопните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

-Настилки от тротоарни площи, перфорирани и др.

Настилките ще се изпълняват съгласно Проекта. Повърхността на основата, върху която ще се полагат настилките, ще е добре уплътнена, чиста, без строителни отпадъци, мазни петна, слабо ронеща се и измръзнала основа. Влажността на пясъчния пласт, върху който ще се полагат настилките, няма да е повече от 5%. Не се допуска изпълнението на външни настилки при лоши метеорологични условия (дъжд, сняг, градушка и др.). Ще се следи стриктно за наклона на положената настилка и при необходимост – веднага да се предприемат необходимите мерки за отстраняване на компрометирания участък.

При изпълнението на настилките ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
016/679
2016/679

Глава IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКИТЕ НА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ

1. Материали, необходими при изпълнението на Проекта.

Всички строителни материали за строежа (бетон, трошенокаменни фракции, бордюри, тротоарни площи, перфоплочи, метални оградни пана и др.) ще се доставят с декларации/сертификати за съответствие от производителя, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнителят се задължава да извърши доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на техническото задание и техническите спецификации строителни продукти (бетон, трошенокаменни фракции, бордюри, тротоарни площи, перфоплочи, метални оградни пана и др.)

Характеристиките на основните строителни материали (бетон, трошенокаменни фракции, бордюри, тротоарни площи, перфоплочи, метални оградни пана и др.) са посочени в Проекта (КСС), разработени от проектанския екип и съгласувани с Възложителя. Преди влагането на материалите, същите ще бъдат съгласувани с Възложителя, Инвеститорския контрол и др. За всички вложени материали ще се представят необходимите сертификати и протоколи, доказващи характеристиките им.

За недопускане на доставянето на некачествени материали, фирмата ни има утвърден списък с доставчици/производители/дистробутори за основните строителни материали за изпълнението на Проекта (бетон, трошенокаменни фракции, бордюри, тротоарни площи, перфоплочи, метални оградни пана и др.), които са проверени с времето и с които имаме склучени договори/споразумения за доставка и утвърдени схеми за разплащане. За документиране качеството на бетон, трошенокаменни фракции, бордюри, тротоарни площи, перфоплочи, метални оградни пана и др. задължително ще се вземат пробы от обекта и същите ще се изпитват в независими строителни лаборатории (при необходимост). Резултатите от изпитванията ще се документират с Протоколи.

Строителни материали, неотговарящи на изискванията от Праекта, няма да се използват при реализациата на Договора.

Принципни позиции при доставката на строителните материали и влагането им на обекта при реализация на Проекта:

- За недопускане на доставки на некачествени материали, съгласно изискванията на Проекта, за които е недопустимо да се вложат в строителството на обекта, всички доставки на строителни материали минават през експерта контрол на като ^{Задължена информация на основание чл. 5ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679} некачествените се връщат на производителя и спешно се заменят.

^{Задължена информация на основание чл. 5ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}

допускане на доставка, несъ^{Задължена информация на основание чл. 5ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}емето на влагане на обекта^{Задължена информация на основание чл. 5ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}

ивки се договарят предварително (общо преди започване на работата на обекта)^{Задължена информация на основание чл. 5ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}

обекта) от отговорника по доставките. Всяка доставка се проследява и при евентуално закъснение се пристъпва към доставки от наличности в определените складови бази на фирмата.

- За недопускане на увреждане на материали при лошо съхранение, Изпълнителят ще осигури временни бази, съгласувани с Възложителя, пряко на строителната площадка, както и бази собственост на фирмата, за големи количества строителни материали. Ще се спазват стриктно изискванията на производителя за транспорт, разговарване и съхранение на строителните изделия и материали.
- За недопускане на кражби и нанасяне на щети от вандализъм, фирмата ни ще осигури жива охрана на обекта (за имущество на обекта), както и необходими условия за охрана на строителните материали и строителната механизация.
- За недопускане на сътресения от финансов фалит на доставчици, фирмата ни, при избора на доставчици/производители, се доверява на доказали се на пазара фирми но и има готовност за промяна на производителя/доставчика, тъй като не се ограничава само с един възможен.
- За недопускане на влагане в строителството на материали със скрит дефект, който не може да бъде забелязан при доставката на строителните материали, всички материали при доставката на обекта задължително се придрожават със сертификат/декларация за съответствие от производителя, който носи отговорност за качеството на материала. Компрометираните строителни материали се заменят от производителя или се заменят с такива от складовата база на Изпълнителя.

Строителните материали, получили се в следствие на демонтажни работи (демонтирани бетонови бордюри, тротоарни плочи, павета и др.) ще се съхраняват временно от Изпълнителя на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен, в срок от 10 дни от извлечането на строителните материалите, да покани писмено лицето, упражняващо инвеститорски контрол на обекта, да съставят протокол за количеството годен за повторна употреба строителен материал. Годният за повторна употреба материал ще се транспортира за сметка на Изпълнителя до склад на Община Смядово.

Отпадъците, формирани в процеса на реализиране на Договора за извършване на строителните работи на обекта, ще се управляват от Изпълнителя, съобразно изискванията на ЗУО. Изпълнителят ще предвиди и ще вложи в строежа рециклирани строителни материали, съгласно изискванията на наредбата по чл.43, ал.4 от ЗУО. Изпълнителят ще извози и депонира за собствена сметка всички негодни за употреба строителни отпадъци. Таксите по депониране на отпадъците са за сметка на Изпълнителя.

Преди започване на строителните работи Изпълнителят ще представи на Възложителя договори с лица, притежаващи разрешителни по реда на ЗУО за транспортиране и/или депониране на строителни отпадъци.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Глава V

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА, ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

В настоящата програма сме посочили индивидуалните ключови експерти за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват. В представената строителна програма сме описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Съгласно изискванията на Възложителя ще изпълним в срок и с необходимото качество Проекта (КСС).

1. Временно строителство. Ще се изгради приобектов лагер (полигон), в който ще се изградят офисите на ръководния и изпълнителския състав, ще се обособят местата за складиране на строителни материали, заготовки, съоръжения и т.н., ще се подсигурят контейнери за отпадъци. Приобектовият лагер ще бъде ограден със строителна ограда, с обособени вход-изход, информационна таблица и др. Местоположението на приобектовия временен лагер ще бъде съгласувано с Възложителя. Всички дейности ще бъдат съобразени с необходимите мероприятия свързани с противопожарната защита, съгласно Наредба Iz-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-монтажни работи по пътища и улици (при необходимост).

2. Екипи за строително-монтажни дейности. Ще се сформират няколко екипа, които ще могат да изпълняват конкретни строителни дейности (екип за демонтажни работи, екип за земни работи, екип за армировъчни работи, екип за бетонни работи и др.), които ще бъдат на разположение на Техническия ръководител на обекта.

3. Проектна документация за изпълнение на СМР. За изпълнението на обекта стриктно ще се спазва Проекта (КСС). При необходимост от промени по Проекта ще се търси независимо съдействието на Проектанта, Възложителя и др. Всички промени ще се отразяват в Заповедната книга. Всички изпълнени промени ще бъдат отразени в екзекутивните чертежи, които са неразделна част от досието на обекта.

4. Досие на обекта. По време на изпълнение на строителните дейности по Проекта, ще се съставят всички необходими актове, съгласно нормативната уредба и съгласно изискванията на ПКБ. Ще се представят протоколи от изпитвания (при необходимост), както и декларации за съответствие на вложените материали. Ще се изготвят екзекутивни чертежи след приключването на строителните дейности, с цел – приключване на Проекта и предаването му Възложителя.

5. Качество и контрол на извършените строителни дейности. Всички констатирани от Възложителя, Проектантите по части и от страна на контролните/роверяващи органи пропуски и неточности при реализацията на Проекта, ще бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

6. Приемане-предаване на обекта и отменяне на строителните дейности на

гелната площадка ще се почи

ти, които са

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

следствие от строителната дейност при изпълнението на Проекта, ще се възстановяват за сметка на Изпълнителя – до окончателното им приемане.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ СЪСТАВ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА.

Изпълнителят, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, на база своя опит в изпълнението на проекти от подобно естество, е създал съответна организация, така че строително-монтажни работи да се изпълнят в срок, видове и обем, съгласно Проекта, техническите изисквания и изискванията на ПКБ. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съгласно изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента Наредби за изпълнение на строителство, както и от условията по Договора. Изпълнителят ще работи съгласно Техническите спецификации за изпълнението на Договора така, както е описан изпълнението на отделните дейности, методи, последователност и срокове на изпълнението на СМР, с необходимите ресурси (персонал, основна и допълнителна строителна техника, строителни материали и др.). Ще прилага действаща система за контрол на качеството на влаганите материали и изпълнението на СМР и др. при отчитане на изпълнението на видовете работи, при спазване на изискванията за опазване на околната среда, изискванията за безопасност и хигиена на труда, при минимални затруднения за жителите на гр. Смядово.

1. Ръководен персонал при изпълнението на Договора.

Всички дейности (строителни, организационни, финансови, извънредни и др.) ще бъдат ръководени от:

- **Технически ръководител на обекта.** Той ще ръководи и координира работата на техническите лица на строежа/обекта и на другите лица, имащи отношение към инвестиционния процес: Възложител, Проектански колектив и др. Той ще ръководи строителния процес на обекта, ще има задълженията и правомощията за стриктното съблюдаване и реализиране на Проекта, ще осъществява връзката между обекта и централния офис на фирмата, ще осъществява връзката между Изпълнителя, Възложителя и др.
 - **Координатор по безопасност и здраве.** Той ще наблюдавана и контролирана и ще следи за стриктно спазване и прилагане на законите/наредбите, имащи задължителен характер при изпълнението на строителството, опазващи здравето на хората на обекта.
 - **Отговорник по контрол на качеството.** Той ще проверява и контролира всички материали, вложени на обекта така, че те да отговорят на изискванията на Възложителя и нормативните изисквания.

Описание на отговорностите и пълномоцията на ключовия персонал.

За ръководството на СМР е подбран опитен ръководен персонал, с опит в изграждането на подобен тип обекти, а именно:

- Технически ръководител на обекта – Нелко Ангелов Ангелов

Той ще ръководи и координира работата на техническите лица на строежа.

**Задължителна информация
на основание чл. 3Ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Реламент(ЕС)
2016/679**

гата на техническата
заплащана информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Ремаркант(ЕС)
2016/670

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

3оцес: Възложител, Проектански
а: упр Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗПИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

на строителството, разходи, срокове, управление на качеството на строежа, спазване на технологичната последователност. Пряко ще следи и отговаря за създаването на безопасни условия на работа и тяхното спазване. Ще организира и отговаря за изготвяне на мерки за опазване на околната среда и контрол на тяхното изпълнение. Ще организира и отговаря за осигуряването и състоянието на оборудването с механизация, необходимо за изпълнението на обекта. Ще е отговорен за контрола върху безопасността на механизацията. Ще организира и ръководи разработването на календарни и финансови графики за проекта, ще участва в изготвянето на междинните и окончателни сертификати за плащане. Ще отговаря за правилното съхранение и разполагане на материалите в складовата база. Ще отговаря за спазване на правилата за противопожарна безопасност и безопасността на обекта. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и маркетингови организации по линия на доставяните стоки и материали. Ще ръководи организацията по отстрягане на допуснатите отклонения и некачествено изпълнените строителни дейности. Ще изготвя и подписва екзактната, техническата и отчетната документация на обекта, неразделна част от досието на обекта за въвеждане в експлоатация. Ще участва във всички комисии, организирани от Възложителя, относно изпълнението на СМР на обекта.

Техническият ръководител на обекта ще организира, ръководи и контролира непосредственото изпълнение на СМР по вид, обем, срок за изпълнение и качество. Ще разпределя задачите между бригадите и звената, ще организира механизацията, ще следи за навременното снабдяване със строителни материали, полуфабрикати, оборудване и обзавеждане. Ще спазва технологичната последователност на стрителните процеси при изпълнението на Проекта. Ще съгласува работите по отделните части и работата на механизацията. Ще следи за допускането на стрителната площадка само на лица, свързани с осъществяване на строителството. Ще следи за спазване на здравословните и безопасните условия на труд на обекта. Ще участва пряко в изготвянето и прилагането на инструкциите за безопасност и здраве. Ще участва в изпълнението и организацията по отстрягане на допуснатите отклонения и некачествено изпълнените строителни дейности.

➤ Координатор по безопасност и здраве – Бисер Начков Илиев

Координаторът по безопасност и здраве ще разработва инструкциите за безопасност и здраве и ще контролира прилагането им, ще провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на изпълнителския състав. Той пряко ще отговаря за оформяне на съответната техническа документация, ще уведомява преките ръководители за злополуки, аварии, ще отговаря за спазване нормите за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Ако има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота на присъстващите на стрителната площадка или ако има условия, при които се изисква спиране на работата на обекта – изпълнява предписанията, разпорежданията и заповедите на контролните органи на ЗБУТ. Експертът е пряко подчинен на техническия ръководител. Ще отговаря за осигуряването на най-ефективните системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на координира работите и системите за защита на здравето при работа и ще предлага повишаване на тяхната ефективност. Ще отговаря за нормалното функциониране на системите за осигуряване на безопасност и здраве. Ще отговаря за изпълнението на нормативни документи и стандарти при въвеждане на обекта в експлоатация.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ГИ-Г

➤ **Отговорник по контрола на качеството – Орлин Симеонов Първулов**

Специалистът по контрол на качеството е лице, преминало съответния курс по изискванията на европейските стандарти за качество, което непосредствено ще отговаря за качеството на строителните работи в реализацията на Проекта. Ще контролира влагането само на материалите, които са в съответствие с нормативните изисквания и проектните технически качества, притежаващи съответния сертификат. Ще осигурява внедраването и прилагането на програма за осигуряване на качеството. Ще осигурява и отговаря за документалното и системното обучение на персонала при прилагането на Програмата. Ще контролира всички строителни материали, като недопуска влагането на некачествените. Ще контролира сроковете за изпълнение на строителните дейности на обекта. Действията му ще се съгласуват с техническия ръководител и с представителите на Възложителя. Ще отговаря за извършването на огледи и одити на обекта. Ще отговаря за нормалното функциониране на системата за качество. Ще носи отговорност за допуснати вреди при некачествено извършени строителни дейности на обекта.

III. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА

1. Доклади при изпълнение на строителството, съгласно изискванията и ПКБ.

➤ **Междинните доклади за установяване на напредъка на строителството ще съдържат следната информация:**


- Информация относно изпълнението на строителството, подробно и обстойно описание на действителното състояние на строителната площадка.
- Снимков материал, доказващ състоянието и напредъка на изпълнението на СМР на обекта.
- Информация относно вложените строителни материали, оборудване и др., доказани със сертификати, декларации за съответствие от производителя.
- Информация за хода на строителните дейности, съобразно срока за изпълнение на Договора.
- Информация относно безопасността на проектанския, ръководния и изпълнителския персонал на обекта.
- Информация относно мерките за опазването на околната среда, в близост до обекта и в по широк обхват.
- Информация относно резултати от взети преби за изпитване от строителни материали, изделия и др. и анализ на текущото им състояние.
- Проблеми при реализация на строителството и предложения за решаването им включително необходимостта от допълнителни видове СМР с мотивирана обосновка за всеки конкретен случай.
- Кореспонденция, доклади, протоколи, сертификати / отчетност.
- Важна и неотложна информация, относно напредъка и рисковете при реаПроекта.

-Информация за документи, доказана основание чл. 3ба, ал. 3 (отклонения от стандарти) и допустими отклонения.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



➤ Окончателният доклад за изпълнението на Договора ще съдържа следната информация:

- Обобщена информация относно изпълнението на Договора.
- Обобщена информация относно досието на обекта – екзекутивни чертежи с отразени промени по време на строителството, обобщена количествено-стойностна сметка, заменителни таблици, заповедна книга и т.н.
- Обобщена информация относно резултатите от изпитванията от пробите и анализ на констатирани замервания. Допустими/недопустими отклонения.
- Обобщена информация относно срока за изпълнението на Договора.
- Обобщена информация относно опазването на околната среда, в близост до обекта и в по широк обхват.
- Обобщена информация относно проверки на строителния обект от трети страни, анализ на резултатите.
- Обобщена информация относно финансовото състояние при реализация на обекта (неусвоен финансов ресурс, допълнителни финансови средства за довършване на обекта и др.).
- Обобщена информация относно проблемите и рисковете, касаещи обекта. Анализи, препоръки, коментар.
- Приложения от снимков материал на ключови етапи от изпълнението на СМР. Коментар, анализ.

Актове при изпълнение на строителството:

- Ще бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- След завършването на изпълнението на проекта Изпълнителят ще подготви и завери „Екзекутивна документация“, която е неразделна част от досието на обекта.
- След приключване на СМР на обекта, Изпълнителят, съвместно със Строителния надзор ще изготви Окончателен доклад и всички необходими актове и протоколи за въвеждане на обекта в експлоатация, съгласно изискванията на ПКБ.

IV. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО

С настоящата разработка сме представили пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на Договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняваме по време на изпълнението на Договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните им задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на Договора.

1. Мерки по управление на качеството.

контрол на качеството при изпълнение на
Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

а схема на строителн

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

1-Г

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

За реализирането на поръчката ще залагаме на добре подгответия технически и изпълнителски персонал. Във фирмата работят инженери с различна специалност на трудови/граждански договори, технически изпълнители и работници с различна специалност и квалификация. Ръководният персонал има широки познания в областта на организацията и изпълнението на строителния процес, на различни етапи и области в строителството.

Системата за контрол на качеството във фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД включва контрол и изпитване на входящите сировини, материали и продукти, контрол и изпитване по време на производствените и работните процеси, контрол и изпитване на крайния продукт. Фирмата различава три основни направления контрол:

1. Входящ контрол на закупените материали, продукти и съоръжения.
2. Контрол на техническа документация, определящи предмета на Договора.
3. Междинен и краен контрол на обект, дейност, продукт.

Основни цели на фирмата са:

- Представяне на политиката и целите на фирмата за постигане на необходимото качество на строителния процес.
- Представя внедрените процедури, осигуряващи ефективно функциониране и контрол на строителния процес, имащи отношение към качеството на крайния продукт.
- Представя създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление.
- Следи се за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството.
- Обучение на персонала, относно изискванията на Системата за управление на качеството.
- Доказване на съответствието на Системата за управление на качеството с изискванията, при конкретни договорни ситуации.

2.Мерки за контрол, с цел осигуряване на качество.

Системата за управление на качеството обхваща следния процес:

- **Извършва входящ контрол** – проверяват се качествените показатели на материалите и сировините при получаването им, в съответствие с изискванията на класификатор за входящ контрол.
- **Извършва контрол в производството** – осъществява се периодичен контрол на междинните и крайните продукти на различни етапи от строителния процес.
- **Извършва краен контрол** – проверка на съответствие на постигнатите в строителството количествени и качествени показатели, съгласно изискванията на Възложителя.

За целта Системата за управление на качеството и нейната документация системно се актуализира, в зависимост от променящите се приложими стандарти, законодателни изисквания и очакваните изисквания на Възложителя, както и икономическите изисквания към реалната действителност. Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на високо квалифициран и обучен персонал, с периодично затвърждаване на знанията и повишаване на квалификацията. Освен човешките ресурси, фирмата полага и със строителна литература и

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(ЕС)
2016/679

добра организация, кореспонденция и мотивация за постигането на добро качество, съчетано с новостите в строителството и изискванията на Възложителя.

Постоянен контрол по спазване изискванията и качеството на изпълнението на Проекта, от страна на Изпълнителя, ще се оказва от:

- Технически ръководител на обекта
- Координатор по безопасност и здраве
- Отговорник по контрол на качеството

Прилагане на изискванията на системата за управление на качеството гарантира своевременно отстраняване на допуснатите слабости и намаляване на възможността за допускане на такива. Своевременно ще се съставят протоколи за несъответствие, в които освен че се установяват пропуските, ще се анализират причините, ще се набележат мерките за предотвратяване допускането на некачествени СМР при реализацията на проекта. За недопускане на доставянето на некачествени материали, фирмата ни има утвърден списък с доставчици, които са проверени с времето и с които имаме склучени договори/споразумения за доставка и утвърдени схеми за разплащане. За документиране качеството на асфалтовите смеси, бетоновите смеси, трошенокаменни фракции и различни видове разтвори, задължително ще се вземат пробы от обекта и същите ще се изпитват в независими строителни лаборатории. Резултатите от изпитванията ще се документират с Протоколи.

3.Подобрения в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността му.

Фирмата ни ще използва на иновативни методи повреме на строителството, а именно:

1.Добавяне на пластификатори към бетони, разтвори и др. строителни материали.

При полагане на бетон (арм.бет.замазки, фундаменти) и др. в летни горещи дни ще бъде използван пластификатор за забавяне на втвърдяването им. Чрез забавяне на времесвързването ще се избягва нежеланото съсъхване и образуване на пукнатини по повърхностите им. При полагане на бетон (арм.бет.замазки, фундаменти) др. при ниски температури ще бъде използван пластификатор за ускоряване на втвърдяването им. Ускореното втвърдяване предпазва материалите от замръзване, което би довело до нарушение в цялостта на използвания материал.

2.Използване на механизация в строителните процеси

При изпълнението на строителни дейности, позволяващи машинно изпълнение, същите ще се изпълняват с подходящи за целта машини (при изпълнение на изкопни работи, при уплътняване на земна основа, при уплътняване на трошенокаменна настилка и др.). Процесът на машинното изпълнение подобрява качеството на строителните дейности и скъсява времето за тяхното изпълнение.

3.Използването на нивелири, тотални станции, теодолити и др.

Ще се повишат точността при изпълнение на строителните дейности, монтажа на бордюри, измерването на извършените строителни дейности и др.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

4.Спазване на посочените изисквания, ще гарантират качествено и изпълнение на СМР.


Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

- Организацията и планът за работа са съобразени с технологичната последователност на извършването на строителните процеси и отчитат особеностите и спецификата на конкретния обект.
- Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта, съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на „Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.
- Вложените материали и изделия при изпълнението на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“.
- Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация, КСС и изискванията на ПКБ.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с „Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с „Наредба №РД-07/8/20.12.2008г. за минимални изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа“.
- Наредба I3-1971/29.10.2009год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-монтажни работи по пътищата и улиците.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с Противопожарни строителни технически норми.
- Други нормативни документи, имащи отношение към изпълнението на обекта.


Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679




Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



Глава VI

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО ЗБУТ (ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД)

Всички мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд се организират, ръководят, контролират и отчитат под ръководството на Техническия ръководител на обекта, Координатора по безопасност и здраве, подпомагани и допълвани от управителя на фирмата и ръководния състав на фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД.

Площадката на обекта ще се огради с плътна строителна ограда и ще се монтира информационна табела съгласно изискванията. На строителната площадка ще се разполагат необходимите материали, продукти, механизация и оборудване. Преди да започнат предвидените СМР по доставка на едрогабаритни машини, съоръжения, материали, изпълнение на определени строителни дейности и др., ще се затварят прилежащите улици и ще се прилага "Временна организация на движението" (при необходимост). При отбиване на движението, ще се уведомяват съответните институции. Работната зона ще се огражда с предупредителна лента или при необходимост с временна ограда, ще се разполагат необходимите материали и механизация. На видни места, където участъкът граничи с тротоар или алея с човекопоток, ще се разполагат табели по ТБТ, като в непосредствена близост до временния вход-изход, ще се поставя табела "Вход-изход строителен обект". Последователността на необходимите СМР на обекта, с цел реализация на инвестиционния проект, е приблизително следната:

- Подготовка на строителната площадка
- Демонтажни работи и извозване на депо/сметище на демонтирани материали
- Изкопни работи
- Кофражни работи
- Ариморъчни работи
- Бетонни работи
- Доставка и монтаж на бордюри
- Доставка и монтаж на тротоарни площи и перфоплочи
- Доставка и монтаж на метални оградни пана
- Други съществуващи строителни дейности, съгласно КСС

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

1. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка хора

- На строителната площадка ще се осигуряват необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
- Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка ще се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител.
- Техническият ръководител периодично ще проверява противопожарната осигуреност, като резултатите от проверките са оставянето и складът от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) паркирането на подвижни машини и специален дневник.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

ва се оставянето и складът от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) паркирането на подвижни машини и специален дневник

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

1-Г

средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

- На видни места на строителната площадка ще се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.
- При подаване на сигнал за пожар или авария техническият ръководител ще прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци.
- Изпълнителят (техническият ръководител) ще отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение.
- Техническият ръководител съвместно с координатора по безопасност и здраве ще утвърждават списък за сигналите за опасност, които ще се подават на обекта.
- Ще се изпълнят всички мероприятия по осигуряване спазването на Наредба I3-1971 за строително-технически правила.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАБ НА ОБЕКТА.

Техническият ръководител ще осигури контакт с най близката районна служба по Пожаробезопасност и защита на населението и ще конкретизира системата за връзка на обекта с Районата служба.

Техническият ръководител със заповед ще извърши:

- Редът за пожаробезопасно използване на отопителни, електронагревателни и др. електрически уреди .
- Определя разрешените и забранените места за тютюнопушене.
- Организира инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на Наредба № 3 , за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна ахрана.
- Определя радът за осигуряване на пожаробезопасност на обекта в извънработно време.
- Определя отговорник за ПАБ, на обекта и му възлага поддържането и привеждането в състояние на годност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.

Техническият ръководител съвместно с координатора по ЗБУТ, организира:

- Проверка на строителните машини за тяхното оборудване с изправни и годни противопожарни уреди и съоръжения.

Техническият ръководител съвместно с координатора по ЗБУТ, осигурява:

- Оборудването за всеки фургон по един брой прахов пожарогасител противопожарно табло със следните уреди и съоръжения:
 - Прахов пожарогасител 6 кг. 1 бр;
 - Кофпомпа или воден пожарогасител 1 бр.
 - Съд с 200 л. вода – 1 бр.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Техническият ръководител съвместно с координатора по ЗБУТ, осигурява:

- Обозначаването на местата на противопожарните уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене, съгласно Наредба № 4 от 1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарната охрана.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПАБ НА ОБЕКТА:

На обекта няма да се допуска

- Подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителни машини, електронагравителни уреди и др. подобни.
- Паленето на открит огън, независимо от климатичните условия и частта на денонаощието.
- Използването на нестандартни отоплители и нагревателни уреди и съоръженията и на други директни горивни устройства.
- Не се допуска окачването на дрехи и кърпи и др. върху контакти изолатори и др. части на електроинсталацията и сушенето им върху отоплители или нагревателни уреди.

ДЕЙСТВИЯ КОИТО ЩЕ ПРЕДПРИЕМЕМ ПРИ ПОЖАР:

Техническият ръководител и координатора по ЗЗБУТ, незабавно предприемат следните мерки:

- При пожар се уведомява незабавно РС „ПАБ“.
- Прекратяват работата на мястото на аварията и на застрашените производствени участъци.
- Организират противопожарното ядро за локализиране и ликвидарене на пожара и аварията чрез използването на наличните противопожарни средства.
- По най бърз и безопасен начин евакуират работещите които не участват в борбата с пожара и аварията, по посока на надветрената страна на мястото на произшествието.
- Невъзстановяват работа, докато все още е налице опасност.

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ОТМЯНА НА АВАРИЙНАТА СИТУАЦИЯ:

Техническият ръководител съгласувано с РС ПАБ отменя аварийното положение след окончателното премахване на причините за аварията и пожароневозможност за тяхното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие че са взети всички необходими мерки за пълното, обезопасяване на лицата и средствата, при възстановяване на работата.

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специална информация на основание чл. 3 ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Специфични рискове на строителната

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

и от падащи предмети

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

И-Г

- Опасност от падане от височина
- Опасност от изгаряне
- Опасност от работа със строителни машини
- Опасност от работа на височина (строително скеле и др.)
- Поражение от електрически ток

Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде разширяван в хода на строителството по преценка на технически ръководител и координатора по безопасност и здраве.

Общи изисквания:

- Строителната площадка ще се определя и открива при условията на ЗУТ.
- В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР, ще се ограничава по подходящия начин.
- Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка.
- Съществуващите преди откриване на строителната площадка и откриването на инсталации, мрежи и съоръжения ще се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.
- Извършването на СМР на открito ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия.

3. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.
Строителните машини, които ще работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

- Отговарят на изискванията на Проекта, КСС, за извършване на предвидените СМР.
- Да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, да са безопасни за използване.
- Да се управляват от правоспособни водачи.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтирането на строителните машини ще се извършват под ръководството на определено от Изпълнителя лице при взети мерки за безопасност.
- Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.
- Преди началото на строителството техническият ръководител предоставя на координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и лицата, които са правоспособни да ги управляват.

4. Списък на отговорните лица (име, длъжност, работодател) за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение.

- Технически ръководител.
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителство

Задигена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(EC)
2016/679

Този списък следва да бъде предаден
иего лице и да бъде доведен до знанието
задигена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(EC)
2016/679

от Възложителя или упълномощено от
задигена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Ремисмент(EC)
2016/679

Л-Г

5. Временна организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

- Достъпът до строителната площадка ще се ограничава със строителна ограда или предупредителна сигнална лента.
- До местостроежа ще има изграден достъп от републикански/общински пътища/улици.
- Преминаването на външни лица ще става само с придружител при ограничен пропускателен режим.
- Не е необходимо трайно ограничаване на движението.
- Ще се изпълнят всички мероприятия по осигуряване спазването на Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците – при необходимост.

6. Места на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители.

- Предвижда се работа на двама или повече строители на строителната площадка (работка по демотаж и монтаж на бордюри и др.)
- В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР, ще се забранява.

7. Строителна площадка, на която има специфични рискове

- Неправилно стъпване и удряне - всички етапи.
- Поражение от електрически ток - всички етапи.
- Пресилване – всички етапи.
- Премръзване или прегръзване – всички етапи
- Работа със строителна техника, механизация, транспортна техника и др.

Местата със специфични рискове са на строителната площадка, в общите граници на приложения ситуациярен план и съществуват винаги при извършването на СМР с опасност от затрупване, удавяне, задушаване, отравяне, падане от височина, опасност от работа с тежки и обемисти товари, опасност при работа със строителни машини и др. Обозначаването на местата ще се извърши в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и координатора по безопасност и здраве ежедневно.

8. Безопасност на труда при извършване на земни работи.

- Земни работи в зоните на подземни проводи или съоръжения ще се извършват след получаване на писмено съгласие от собственика или експлоатация проводите, респективно съоръженията. Към съгласието ще се прилага схема за вида и разположението на проводите и съоръженията.
- В случаите, когато е невъзможно да се определи точното местоположение на подземните проводи, или има съмнения за верността на подземния кадастър, ще се изкопават ръчно шурпове, перпендикуляри на трасето на подземния провод, за установяване на действителното местоположение и вида на проводите.
- В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи ще се под непосредственото ръководство и контрол на техническия ръководител или бригадира на съответните СМР.
- Забранява се извършването на земни работи с строителни машини на разстояние, по-от 0.20 m, от подземни проводи или съоръжения.

- Изкопните работи ще се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни дотогава подземни проводи или съоръжения.
- Забранява се извършването на земни работи в изкопи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняването им или от срутване на откосите, респективно на укрепването на същите. Възобновяването на работите може да започне след осигуряване отводняването на изкопите или след допълнително укрепване на откосите.
- Разполагането на изкопна почва, строителни материали и изделия, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, ще става извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, но на разстояние, не по-малко от 1 m от горния им ръб.
- Забранява се преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в границата на зоната на действие на съответната машина, изпълняваща земни работи (багер, булдозер, валяк и др.).
- По време на почивки или престой земекопните машини ще се изтеглят (преместват) на разстояние, не по-голямо от 2.0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като кошът на багера ще се оставя опрян върху терена.
- Ширината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

9. Безопасност на труда при извършване на бетонови и стоманобетонови работи.

Изпълнението на бетоновите и стоманобетонови работи, заедно с включващите се в тях кофражни, армировъчни и други процеси изисква спазването на определени правила по безопасността на труда.

- Материалите за кофражка ще се проверяват от техническия ръководител.
- Армировъчните скелети поставени върху кофражка ще се проверяват срещу обръщане.
- Полагането на бетонна смес ще се извършва след приемането на кофражка и армировката по реда и при условията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
- При уплътняване на бетонната смес с помощта на вибратори работниците ще трябва да познават начина на работа с тях.
- Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи.
- Декофрирането на елементите ще се извърши по нареддане и указания на техническия ръководител на строежа.

10. Подемно-транспортни машини и съоръжения.

Регистрирането, техническото освидетелстване, въвеждането в експлоатация, обслужването, поддържането, експлоатирането и техническият надзор на повдигателните съоръжения, на товарозахранващите органи и на сменяемите приспособления, ползвани при СМР, ще става в съответствие с Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

И. Агрегати, машини и инструменти

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

1-Р

има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични

които не са електро обезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби.

- При извършване на СМР с ръчни инструменти ще се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите.
- До работа с преносими електрически инструменти ще се допускат лица, които имат квалификация по безопасността, не по-ниска от II група.
- Забранява се ползването на електрически машини, съоръжения и др., на които степента на защита не отговаря на класа на околната среда.
- Контролът за изправното състояние на преносимите електрически инструменти, проверките за липса на корпусно напрежение и състоянието на изолацията на проводниците им ще се извършва не по-рядко от един път в месеца от лице с квалификация, не по-ниска от III квалификационна група по безопасността, определено с писмена заповед от главния специалист - енергетик на съответната организация. Контролните проверки и извършените ремонти да се записват в съответна книга от лицето, което ги е извършило.

12. Риск от поражение от електрически ток и мерки за минимизиране

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще са заземени по съответно установения нормативен ред.
- Електрическите инсталации ще се монтират от лица с необходимата правоспособност по електро безопасност.
- При извършване на изпитване на готови електрически инсталации ще се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

13. Места за складиране на строително скеле, строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци

■ Продуктите, изделията и оборудването ще се доставят на строителната площадка, след като тя е подгответа за съхранението им и се разполагат на местата показани на строителния ситуациячен план и схемите към него.

■ Товаро-разтоварните работи и временното им приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. ще се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

Не се допускат:

■ Устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и извършването на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продукто- проводи;

14. Разположение на санитарно-битовите помещения. При наложила се промяна, но след съгласуване с Възложителя, санитарно-битовите помещения могат да бъдат разположени и размествани в преместваеми фургони.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

■ Санитарно-битовите помещения ще се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

■ Местата за хранене ще са разположени във фургони на разстояние до 500 м от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.

■ Тоалетната ще е разположена на разстояние до 75 м от най-отдалеченото работно място на строителната площадка и ще се свързват с канализационната мрежа, а при невъзможност ще се разполага химическа тоалетна.

■ Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите ще се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите.

■ Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и вентилационните инсталации в помещанията за събличане и почивка трябва ще да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията на ПАБ.

15. Захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.

■ Водоснабдяването се извършва от съществуващ/нов водопровод, захранващ обекта или мобилни водоноски.

■ Захранването с ел.енергия се осъществява от съществуващото/ново електрозахранване на обекта или ел.генератор.

16. График за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места

■ СМР ще се извършват само през светлата част на денонощието.

■ При необходимост от работа през ноцта техническият ръководител, съвместно с координатора по безопасност и здраве, определят писмен график за осигуряване на изкуственото осветление и схема на разполагането.

17. Вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ. Връзката със службите на ПАБ, медицинска служба и др. ще се извърши от техническия ръководител като същият инструктира работещите за сигнализацията при авария, пожар и злополука. Работещите ще се инструктират и информират за задълженията им:

■ Да спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа.

■ Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества.

■ Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места.

■ Да не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация.

■ Да използват личните и др. предпазни средства, когато това се изиска, и след употреба да ги връщат на съответното място.

■ Да преустановяват работа и да уведомяват ~~непосредствения си ръководител~~ ситуация, за която имат основателни пр^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}

Работодателят задължително уст^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679} а и регистрира всяка станала трудова вестните му случаи на пр^{Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679}

■ За организиране изпълнението на дейността, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, ще назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.

■ Работодателят ще осигурява обслужване на своите работници и служби по трудова медицина.

18. Други изисквания.

Този план за работа на строителната площадка определя общите мероприятия за осигуряване на минималните условия за безопасност при извършване на СМР за този строеж. Неговото прилагане не отменя, нито обезсила което и да е от изискванията на "Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи". При наложително извършване на СМР, непосочени в този план, е необходимо неговото актуализиране в хода на строителството. Този план не ограничава правото на Възложителя, техническия ръководител, бригадира, лицето упражняващо Строителен надзор, Проектанта, координатора по безопасност и здраве или др. лица - участници в строителството да допълват и установяват на строителната площадка допълнителни и/или нови мерки и практики, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд.

19. Мерки за оказване на първа помощ

При стапали злополуки и аварии на пострадалите лица да се оказва до лекарска медицинска помощ на място, ако те не могат да бъдат местени или в санитарно-битовото помещение, което е определено и оборудвано за тази цел. Долекарската медицинска помощ да се оказва само от лице, преминало обучение по оказване на първа до лекарска помощ. При счупване на кости да се извърши обездвижване на засегнатата част на тялото, като в никакъв случай да не се прави опит за наместване. При кръвотечение на крайник да се направи превръзка. При вътрешен кръвоизлив пострадалият да се оставя в пълен покой и бързо да се повика лекар. При попадане на песъчинки в очите е необходимо промиване със струя чиста вода.

При отравяне с газове да се предприемат следните действия:

- Отровеният незабавно да се изведе от обгазената обстановка
- Ако пострадалият е отровен с въглероден окис, да се направи изкуствено дишане, ако е друг газ, да не се провежда изкуствено дишане с двигателни процедури

При изпадане на пострадалия в безсъзнание до идването на лекар да се предприемат следните действия:

- Да се постави в легнало положение на глава и пеко повдигната глава или


Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679


Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

- При нарушение на дишането да се приложи обдишване "уста в уста" и да се приложат други прийоми на изкуствено дишане, усвоени в курсове за помощ и взаимопомощ


Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679




Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679



ЕСОП
Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679



Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679



Глава VII

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДИСКОМФОРТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Предприетите мерките за намаляване на дискомфорта на местното население ще бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните експерти за реализиране на мярката, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на Договора, която ще обезпечава.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД се задължава при реализацията на обекта да намали до минимум затрудненията на местното население при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, като изпълни следните мероприятия, а именно:

1. Ще разработи проект за временна организация на движението за обекта и определени участъци от улицата и прилежащите ѝ улици, като същият ще бъде съгласуван с Възложителя и КАТ-ПП. Проектът ще бъде изпълнен със средства на Изпълнителя – при необходимост.

В процеса на изпълнението на строителните дейности на обекта ще се наложи засилено движение (влизаве/излизане) на:

- Строителна и транспортна техника за доставка фургони, складови помещения и др. за приобектовия лагер на обекта;
- Строителна и транспортна техника, която ще извозва строителни отпадъци дъм депо/сметище, на територията на Община Смядово, при изпълнението на демонтажните работи на обекта и друг вид строителни дейности;
- Строителна и транспортна техника за доставка на едрогабаритни машини (земекопни машини, транспортна техника и др.), които са основни машини на обекта;
- Автокран за монтаж и демонтаж – при необходимост.
- Други.

За да не се създават конфликти точки при влизането и излизането на обекта на едрогабаритните превозни средства в движението на ежедневния трафик по прилежащите улици към обекта, ще бъде разработен проект за временна организация за движението. Проектът ще бъде изпълнен при спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

Средствата за изработване, съгласуване и изпълнение на проекта ще са за сметка на Изпълнителя, което ще включва всички разходи за проектиране, такси за съгласуване на проекта; доставка и монтаж на вертикална сигнализация, изпълнение на времанна пътна маркировка и т.н. Временната вертикална сигнализация и пътна маркировка ще са съгласно изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. Времетраенето за въвеждане на временната организация на движението, по участъци, ще бъде съгласувано с Възложителя и КАТ-ПП.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

2. Ще вземе всички необходими мерки за опазване на зелените площи и растителност от повреди, унищожаване и нараняване, в обсега на обекта.

Преди да започне реализацията на Проекта, съвместно с Възложителя, ще се направи оглед на съществуващата растителност (дървета, храсти, цветя, тревни площи и др.) и ще се състави протокол за действителното състояние на същите. В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил дървета, храсти, цветя, тревни площи и др., то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанасените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Всички средства за закупуване на нов посадъчен материал и засаждането му, по съответната технология, ще са за сметка на Изпълнителя. Новозасадените видове ще се подберат по вид и размери, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на засяване на засегнатия растителен вид. Засегнатата растителност ще бъде възстановена при подходящи климатични условия.

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

3. Ще отстрани за своя сметка всички повреди по пътни, тротоарни, паважни и др.вид настилки, причинени от движението на строителна техника и механизация или недобросъвестното поведение на изпълнителски/технически състав, в процеса на реализацията на Проекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на действителното състояние на съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др.вид настилки на прилежащи към обекта улици и ще се състави протокол от огледа. В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил част от различните по вид настилки, то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанасените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Новите настилки ще се изпълнят, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на изпълнение на съответния вид настилка, при подходящи климатични условия. Всички разходи за труда, материалите, механизацията и транспорта за изпълнението на съответния вид настилки ще са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да опази съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др.вид настилки в добро състояние за времето, необходимо за реализация на Проекта.

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

4. Ще опазва атмосферния въздух от вредни въздействия, при извършване на СМР, като не позволява движение на МПС на строителната площадка, изхвърлящи необработени газове с вредни емисии над нормативно допустимите.

При изпълнението на строителните дейности при реализация на Проекта, ще се наложи да се увеличи трафика да движещите се превозни средства (строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др.) във и извън строителната площадка. Това е предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух от вредните емисии от изгорелите газове от превозните средства. За да се предотврати допълнителното замърсяване на въздуха от увеличилия се брой движещи се МПС в района на обекта, Изпълнителят се задължава да използва строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др. в техническо и изправно състояние, преминали задължително през годишен технически преглед. Техника в неизправно състояние и не отговаряща на изискванията на допустими вредни емисии в изгорелите газове няма да се допуска на строителния обект.

Всички разходи за поддържането на строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и др., разходи за технически прегледи, техническа изправност и др. са за сметка на Изпълнителя.

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

5. Техническите лица на обекта ще следят за недопускане на замърсяване от кал, строителни материали, строителни отпадъци и др. в обекта и по улиците, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобилите и строителната механизация, при реализацията на Проекта.

При транспорта на строителни материали при определани обстоятелства, същите биха могли да се разпиляят по улиците, в близост до обекта. Строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и друг вид транспорт на обекта при лоши атмосферни условия биха могли да замърсят с кал и строителни отпадъци улиците, намиращи се напосредствано до строителната площадка, което е недопустимо. За да не се допусне разпиляване на строителни материали при транспортирането им до обекта, Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания за пакетиране, товарене и транспорт на материалите, съгласно изискванията на производителя и съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 13.10.2015г. За да не се допусне замърсяване с кал, строителни отпадъци и др., Изпълнителят се задължава при изхода на обекта, ако е необходимо, да се организира почистване и измиване на гумите на превозните средства. Недобросъвестни работници/пофьори, допуснали неизпълнение на това разпореждане – ще бъдат отстранени от обекта.

Всички разходи, за недопускане на разпиляване на строителни материали и замърсяване с кал и строителни отпадъци на улиците, прилежащи към обекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

6. Ще управлява генерираните на обекта строителни отпадъци (бордини, бетон и т.н.) – ще следи за не смесване на строителните отпадъци с други отпадъци: разделно събиране на отпадъците и транспортирането им до съответните депа/сметища.

В изпълнение на Закон за управление на отпадъците от 13.07.2012г. **фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД** се задължава да изпълнява разпоредбите заложени в него. Строителните отпадъци, получени при демонтиране на материали на обекта, ще се сортират и събират в отделни контейнери, казани, открити складове и др. Те ще бъдат транспортирани с транспорт на фирмата или чрез допълнително договаряне с фирма, имаща право да транспортира, преработва и управлява рециклираните строителни отпадъци.

Всички разходи по генерирането на строителните отпадъци, при реализацията на Проекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

7. Ще опазва тишината и спокойствието на жителите на Община Смядово и местното население при извършване на СМР на обекта, като не позволява извършването на шумни процеси над допустимите норми за шум в градска среда.

При изпълнението на строителните процеси на обекта ще се концентрират строителната техника, строителната механизация, транспортната техника, ударно-пробивни машини и др. техника, която би могла да наруши спокойствието на местното население. За да не се допуснат шумове над допустимите граници в градски условия в часовете за сън и почивка, Изпълнителят се задължава в тия часове да преорганизира своя производствен строителен процес с оглед осигуряване на тишина, спокойствие и нормални условия за живот. Строителната техника, механизация и транспорт, използвани на обекта, ще са в изправно техническо и експлоатационно състояние, което ще доведе до минимални показатели на шум и вибрации.

Всички разходи по опазване спокойствието на местното население, както и преструктурирането на работния график за деня, ще са за сметка на Изпълнителя.

Контролът по организирането, изпълнението, отчетността, взаимовръзката между изпълнителския и ръководния състав, както и всички други дейности за постигане целите на конкретната мярка, се възлага на Техническия ръководител.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

След завършване на строителните дейности на обекта, преди предаването на завършения при условията на Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679 обект от Изпълнителя на Възложителя, Изпълнителят се от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679 възстанови, за своя сметка, напълно Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679 ространство, засегнато от строителните дейности Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679 на проекта.

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

I. ПОТЕНЦИАЛНИ РИСКОВЕ, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ И ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Всички мерки по управление на риска се организират, ръководят, контролират и отчитат под ръководството на управителя на фирмата и ръководния състав на фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД.

Рисковете, при изпълнение на проекта с предмет: обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Община Смядово, са свързани със събития или условия, които с появяването си могат да предизвикат отрицателни последствия.

Риска при изпълнение на Проекта е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика отрицателни последствия за тях. Възможностите за съществуване на риск при реализация на предмета на обществената поръчка са най-различни, изразяващи се в:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по СМР;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Технически рискове, включващи:

- Риск свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
- Риск свързан с използваните от изпълнителят човешки ресурси;
- Риск свързан с транспорта и доставката на строителни материали, изделия и др.;
- Риск свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителният процес:

4. Промени в законодателството на България или на ЕС, както и промени в изискванията на ПКБ.

Реализирането на всеки един строителен обект е динамичен процес свързан с непрекъснат преход във време, пари, участници, следователно винаги съществува определен набор от рискови фактори, които е необходимо своевременно да бъде оценяван и управляван. Управлението на риска е задължителен от процеса на цялостното управление на дейностите по проекта. Това е процес на идентифициране, анализиране и приемане на мерки по отношение на риска в съответните проекти и се извършва през цялото времетраене докато същите не се завършат. Управлението на риска в изпълнение на дейностите, представлява изпълнението на определени управленски процеси с цел да не се допусне промяна на основните одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект в негативно направление, удължаване срока на проекта, надвиша

Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Извършването на подробен ал. от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) на риска има за цел да проучи

Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

завършване. Последиците са рискове, които вече са се проявили. Това са събития на които обикновено трябва веднага да се обърне и отдели внимание и да се преодолеят. Те могат да възникнат въпреки усилията за управление на съответните рискове. Последиците могат да възникнат също така когато приети от нас рискове се проявят. В този контекст управлението на последиците е почти същото като управлението на рисковете с очевидното изключение, че последиците са факт и чувстваме тяхното въздействие. Те не са вероятно бъдещо събитие. Стратегията и пановете за управление на последиците следва да отразяват този факт. Параметри, на базата на които ще се вземат управленски решения, по време на реализация на проекта:

1.Информиране - поведението на всеки от участниците в реализацията на проекта зависи от степента на ориентиране за средата, в която работи, както и на познаването й. Липсата на информация често води до забавяне на реакцията по отношение на средата. От гледна точка на тази функция, управлението на риска изисква да се осигури достатъчно информация на всички изпълнители. Това на практика намалява неопределеността. Основната мярка за това е редовни срещи между участниците в проектите.

2.Целеполагане - всяка цел поставена на база необходима информация, намалява риска.

3.Организиране - целите могат да се окажат само идеален вариант при изпълнението на проектите и поведение за елиминиране на външната неопределеност. В крайна сметка управлението на риска се материализира в конкретни действия, засягащи организацията и ефективното използване на ресурси и хора.

4.Контрол и регулиране - без оценка на състоянието и поведението на изпълнителите на инвестиционните проекти, не би могло да се оцени до колко се изпълняват конкретните цели и дали в процеса на тяхното постигане се налага корекция. Във връзка с това контролно-регулиращата функция дава информация за степента на преодоляване на неопределеността на външната среда, т.е степента на елиминиране на риска.

Рискът е основен фактор в управлението на инвестиционния строителен процес. Необходимо е да има ангажимент и от Възложителя на проекта, и от Изпълнителя, за да се идентифицират и контролират рисковете по проекта. Тази тема изисква специално внимание от заинтересованите страни през отделните инвестиционни фази и следва да бъде разглеждана на всички срещи, за да се удостовери, че участниците в процеса са навременно информирани и наясно с появата на потенциални рискове и всички възможни мерки за тяхното елиминиране или минимизиране са взети.

Управлението на риска е задължителен елемент от процеса на цялостното управление на инвестиционния строителен проект. Всеки риск е уникален за себе си, като съществуват рискове, които са били идентифицирани и анализирани и в предишни проекти и за които е възможно директно разработване на стратегия за управление на риска. Управлението на риска в проектите е систематичен процес на идентифициране, анализиране, оценка и предприемане на мерки. Целта на управлението на риска в проекта е увеличаване до максимална степен на вероятността за положително въздействие върху проекта и намаляване до минимална степен на вероятността за отрицателно въздействие.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 5
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Приложени
Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 5
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

TE

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 5
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 5
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

идентифицират и оценят и двете възможности - положителните и отрицателни последствия от рисковото събитие.

Процес на управление на риска

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани с инвестиционния проект - удължаване срока на проекта, надвишаване бюджета на проекта, отклонение от обхвата и др. Тези процеси са следните:

- определяне факторите на влияние - анализ и оценка на тези фактори, които могат да предизвикат промяна в елементите на проекта;
- идентифициране на риска - определяне и документиране на онези променливи, характеризиращи основните елементи на проекта, за които има възможност да настъпи промяна в резултат на влиянието на посочените фактори;
- качествен анализ на риска - определяне на вероятния начин на промяна на идентифицираните рискови променливи;
- количествен анализ на риска - задаване на количествени стойности на извършения качествен анализ;
- оценка на риска - извършва се на две нива: свързано с конкретното осъществяване на целите на проекта в рамките на планирания бюджет - тук оценката на риска се извършва от гледна точка на управлението на инвестиционния проект;
- свързаност с изчислената ефективност на проекта - конкретен количествен измерител на риска се появява единствено при оценка на икономическия ефект, при другите видове ефективност - социална, културна, образователна и др., оценката на риска се извършва чрез качествени измерители.

Методика за качествен анализ на риска

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целта на проекта. Качественият анализ на риска е един от начините за определяне важността на дадени рискове и насочване на усилията към справяне с тях. Времето за реакция може да е критичен фактор при някои рискове. Оценката на качеството на наличната информация също спомага при преценката на риска. Качественият анализ на риска изисква оценка на вероятните последствия чрез съответни методи и инструменти, а те са:

- определяне на рисковете и категоризацията им /регистър на рисковете/
- оценка на значимостта на риска
- оценка на вероятността от настъпване на риска
- съставяне на матрица на рисковете.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Определяне на рисковете и категоризацията им

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с проекта рискове, за да се състави списък /регистър/ на рисковете. Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска. При изготвянето на списък на рисковете по проекта следва да се използва категоризация на рисковете. Идентификацията на риска е определена от възложителят, който м^аа основание чл. 3ба, ал. 3а проекта и документирането на техните истики. Определянето на рис^ач.4,т.1 от Регламент(EU) процес.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Оценка на значимостта на рисковете

При оценка на влиянието на рисковете по проект е важно да се определят количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи. За да се отчете тази оценка по-ефективно, следва да се категоризират рисковете в съответствие с важността им /като катастрофални, критични, сериозни, умерени, пренебрежими/ и да се започне от концентрирането първо върху най-значимите. Оценката на риска не означава концентриране само върху преките ефекти от малко или повече определени рискове, но също и откриване на общия ефект от рисковете и преценяване на възможните им взаимодействия. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.

Оценка на вероятността от настъпване на риска

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването му. Достигането до извод за вероятността от настъпване на рисък по смислен и прозрачен начин не е лесна задача, особено когато няма налична база данни за подобен проект. Затова допусканите параметри и процедури, които ще се следват при оценяване на възможностите, трябва да бъдат логични и добре документирани. Както оценката на влиянието на рисковете, така и категоризирането на вероятността от настъпването им е полезен метод за залагане на приоритети в този процес /напр.често срецан, възможен, вероятен, отдалечен, невъзможен/. Общата стойност на риска се получава като се умножи потенциалното му влияние по вероятността на възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване и ефект от риска.

Матрица на риска

Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази от проекта. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете по отношение на вероятност за настъпването им, се съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. Възможно е да се приемат едни и същи индекси на риска при благоприятните и неблагоприятните рискове или за първите да се ранжират по-нисък клас индекси, защото те са по-малко вероятни и по-малко значими по принцип в сравнение с неблагоприятните рискове. На база създадената матрица на рисковете всеки участник дава оценка на съответния риск, след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се класират приоритетните рискове. След внимателен анализ в следващата таблица е нашето разбиране по отношение на вероятността от появя и тежестта на описаните рискови възможности. Машаба на въздействието им върху проекта е „ниско, средно и високо“.

Риск №	РИСКОВЕ:	Вероятност от появя	Сила на въздействие
1	Времеви рискове. <ul style="list-style-type: none"> - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по СМР; - Риск от закъснение за окончателно приключване и премахване на обекта; 	Средна	(Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679)
		Средна	(Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679)
		Средна	(Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679)

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ЕИ-Г

2	Технически рискове, включващи:	Средна	Средна
	-Риск свързан с трудности с използваната от изпълнителят техника;	Средна	Средна
	-Риск свързан с използванието от изпълнителят човешки ресурси;	Средна	Средна
	-Риск свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.	Средна	Средна
	-Риск свързан с транспорта и доставката на строителни материали, изделия и др.	Средна	Средна
3	Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителният процес.	Средна	Средна
4	Промени в законодателството на България или на ЕС, както и промени в изискванията на ПКБ.	Средна	Средна

Така определяме общийт подход на Изпълнителя към рисковете, които могат да имат отрицателен ефект върху изпълнението на проекта, имайки предвид значимостта на проекта, наличието на различни, дейности изпълнявани за достатъчно дълъг период от време. Този подход дава възможност за ефективно планиране на ресурсите и дейността, с цел да предотвратят потенциални смущения и намаляване техните ефекти, така че проектът да може да се управлява с максимална ефективност и се постигне първоначалното предназначение. В техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие възложителя е дефинирал набор от рискове които могат да окажат влияние върху изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка, като по долу представяме напето виждане по така дефинираните рискови фактори:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по СМР.

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка: средна. Нашият екип притежава изключително голям опит при изпълнението на подобни обекти, което обстоятелство е видно от представените в офертата ми референции от предишни възложители. В изпълнението на конкретния обект изложени на риск са следните дейности:

- Закъснение в доставката на материали.
- Изпълнение на строително-монтажни работи.
- Възстановяване на околната инфраструктура.
- Възникване на допълнителни строителни работи, водещи до възлагане от страна на Възложителя на нови работи за изпълнение, влизалци в конфликт с технологичното изпълнение.
- Липса на финансов ресурс в хода на изпълнение на строителните работи.
- Неблагоприятни климатични условия
- Възникване на строителни аварии,

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

И-т

- Несъответствие на строителни материали със спецификации.

Съгласно предвижданията ни вероятността на възникването на този рисков фактор е средна тежест, като са налице мерки която могат да се вземат под внимание при преодоляването му.

Предвидените от нас мерки за въздействие върху изпълнението на договора са следните:

- Преработване на графика за изпълнение в насока по ефективно изпълнение и спазване на крайния договориран срок за изпълнение.
- Прегрупиране и увеличаване на работна ръка и строителна механизация с цел наваксване на изпълнението и спазване на крайния срок за изпълнение.

Предвидените от нас мерки за недопускане/преодоляване на риска са следните:

- Предвидения екип за управление на Проекта, стриктно ще следи изпълнението на дейностите в договорираните срокове и евентуални забавяния или пропуски ще бъдат навреме идентифицирани и управлявани.
- С оглед на професионалния опит, който ние притежаваме, сме предвидели минимум два алтернативни доставчици на материали, което ни дава основание да считаме, че при проявяване на трудност с доставките при единия доставчик нужните материали, които следва да се вложат във обекта, своевременно ще бъдат осигурени.
- Своевременно уведомяване на възложителя за възникването на непредвидени работи, както и представяне на мерки за решение.
- Определяне на приключени етапи от изпълнението, даващи ясни измерения за завършеност на дейностите, които да дават възможност възложителят своевременно да прецени и изпълни междинните плащания.
- Разработване на програма за работа на обекта при лоши климатични условия, позволяващи съобразно климатичните условия да се изпълняват дейности на закрито.
- Разработване на план за действия при възникване на бедствия и аварии за конкретния обект.
- Стриктно спазване на технологичната и организационна програма.
- Недопускане и предотвратяване на конфликти на работните площадки.
- Поддържане на постоянно валидна по време на изпълнение на дейностите застраховка „Професионална отговорност”.

Предвидените мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска са:

- Насочване на работата в други зони до получаване на необходимото възлагане.
- Гъвкава организация на работа по място и дейности.
- Наваксване на забавени дейности, както и предоговаряне на срокове, забавени не по вина на строителя.
- Ангажиране на допълнителна работна сила и механизация.
- Ползване на допълнителни финансови средства и обследване на възможността за друго финансиране.
- Извънредни работни срещи и

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3-Г
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

- Създаване на благоприятна среда за работа, гарантираща благоприятна среда на работещите на обекта.
- Своевременно извършване на следващите се коригиращи действия.
- Забава в срока и неспазване на графика за изработка и доставка на материали и технологично оборудване – поради промяна на цената на строителните материали в резултат на инфлация и други финансови икономически и политически условия, както и неточна оценка на очакваните разходи в резултат на обстоятелства възникнали по време на строителството.
- Забава в сроковете за изпълнение на дейностите може да се получи и вследствие на недобрата координация между строител и лицето/лицата осъществяващи строителен надзор на обекта, което би могло да доведе до хаос в управлението на проекта и да забави изпълнението на строителната програма.

Посочената по горе слабост ще се компенсира от ръководителя на строителния обект.

Ръководителят ще предложи на Възложителя да организира работна среща със съответните експерти, с оглед подпомагане на комуникацията. Ръководителя ще проучи всички конкретни срокове за произнасянето им, като ги съобрази с вътрешния график за изпълнение. Навременно ще се изготвят от строителя на становища съдържащи решения за предотвратяване. Предпоставките за предотвратяване на риска са предлагане на конкретни мерки на Възложителя за изпращане на официални писма до по-висшестоящи органи, с оглед своевременно получаване на необходимите потвърждения своевременно. Строителя ще потърси, съгласувано с Възложителя свои контакти, така, че да бъде задействана процедурата и да бъде преодоляно забавянето при произнасяне. Строителя ще потърси организиране на периодични работни срещи между заинтересованите страни, на които своевременно ще бъдат обсъждани текущи проблеми и ще бъдат разрушавани в оперативен приоритетен порядък. При настъпване на неподходящи за изпълнение на СМР атмосферни условия или непредвидени видове СМР ще се поддържат на договорни отношения с НИМХ към БАН за предоставяне на пълни справки за прогнозните метеорологични условия. Използване на материали, които са в съответствие с технологията за изпълнение и устойчиви атмосферни условия. Строго спазване на графика за изпълнение и контрол от страна на техническото ръководство. Осъществяване на своевременно и ефективно взаимодействие чрез кореспонденция между Изпълнител, възложител, Строителен надзор. Пълно взаимодействие чрез съгласуване на действията на Изпълнителя с представителите на участващите в строителството лица.

- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта.

Натрупаният опит показва, че се очертават редица въпроси които биха могли да проявят аспекта си на проявление а именно:

- Доставка на материали с различни качества от посочените в докладите, проектите и сертификатите за съответствие.
- Неуспешни единични комплексни изпитвания.
- Непълна проектно сметна док^{на основание чл. 3ба, ал. 3} промени в проектите по време на изпълнението.

- Поява на форсмажорни обстоятелства.

Предвидените от нас мерки върху изпълнението на договора при възникване на риска са:

- Предприемане на допълнителни мерки за стриктно спазване на работната програма и недопускане забавяне в изпълнението.
- Своевременно обсъждане, както и участие в подготовката на текущата строителна документация.
- Работни срещи с учащищите в строителството лица – възложител, проектант, надзор с цел експедитивно подготвяне на необходимата строителна документация по предаването/приемането ѝ.

Предвидените от нас мерки за недопускане/преодоляване на риска са:

- Изпълнителят е извършил предварително проучване и оценка на възможните доставчици на материали за изпълнението на проекта;
- Така извършеното проучване преди началото на СМР дава възможност за осигуряване на резервни варианти;
- Стриктно спазване на технологията на изпълнение на СМР.
- Пълно съдействие от Възложителя/Консултанта за изготвяне на строителната документация, необходима за отчитане и приключване на проекта;
- Стриктно поддържане в пълнота на строителното досие на строежа при спазване изискванията на проекта;

Мерки за преодоляване на риска:

- Провеждане на извънредни инструктажи на обекта.
- Гъвкава организация на работа.
- Незабавна замяна на доставени материали или доставка на алтернативни такива.
- Така също ние сме внедрили система за управление на качеството. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление за гарантиране качеството на проектната разработка, съблюдаване аспектите на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. При изпълнение на дейностите постоянно ще анализираме информацията от контрола на Качеството и Количествата.
- Ангажиране на допълнителна работна сила и механизация.

Предвидените мерки за преодоляване на форсмажорни обстоятелства са:

- При риск от земетресение. Предварително разработване на План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обекта; Съгласуване на План за провеждане на спасителни и неотложни спасителни работи при бедствия, аварии и катастрофи на обекта.
- При риск от пожари. Стриктно спазване на Наредбата за противопожарна 62016/679

Провеждане на разяснителни мероприятия сред личния състав по спазване на наредбата за противопожарна безопасност и обучение на групи за гасене; Осигуряване на необходимото съоръжение и стриктно спазване на мерки за противопожарна безопасност и обучение на групи за гасене; Осигуряване на необходимото съоръжение и стриктно спазване на мерки за противопожарна безопасност и обучение на групи за гасене;

Задължителните мерки за противопожарна безопасност и обучение на групи за гасене
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължителните мерки за противопожарна безопасност и обучение на групи за гасене
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

аварии и катастрофи; Съгласуване на план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи; Намаляване на щетите от риска чрез сключване на съответните застраховки преди началото на договорените работи.

2. Технически рискове, включващи:

-Риск свързан с трудности с използваната от Изпълнителя техника.

При определянето ни за Изпълнител, нашата основна задача ще е до осигурим необходимата техника, материали и човешки ресурси за своевременното започване на дейностите предмет на Договора. За нуждите на своята работа, фирмата ни разполага със собствен машинен парк, който е в много добро състояние – техника, транспортни средства и др. Натрупания опит показва, че се очертават редица въпроси които биха могли да проявят аспекта си на проявление а именно:

- Авариране на техника по време на изпълнението, вследствие на бездействие или неточни действия на ангажираният персонал.
- Поява на форсмажорни обстоятелства, водещи до авариране на техниката.

Предвидените от нас мерки върху изпълнението на договора при възникване на риска са:

- Осигуряване на резервно оборудване и строителна механизация обезпечаващи непрекъсваемостта на дейностите.

Предвидените от нас мерки за недопускане/преодоляване на риска са:

- Изпълнителят разполага със строителна техника надхвърляща нуждата му за конкретният обект, като същият е в готовност във всеки един момент на дефектиране на техника да е замени със друга такава, което да предотврати евентуално спиране на строителният процес.
- Изпълнителят е извършил предварително проучване и оценка на възможните доставчици на техника на обекта;
- Така извършеното проучване преди началото на СМР дава възможност за осигуряване на резервни варианти;
- Стриктно спазване на технологията за ползване на техниката.

Мерки за преодоляване на риска:

- Провеждане на извънредни инструктажи на обекта.
- Гъвкава организация на работа.
- Незабавна замяна на техника с алтернативни такива. Така също ние сме внедрили система за управление на качеството. Подходът за реализиране на проекта ще следва залегналите в Наръчника на интегрираната система за управление за гарантиране качеството на дейностите, съблюдаване аспектите на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. При изпълнение на дейностите постоянно ще анализираме информацията от контрола на Качество
- Ангажиране на допълнителна механизма

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ан с използваните от изпълнителя човешки ресурси.

ТЕ

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка: средна. При определянето ни за изпълнител, нашата основна задача ще е до осигурим необходимите човешки ресурси за своевременното започване на дейностите предмет на договора. За нуждите на своята работа Дружеството разполага с достатъчно на брой наети по трудово/граждански правоотношение лица, като във всеки един момент е готова да подсили работата на обекта с новоназначени лица. Натрупания опит показва, че се очертават редица въпроси които биха могли да проявят аспекта си на проявление а именно:

- Нужда от допълнително насищане на обекта с допълнителен технически и изпълнителски персонал.

Предвидените от нас мерки върху изпълнението на договора при възникване на риска са:

- Допълнително насищане на обекта с технически и изпълнителен персонал, чрез командировани на служители във фирмата на обекта.
- Влизане в контакт с Бюрата по труда с цел предоставяне на информация за свободни лица притежаващи квалификация и опит, които да бъдат наети за изпълнение на дейностите
- Наемане на лица по трудово/гражданско правоотношение.
- Сключване на договори за предоставяне на работна сила с работодатели, които са строители, притежаващи наети лица и с които фирмата ни поддържа контакти.

Предвидените от нас мерки за недопускане/преодоляване на риска са:

- Изпълнителят разполага с технически и изпълнителски персонал, надхвърлящата нуждата му за конкретният обект, като същият е в готовност във всеки един момент да насети обекта с допълнителни кадри, което да предотврати евентуално спиране на строителният процес.

Мерки за преодоляване на риска:

- Гъвкава организация на работа.
- Незабавно насищане на обекта с допълнителни лица.
- Ангажиране на допълнителни лица, чрез наемането им от бюрата по труда и чрез сключване на договори за предоставяне на работна сила с други работодатели.

-Риск свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метериологични условия.

Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка: средна. Нашият єкип притежава изключително голям опит при изпълнението на подобни обекти, което обстоятелство е видно от представените в офертата ми референции от предишни възложители. В изпълнението на конкретния обект изложени на риск са следните дейности:

- Направа на строително монтажни работи.
- Закъснение в доставката на материали.
- Възстановяване на околната инфраструктура.

Предвидените от нас мерки за въздействие върху изпълнението на договора са следните:

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

документация и недостатъчно добрато координиране с останалите участници в процеса на изпълнението на договора.

Аспектите на проявление и сферите на влияние на риска са следните:

- Липса или несвоевременен отговор на поставен въпрос от участниците участващи в изпълнение на инвестиционния проект.
- Недостатъчно съдействие при решаване на въпроси свързани с други институции.
- Несвоевременно реагиране на дадени предписания заповеди и други.

Мерки за въздействие на изпълнението на договора, при възникване на риска:

- Използване на система за мониторинг.
- Представяне на пълномощия от страна на възложителя за контакти и действия с местни органи по отношение на изпълнение на поръчката.
- Информиране на възложителя при нужда за съдействие при получаване на необходими документи и контакти.

Мерки за недопускане/преодоляване на риска в приложимите случаи:

- Своевременно уведомяване на всички заинтересовани страни за необходимостта от добра координация и сътрудничество.
- Изискване организиране на срещи с цел подобряване на координацията и сътрудничеството.
- Стриктно спазване на проекта и указанията дадени от МРРБ по програмата, което обуславя ненамесата и сътрудничеството на други страни.
- Ще работим за осигуряване на необходимата подкрепа, ангажимент и участие на Възложителя в процеса.
- Ще уведомим своевременно Проектанта за отстраняване на констатирани от нас неточности и непълноти в проекта.

За преодоляване на въздействието на риска, ще предприемем следните действия:

- Изискване на извънредни работни срещи.
- Стриктно спазване на договорните ни задължения.
- Провеждане на допълнителни обучения на участниците от наша страна ръководни кадри.
- Привличане на външни консултанти притежаващи квалификация и опит.
- Екипът ни ще създаде добра комуникация с експлоатационните дружества чрез Възложителя.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС, както и промени в изискванията на ПКБ.

От съществено влияние е рисът промени в законодателството на България или ЕС, промени в изискванията на ПКБ, във връзка с наблюдението и отчитането по договори, сложени с Възложителя. Задължение на Изпълнителя е при изпълнение на възложените дейности да спазва българското, както и приложимото в момента европейско законодателство. При евентуални промени във връзка със съответните разпоредби произтичат та уредба по време на изпълнение на ЕОПД. Европейското законодателство биха се съответните рискове. Тези промени в Съответните рискове.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

отразили негативно на отчетността, регламентирана при изпълнение на договора във времетраенето му и съответни допълнителни разходи. При този риск могат да възникнат следните аспекти на проявление:

- Договорни нередности, които се отнасят до: Неточно упълномощаване; Плащания в по-вече; Неправилни инструкции за място на изпълнение; Неправилно одобрени материали или предложения на изпълнител; Неправилно представяне на продуктите от договора (изменение на дейности); Неправилно управление на исканията от Изпълнител или Финансови нередности (които се отнасят до: Фактуриране на неизвършено строителство; Фактуриране на финансова средства от фиктивни фирми, двойно фактуриране; Фактуриране на по-големи от извършените разходи; Неправилно отчитане на количество, цена или отстъпки във фактурите и Административна нередност вследствие несъпазване на приложимите норми за избор на изпълнители).

Предвидените мерки за въздействие върху изпълнението на договора са:

- Ефективна и навременна комуникация за пълно съдействие при необходимост с Проектанта на проекта, инвеститорският контрол и Възложителя за евентуални промени или допълнения на проекта за въвеждането му в съответствие с възникнали промени в законодателството или изискванията на програмата във връзка с наблюдението и отчитането на дейностите по Договора;
- Съдействие на представителите на Възложителя, при осъществяване на мониторинг по проекта от страна на ПКБ и др.

Предвидените мерки за недопускане/предотвратяване на последиците от възникване на риска са:

- Организиране на срещи за изясняване на предстоящите промени и влиянието, което ще окажат върху изпълнението на Договора
- Подготовка за изпълнение на промените на законодателството на РБ и изискванията на програмата по ПКБ
- Стриктно съблюдаване на ЗОП при провеждане на тръжните процедури за избор на изпълнител
- Регулярно извършване на проверки на документи
- Регулярно извършване на проверки на място на достигнатото ниво на изпълнение на строителството
- Мерки за преодоляване на риска
- Нашето дружество притежава богат опит в работата по съответствие на процедурата и изискванията на ПКБ. Нашият екип ще създаде точна и ясна оценка на субординацията на различните стратегически и нормативни документи и методология, която да позволи оценка на база аналогия, експертна оценка за последиците от едно или друго действие.
- Изготвяне анализ на ситуацията и създаване на стратегия за привличане на заинтересованите страни, включ

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

за консултации за преодоляване

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Глава IX

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

Глава IX

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

I. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО

В представеното от нас предложение, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, при изпълнение на обект: обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“, Община Смядово, гартира опазването на околната среда в обсега на обекта и природната среда като цяло. В представеното от нас предложение, при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, ръководството на фирмата гартира опазването на околната среда в обсега на обекта и природната среда като цяло.

С цел подобряване качеството на въздуха Изпълнителят ще предприеме мерки за намаляване и ограничаване формирането на неорганизирани емисии на прах а именно:

- Ще се ограничи складирането на инертни строителни материали на открito на уличните платна, с цел недопускане разнасяне на същите под въздействие на вятър и дъжд.
- При наличие на складирани материали, ще се вземат мерки за оросяване с вода и/или покриване на същите.
- След запълване на изкопите, излишните количества прахообразуващи материали своевременно да се извозват на депо/сметище, съгласно изискванията на Възложителя.
- При транспортирането на твърдите прахообразни материали ще се използват платнища за покриване на транспортните средства
- Ще се извърши почистване на разнесените по пътните arterии инертни материали, където строителните дейности са приключили или преустановени към момента.
- Да се извърши своевременно оросяване с вода, при осъществяване на дейностите, при които се формират прахообразни вещества..

За изпълнение на този ангажимент, представителите/изпълнителите на фирмата ще съблюдават и спазват следата програма, утвърдена от Управлятеля на фирмата, а именно:

1. Ще управлява генерираните на обекта строителни отпадъци (демонтирани бордюри, тротоарни площи и др.), ще следи за несмесване на строителните отпадъци - разделно събиране на отпадъците и транспортирането им до ст

Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

В изпълнение на разпоредбите на Закон за управление на отпадъците **фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД** се задължава да изпълнява разпоредбите заложени в него. Строителните отпадъци получени по време на изпълнението на проекта ще се сортират и събират в отделни контейнери, открити скрапалобе лепа. Те ще бъдат транспортирани с транспорт на фирмата или чрез допълнителна основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

отпадъци ще бъдат депонирани на съответните определени с разрешителни депа. Транспортните схеми за извозване на отпадъците ще се съгласуват с община Смядово. Ще осигурем контейнери за разделно събиране на отпадъците и ще се изготви програма за предотвратяване и намаляване на вредностите от строителния процес върху околната среда и ландшафта, съобразно конкретния обект. По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, се изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците.

Всички разходи по генерирането на строителните отпадъци, при реализацията на проекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

Ще управлява течните отпадъци от строително-монтажните работи. За зареждане с гориво-смазочните горива/консумативи ще се използват най-близко разположените горивобази. Отпадъци от гориво-смазочни материали ще събираме в специалните за целта туби и/или контейнери и предаваме на изкупуващите ги предприятия с цел рециклиране на маслата. Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителният обект и ще контролира недопускането на замърсители в почвата с материали. Прилагането на мярката би гарантирано изпълнението на договора в договоряните срокове.

Като евентуално настъпване на замърсяване на почвата с материали е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на Договора.

2. За въвеждане на времения организация на движението на определени участъци от улецата и прилежащите улици към обекта, ще се разработи проект за временна организация на движението, като същият ще бъде съгласуван с Възложителя и КАТ-ПП, и ще бъде изпълнен със средства на Изпълнителя (при необходимост).

В процеса на изпълнението на строителните дейности на обекта ще се наложи засилено движение (влизане/излизане) на:

- Строителна и транспортна техника, която ще извозва строителни отпадъци към депо/сметище, на територията на община Смядово, при изпълнението на демонтажните работи на обекта, при изпълнението на изкопни и др. вид строителни дейности;
- Строителна и транспортна техника за доставка на едрогабаритна техника (земекопни машини, бетоновоз и др.), които са основната техника на обекта;
- Строителна и транспортна техника за доставка на строителни материали;
- Автокран за монтаж и демонтаж на строителни материали;

За да не се създават конфликти точки при влизането и излизането на обекта на едрогабаритните превозни средства и движението на ежедневния трафик по прилежащите улици към обекта, ще бъде разработен проект за временна организация за движението. Проектът ще бъде изпълнен при спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици. Съгласуване, съгласуване и изпълнение на проекта ще са за сметка на Изпълнителя, а всички разходи за проектиране,

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Реманент(ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Реманент(ЕС)
2016/679

гласуване на проекта, доставка и

12016/679

ална съорганизация изпълнение на
Задължена информация
на основание чл. 3 ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Реманент(ЕС)
2016/679

временна пътна маркировка и т.н. Временната вертикална сигнализация и пътна маркировка ще са съгласно изискванията на Наредба №3/16.08.2010 г., Времетраенето за въвеждане на временната организация на движението, по участъци, ще бъде съгласувано с Възложителя и с дирекция КАТ-ПП гр.Смядово.

Отговорност за изпълнение на мярката ще бъде възложена на ръководителят на обекта. Задълженията на ръководителят на обекта е цялостно ръководство на строителните дейности. Ръководителят на обекта ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителния обект.

Прилагането на мярката, би гарантирано изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на увреда е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

3.Ще вземе всички необходими мерки за опазване на озеленените площи и растителност от повреди, унищожаване и нараняване, в обсега на обекта.

Преди да започне реализацията на Проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на съществуващата растителност (дървета, храсти, цветя, тревни площи и др.) и ще се състави протокол за действителното състояние на същите. Няма да се допуска отъпкване, замърсяване и разрушаване на терените в близост до строителните работи в това число и прилежащите към обекта дървесни видове, унищожаването на дървесна и храстовидна растителност, цветя тревни площи и др. При необходимост, техническите ръководители ще оградят или маркират местата, където съществува опасност за зелената система и ще инструктират работниците на обекта, как да изпълняват дейностите, предмет на Договора, без да застрашават растителността. В случай че се установи ненужно увреждане или унищожаване на дървета или тревни площи, повредената растителност ще бъде заменена с нова с равностойни или по добри качества за сметка на изпълнителя на обекта. След приключване на СМР, засегнатите площи ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние. Всички средства за закупуване на нов посадъчен материал и засаждането му, по съответната технология, ще са за сметка на Изпълнителя. Новозасадените видове ще се подберат по вид и размери, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на засяване на засегнатия растителен вид. Засегнатата растителност ще бъде възстановена при подходящи климатични условия.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали ръководители на строителният обект и ще контролира недопускането на увреждане на зелените площи и растителност на обекта. Прилагането на мярката, би гарантирано изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на увреда на зелените площи и растителност на обекта, е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

4. Ще отстрани за своя сметка всички настийки, причинени от движени

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ти, тротоарни, паважни и др. вид

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

4-Г

недобросъвестното поведение на изпълнителски/технически състав, в процеса на реализацията на проекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на действителното състояние на съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки на прилежащи към обекта улици и ще се състави протокол от огледа. В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил част от различните по вид настилките, то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанесените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Новите настилки ще се изпълнят, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на изпълнение на съответния вид настилка, при подходящи климатични условия. Всички разходи за труда, материалите, механизацията и транспорта за изпълнението на съответния вид настилки ще са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да опази съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки в добро състояние за времето, необходимо за реализация на проекта.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на склонната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителният обект и ще контролира недопускането на повреди по пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки. Прилагането на мярката, би гарантирано изпълнението на договора в договорирани срокове. Евентуално настъпване на увреда на повреди по пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

5. Техническите лица на обекта ще следят за недопускане на замърсяване от кал, строителни материали, строителни отпадъци и т.н. по улиците, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобилите и строителната механизация, при реализацията на обекта.

При транспорта на строителни материали, при определени обстоятелства, те биха могли да се разпиляят по улиците в близост до обекта. Строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и друг вид транспорт на обекта при лоши атмосферни условия биха могли да замърсят с кал и строителни отпадъци улиците, намиращи се непосредствено до строителната площадка, което е недопустимо. За да не се допусне разпиляване на строителни материали при транспортирането им до обекта, Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания за пакетиране, товарене и транспорт на материалите, съгласно изискванията на производителя. За да не се допусне замърсяване с кал, строителни отпадъци и др., Изпълнителят се задължава при изхода на обекта, ако е необходимо, да се организира почистване на гумите на превозните средства. Недобросъвестни работници/шофьори, неизпълнение на това разпореждане – ще бъдат отстранени от обекта. Всички разходи, за недопускане на разпиляване на строителни отпадъци на улиците, прилежащи към обекта, се предоврати замърсяването на пътна

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

механизацията обслужващи строителната площадка ще бъдат почиствани или измиване с вода преди същите да се включат в движението. За целта на строителната площадка ще се осигури оборудване за почистване.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителният обект и ще контролира недопускането на замърсители в околното пространство. Прилагането на мярката, ще гарантира изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на замърсяване на околното пространство е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на Договора.

6. Ще опазва тишината и спокойствието на местното население при извършване на СМР на обекта, като не позволява извършването на шумни процеси над допустимите норми за шум в градска среда.

При изпълнението на строителните процеси на обекта ще се концентрират строителната техника, строителната механизация, транспортната техника, ударно-пробивни машини и др. техника, която би могла да наруши спокойствието на местното население. За да не се допуснат шумове над допустимите граници в градски условия в часовете, регламентирани за почивка и сън, Изпълнителят се задължава в тия часове да реорганизира своя производствен строителен процес с оглед осигуряване на спокойствие на местното население. Строителната техника, механизация и транспорт, използвани на обекта, ще са в изправно техническо и експлоатационно състояние, което ще доведе до минимални показатели на шум и вибрации. Всички разходи по опазване спокойствието на местното население, както и преструктурирането на работния график за деня, ще са за сметка на Изпълнителя. След завършване на строителните дейности на обекта, преди предаването на завършения при условията на Договора строителен обект от Изпълнителя на Възложителя, Изпълнителят се задължава да възстанови за своя сметка напълно околното пространство, засегнато от строителните дейности при реализацията на проекта. За намаляване на емисиите прах при изпълнение на СМР и товарно разтоварните дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Водата ще бъде доставяна с водоноски. Извозването на строителни материали и отпадъци ще се осъществява с механизация снабдена с добре уплътнени каросерии и покрива, а нужните инертни материали ще се съхраняват в добре затворени опаковки или същите ще бъдат покривани. При необходимост транспортните средства допълнително ще бъдат снабдявани с шумозаглушители. Няма да се допуска работа на двигателите на машините на празен ход. Няма да се допуска изхвърлянето или разпиляването на отпадъци в съседни имоти. Строителната площадка ще се поддържа винаги чиста от строителни материали и отпадъци, като няма да се допуска разпиляването им на обекта.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Реламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Реламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Реламент(EU)
2016/679

яг обект и ще контролира недопускането на замърсители в околното пространство.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Реламент(EU)
2016/679

1-Г

Прилагането на мярката, би гарантирало изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на замърсяване на околното пространство е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

7. Опазване на животинския свят – при необходимост.

Мярката, за смекчаване/ограничаване на вредното въздействие върху животинския свят, е изграждането на предпазни заграждения около строителната площадка, за да се ограничи достъпа на животните до площите където се извършват СМР.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителния обект и ще контролира недопускането на увреда на животни. Прилагането на мярката, би гарантирало изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на увреда на животни е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

8. Ще опазва атмосферния въздух от вредни въздействия, при извършване на СМР, като не позволява движение на МПС на строителната площадка, изхвърлящи необработени газове с вредни емисии над нормативно допустимите.

При изпълнението на строителните дейности при реализация на проекта, ще се наложи да се увеличи трафика да движещите се превозни средства (строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др.) във и извън строителната площадка. Това е предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух от вредните емисии от изгорелите газове от превозните средства. За да се предотврати допълнителното замърсяване на въздуха от увеличилия се брой движещи се МПС в района на обекта, Изпълнителят се задължава да използва строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др. в техническо и изправно състояние, преминали задължително през годишън технически преглед. Техника в неизправно състояние и не отговаряща на изискванията на допустими вредни емисии в изгорелите газове няма да се допуска на строителния обект. Всички разходи за поддържането на строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и др., разходи за технически прегледи, техническа изправност и др. са за сметка на Изпълнителя.

Отговорност за изпълнение на мярката по опазване на околната среда ще бъде възложена на техническият ръководител на обекта.

Техническият ръководител, ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителния обект и ще контролира недопускането на замърсители в околното пространство. Прилагането на мярката, би гарантирало изпълнението на договора в договорираните срокове. Евентуално настъпване на замърсяване на околното пространство е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на Договора.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Глава X

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДЪРЖКА И УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЯ ОБЕКТ

I. ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЕКТА.

Съгласно изискванията на Възложителя, гаранционният срок за поддържане на обекта труба да отговаря на следните условия:

1. Предложеният гаранционен срок за съответните CPP/CMP да бъде в следните граници:
 - Не по-малък от минимално изускуемия по Наредба №2/2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
 - Не по-голям от 3 пъти минимално изускуемия
2. При предложен гаранционен срок под минимално изускуемия по Наредба №2/2003г., участникът се отстранява.
3. При предложен гаранционен срок по-голям от 3 пъти от минимално определения в Наредба №2/2003г., участникът получава 0 точки по съображения за нереалистичност.

Срокът за гаранционно поддържане на обекта е посочен в Техническото ни предложение, неразделна част от оферата ни.

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД Ви предлага Планът за гаранционно поддържане/обслужване да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка на обекта, със следния минимален обхват:

1. Превентивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на Изпълнителя.

Предлагаме Ви метод за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики - обект на наблюдение, периодичност на докладване.

Планираните методи, характеристики и периодичност ще бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

2. Реакция при констатирани повреди или други передности, включително описание на процедури и срокове.

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Мобилизация

И-1

за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта.

Максимален срок за реакция е 3 дни, а за отстраняване на констатирани неизправности и повреди е 10 дни.

Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение предварително съгласуван с Възложителя (при бедствия, аварии, пожари, наводнения, земетресения и др.).

3. Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

Предлагаме Ви срок за реакция и отстраняване/подмяна на констатирани повредени и негодни за експлоатация строителни материали, повредени или други нередности. Срокът за реакция ще включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

4. Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Предлагаме Ви план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатирани проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

След приемане на обекта, Изпълнителят предоставя на Възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

II. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И УСТОЙЧИВОСТ НА ОБЕКТА

1. Констатиране на дефекти на обекта

По време на гаранционния срок се ангажираме да осигурим необходимата гаранционна поддръжка на обекта.

При констатирани дефекти, след въвеждането на обекта в експлоатация, сигнал ^{2016/679} нас чрез писмо, по електронна поща, факс и телефон, ние се ангажираме в рамките на 1(един) календарен ден наш представител да направи оглед на обекта и съвместно с Възложителя да констатира проблема и причините, довели до неговото проявление.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

След направената констатация, ^{2016/679} представител на Възложителя, ще се изготви ^{1-Г}
Сопственик протокол, удостове
реят и причините за неговото проявление.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

След подписването на Констативния протокол, в рамките на **3 (три) календарни дни** се ангажирами да отстраним констатирани дефекти, вследствие некачествено изпълнение на СМР на обекта, не спазена технология на СМР и проявили се дефекти в качеството на използваните строителни материали.

Ако проявилият се дефект е свързан със закупуване и доставка на материал, оборудване и др., ще уведомим Възложителя, че сме поръчали материала, като представим доказателства (платежно нареждане, заявка за доставка и др.) и до **3 (три) календарни дни** от получаване на доставката (материала, оборудването идр.) ще отстраним проявилия се дефект на обекта.

Ремонтните дейности на обекта ще се приемат от представители на Възложителя, Инвеститорския контрол и др.

За приемането на извършените ремонтни дейности при отстраняване на проявили се дефекти, ще се състави **Приемно-предавателен протокол (Констативен протокол)**, подписан от съответните заинтересовани строни.

Разходите за отстраняване на проявили се дефекти, с доставка на материал, оборудване, труд и др., ще са за сметка на Изпълнителя.

Всички дефекти, прояви се вследствие вандализъм и неправилна експлоатация на обекта, ще са сметка на Възложителя.

2. Мониторинг на обекта по време на гаранционния срок

По време на гаранционния срок се ангажираме **1 (един) път в месеца** наш представител, в присъствието на представител на Възложителя, да направи оглед на изпълнения от нас обект. От направения оглед на място ще се изготви **Доклад** за състоянието на обекта. Докладът ще бъде одобрен от Възложителя, като съставеният документ ще се прикрепи към досието на обекта.

При констатирани дефекти, посочени в Доклада, ще предприемем необходимите Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 отстраняване на проблема.

При констатация от необходимост от подмяна на конкретен материал, оборудване и др., посочени в Констативните протоколи и Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 Испълнителят, съвместно с Възложителя и др. ще потърсят компетентното мнение на Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 съответните части към Проекта за точна проценка и технология за отстраняване Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 ефект.

3. Грижа за обекта.

Изпълнителят поема пълната отговорност да се грижи за обекта от датата на започване на обекта, с подписането на Протокол 2/2а от Наредба №3, до изтичането на гаранционния срок на изпълнението СМР на обекта.

В случай, че обектът понесе щети или загуби поради независещи от Изпълнителя фосмажорни обстоятелства (наводнения, земетресения, пожари и др.), констатираните обстоятелства и проявилите се дефекти ще се обсъдят с Възложителя за тяхното отстраняване, а при необходимост и финансиране на новите видове необходими СМР на обекта.

Изпълнителят ще бъде отговорен за всяка щета на обекта, причинена от него и при извършване на дейностите, с цел изпълнение на задълженията си по Договор за изпълнение на СМР.

Изпълнителят ще носи и пълната отговорност за работата на обекта и ще уведоми Възложителя за всички грешки, неточности и проектански грешки и пропуски, които биха засегнали работата по изпълнение на СМР на обекта. Същите ще бъдат отстранени след допълнително разпореждане от Възложителя и Проектанта по съответната част към Проекта.

4. Видове дефекти, появяващи се след приключване на СМР на обекта.

По време на експлоатация на обекта, след приключване на СМР по Проекта, могат да се проявят различни дефекти, от различно естество, вследствие на проектански грешки, неправилна експлоатация на обекта, вандализъм, не правилно изпълнени СМР от Изпълнителя и др., а именно:

- Дефекти, причинени от пропуски и грешки в Проекта.
- Дефекти, причинени от неправилно изпълнение на СМР на обекта.
- Дефекти, причинени от неправилна експлоатация на обекта.
- Дефекти, причинени от вандализъм.
- Дефекти, причинени от резки промени на климатичните условия.
- Дефекти, причинени от бедствени и аварийни ситуации – наводнения, земетресения, пожари и др.
- Дефекти, причинени от скрити дефекти в използваните на обекта строителни материали.
- Други дефекти.

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Констатирането на дефектите, както и причините за тяхното проявление, определят отговорността и задълженията за тяхното отстраняване, ведно с финансовия ресурс, необходим за този вид обслужване на обекта.

С настоящото Техническо предложение изложихме нашето предложение за изпълнение на предмета на обект „Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на център за настаняване от семеен тип за пълнолетни деца с психически разстройства”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, Община Смядово.

Дата: 05.05.2020 год

Име, фамилия:

Генчо Генчев

Подпись:

Наименование на участника: фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД

Задигната информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задигната информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задигната информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задигната информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ГЕНЧО ГЕНЧЕВ (трите имена), л.к. № 1,
 изадена на 8 год. от МВР -Шумен,
 адрес: 9820, гр. Смядово, ул.»Хан Омуртаг» № 5,
 представляваш/а «ТЕХНОСТРОЙ-Г» ЕООД (наименование на фирмата-участник), ЕИК
 127622102 и адрес на управление: 9820, гр. Смядово, ул.»Хан Омуртаг» № 5, в качеството ми на
УПРАВИТЕЛ (дължност),

ДЕКЛАРИРАМ:

По време на изпълнението на СМР на обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“ ще използвам следните основни материали/изделия/системи:

№	Наименование на материала/изделието/системата	Производител	Търговска марка	Стандарт/Качество
1.	Цименто-пясъчна мазилка	„Девня цимент“	Портланд-цимент	БДС EN 197-1 CEM II/B-LL 42,5 N
2.	Армировка В 235	„Стомана индъстри“ АД	Армировъчна стомана В235	БДС 4758:2008 и EN 10080:2005
3.	Армировка В 500	„Стомана индъстри“ АД	Армировъчна стомана В500	БДС 9252:2007 EN10080:2005“
4.	Бетон В 20 (C16/20)	„Ен Джи Ен“ ООД	Бетон В20 /C16/20/	Сертификат за съответствие №05-НСИСОССП-3791
5.	Бетонни площи 40/40/4	„Трафик Билд“ ЕООД	Тротоарни площи 40/40/4	БДС EN 1339:2005/NA:2013
6.	Бетонни бордюри 8x16x50	„ТЕТРАБЕТОН“ ООД	Бетонови бордюри	БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/NA:2013 Декларация за експл. показатели № 003 CPR 2016-01-15
7.	Решетъчни площи 9/40/60 – за тревна фуга	„ТЕТРАБЕТОН“ ООД	Паркинг елемент /решетъчни площи/	БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013 Декларация за експл. показатели № 15
8.	Трошен камък	„Драгоево“	Трошен камък фракция 0/63 мм	EN 13242:2002+A1:2007 Декл. за експлоат. показатели №16

Задължена информация
 на основание чл. 3б, ал. 3
 от ЗОП, във връзка с
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
 2016/679

„Драгоево“

пясък 0/4 мм

Декл. за експлоат.
 показатели №11

Задължена информация
 на основание чл. 3б, ал. 3
 от ЗОП, във връзка с
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
 2016/679

Задължена информация
 на основание чл. 3б, ал. 3
 от ЗОП, във връзка с
 чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
 2016/679

9.	Пясък	Кариера „Драгоево“	Трошен камък, пясък 0/4 мм	EN 13242:2002+A1:2007 Декл. за експлоат. показатели №11

Дата: 05.05.2020 год.

ДЕКЛАРА

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

(подпись и печать)

Забележка: За основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, да се посочи производител (търговска марка) и стандарт/качество (ако е приложимо). За СМР с предложени гаранционни срокове над минимално изискуемите, съгласно Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, да се представят декларации за експлоатационни показатели или декларации за характеристиките на строителните продукти, съгласно Наредба №РД-02-20-1/05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

CE
1950
Девня Цимент, Индустриална зона, 9160, Девня, България www.devnyacement.bg
17
12-A/CPR 1950-CPR-049-15-1 EN 197-1:2011 Варовиков Портланд цимент БДС EN 197-1 – СЕМ II/B-LL 42,5 N (BRAVO CEM)
Цимент за производство на бетонови смеси, строителни разтвори и други. Експлоатационните показатели са оценени в съответствие с БДС EN 197-1:2011

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Nº12-A/CPR

към кантарна бележка №
«**кно» / «date»**

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Предвидена употреба/употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:

Производител:

Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт
Хармонизиран стандарт

Нотифициран орган по сертификация на продукти

Декларирани експлоатационни показатели

Варовиков Портландцимент БДС EN 197-1
СЕМ II/B-LL 42,5 N

с търговско наименование **BRAVO CEM**
Цимент за производство на бетонови смеси, строителни разтвори и други.

Девня Цимент, Индустриска зона, 9160, Девня, България, www.devnyacement.bg

Система 1+

EN 197-1:2011

CPR - NB 1950 (1950, Научно-изследователски Институт по Строителни материали – ЕООД), е издал сертификат 1950-CPR-049-15-1

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Обикновенни цименти, състав и композиция, (под-класове)	СЕМ II / В-ЛЛ 42,5 N	БДС EN 197-1
Якост на натиск, ранна стандартна	2 дни 28 дни	$\geq 10 \text{ MPa}$ $\geq 42,5 \text{ MPa} \leq 62,5 \text{ MPa}$
Време на свързване		$\geq 60 \text{ min}$
Обемолостоянство - Разширение		$\leq 10 \text{ mm}$
Съдържание на сулфати (като SO ₃)		$\leq 3,5 \%$
Съдържание на хлориди		$\leq 0,10 \%$
Определяне на опасни вещества - Съдържание на водоразтворим хром VI		БДС Е1 Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, бъв бръзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679

Подписано за и от името на производителя от:
Девня, 08.05.2018

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Паоло Колоз
Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

www.devnyacement.bg
Devnya 9160, Industrial Zone 1,
Administrative Building of Devnya Cement AD



СТОМАНА ИНДУСТРИ АД, УГЛВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1, 2384 ПЕРНИК, БЪЛГАРИЯ ТЕЛ: 076 68 1014, ФАКС: 076 68 933

**Декларация за характеристиките на строителен продукт
№ СИ 008-2017-01**

1. Уникален идентификационен код на това продукт:

Армировъчна стомана клас B235 на пръсти с диаметър от 8 до 25мм и на кангали с диаметър от 6 до 10мм.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

БДС 4750:2008 и ЕДС EN 10080:2005

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Армировъчна стомана за армироване на стоманобетонни конструкции

4. Име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Металургичен завод SIDENOR Steel Industry S.A., 12th km.Thessaloniki-Vera Str.GR-57000 Гевга, Търново, Германия

5. Име и адрес за контакт на утвърдомощения представител (когато е приложимо):

“Стомана Индустрис”

Адрес: Ул. “Български въстаници” №1, 2384 Перник, България, ЕИК: BG 113509219

6. Наименование на лист за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

СЕРТИФИКАТ №07-НСНСОССП-09/75A, издавен от ЛОС при НИСИ-БОД-София

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/измерение/определение
Граница на прохлочане, Re	$\geq 235 \text{ MPa}$	БДС EN ISO 15630-1
Лъкост на опън, Rm	$\geq 370 \text{ MPa}$	
Относително удължаване, A _U	25%	
Огъване	180° C, 0,5d	
Химически състав (%)	C:0,17-0,035;P:0,035;N:0,012; Cu:0,55	

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7. Тези декларации за характеристиките на издава изцяло на отговорността на производителя съгласно чл. 4-иан на утвърдомощения съгласно т. 5.

Подписване за и от име на производителя (у тървърдомощения представител):

от: Владимир Кръстев
Директор качество

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Перник, януари 2017

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679



СТОМАНА ИНДСТРИ АД, УЛ. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ 1, 2304 ПЕРНИК, БЛГАРИЯ, ТЕЛ.: 076 68 1014, ФАКС: 076 681 953

**Декларация за характеристиките на строителен продукт
№ СИ 006-2017-01**

1. Уникатен класификационен код на типа продукт:

Армирована стомана като: B500B по признак диметър от 8 до 40мм.

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, заповеди/поръчанки/акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение) приложими за строителния продукт:

БДС 9252:2007 и БДС EN 10080 :2005

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

Армирована стомана за армирване на стоманобетонни конструкции

4. Нис. регистрирано търговско наименование или регистриран търговски маркадрес за контакт на производителя и място на производство:

Металургичен завод "Стомана Индустри"

Адрес: Ул. "Владайско въстание" №1, 2304 Перник, България

ЕНIS: BG 113509219

5. Наименование на лицо за съгласие на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

СЕРТИФИКАТ №07-ИСИСОССП-08/2A, издаден от НОСИ-ЕСОД, София

6. Деклариращ показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определение
Граница на пропадане, Re	300MPa	
Якостна сила, Rm	550MPa	
Отношение Rm/re, Rm/Rs	1.08	
Отношението Rm/re/Rm, Rm/Rs	≤1.25	
Относителна улущене при максимална сила - Art	5 %	
Издържливост на сечещо-разтягане: -ъгъл на отъване -ъгъл на разтърсване	90° ≥20°	
Относителна площ на ребра, JR	0.040 желинастър ≤12mm 0.036 за пилусър >12mm	БДС EN ISO 15630-1
Якост на умора - максимално напрежение отпуск - размах на напрежението 20%	0.65 Re,dcl ≥150 ≥2x10 ⁶	
Химически състав (%) Въздействие скавинг - Соx	C<0.22,S<0.050,P<0.050,N<0.012; C<0.80 Ceq<0.50	

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

7. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 6. Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от име на производителя (управляващия представител):

нин. Владимир Кръстев

Перник, 2017

Заличена информация

на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

Заличена информация

на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

Перник, януари 2017

Заличена информация

на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)

2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679



СТОМАНА ИНДУСТРИ АД, УЛ ВЛАДИМОСКОВСТАННЕ 1, ЗЗ04 ИНУРИ, БЛГАРИЯ ТЕЛ: 076 681 983 ФАКС: 076 681 983

**Декларация за характеристиките на строителен продукт
№ СИ 001-2017-01**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

**Армировъчна стомана клас B500C на пръти с диаметър от 8 до 32мм
и на хангали с диаметър от 8 до 16мм.**

2. Наименование (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо оразмерение) за строителни продукти:

БДС 9252:2007 и БДС EN 10080:2005

3. Продвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие със законодателните изисквания, както е предвидено от производителя:

Армировъчна стомана за армироване на съоръженията конструкции:

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка/адрес за контакт с производителя и място на производство:

Металургичен завод SIDENOR Steel Industry S.A., 12th Km. Thessaloniki-Varia Str.GR-57008 Ioann, Thessaloniki, Гърция

5. Нижеподписан адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

"Стомана Индустрис"

Адрес: Ул. "Владимиско въстание" №1, 2304 Инури, България, ЕИКУ BG 113509219

6. Наименование на лицо за съдействие на съответство със законодателните изисквания (когато е приложимо):

СЕРТИФИКАТ №07-ИСНСОССП-08/2A, издаден от ДОС при ИИСИ-ЕООД София.

7. Декларираните показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за измерване/определение
Граница на пропускане, Re	500MPa	
Якост на разрыв, Rm	575MPa	
Отношение Rm/Re	≥1,15 ≤ 1,35	
Отношение Rm/Rm0,9	≤1,25	
Способствано увличение при максимална сила, Ael	7,5 %	
Издържливост на отърване-разрушение: - при разрыв: - при износ	90° ≥20° ≥10%	
Относителна площ на ребрата, IR	0,040 за диаметър ≤12мм 0,055 за диаметър >12мм	БДС EN ISO 15630-1
Якост на износ		
- максимално напрежение от скъс - разлика на напрежението 20% - брой искри	0,6xRe0,9 ≥150 ≥2x10 ⁵	
Химически състав (%)	C<0,22; Si<0,050; P≤0,050; N≤0,012;	
Въглероден оксидолент-Сед.	C<0,80 Ceq<0,50	

Замислена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

8. Характеристиките на строителния продукт, посочени в т. 1, имат показатели съответстващи на декларираният обхватност. Тази декларация за характеристики на строителния продукт се разширява и допълня от изборността на производителя съгласно т. 4 и съществените изисквания представител съгласно т. 5.
Подписано за/и от името на производителя (упълномощения представител):

инж. Владимир Кръстев
Директор качество"

Замислена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)

Замислена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Инури, януари 2017

Замислена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Замислена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



„Ен Джи Ен“ ООД гр. Хасково

Разрешение от МРРБ № РОССТ 05 – 12.11.2007г.
Нотифициран орган от Европейската комисия № 1888

6300 гр.Хасково, Търговски комплекс ХХI век, тел./факс: +359 33 802423,
e-mail: nji.ood@gmail.com, web: www.nji-cert.com

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 05 – НСИСОССП – 3791

В съответствие с част трета на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти е установено, че строителният продукт

ОБИКНОВЕН БЕТОН с означение B20 (С 16/20) Вс 0,8 Сl 0,20 D₂₈ 22,4 м³

с клас по ядост на натиск B 20 (С 16/20), с клас по водонепропускливост D₂₈, с клас по съдържание на хлориди Cl 0,20, с максимален размер на добавъчния материал D_{max} 22,4 mm, с клас по консистенция S3 и с минимално количество цимент съгласно Таблица НА.2 от БДС EN 206-1: 2002/ НА:2008, предназначен за влагане в бетонни и стоманобетонни конструкции и изделия.

пушнат на пазара от:

“Планекс Инфраструктури“ ООД

гр.Велико Търново, ул. „Магистрална“ №3

и производство завод

Бетонов завод гр. Велико Търново

е произведен в условията на изведен от производителя производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване; „Ен Джи Ен“ ООД гр.Хасково е извършил първоначално изпитване на типа и първичният контрол(одит) на производствения контрол, осъществява постоянно контрол(адрес), оценка и одобряване на производствения контрол и провежда одит – изпитване на пробни образци, взети от производството, пазара или строителната индустрия.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на оценяване съответствието са изпълнени.

БДС EN 206-1:2002+A1:2006+A2:2006+НА:2008

са изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат е издаден за първи път на 11.05.2016г. и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на производство или производствен контрол не са изменени.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

гр.Хасково
11.05.2016г.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679


ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Тротоарни площи 40/40/4



Характеристики:

Височина, мм: 40.00 mm

Дължина, мм: 400.00 mm

Широчина, мм: 400.00 mm

Материал: бетон

Тегло: 17.00 kg

Тип на артикула: Тротоарна плоча

Цвят: сив или цветен

Реакция на огън: Клас A1; NPD

Отделяне на азбест: Не съдържа

Якост на разцепване: 3,6 MPa

Описание:

Вибропресована бетонова тротоарна плочка (двуслойна) отговаряща на техническата спецификация по БДС EN 1339:2005/NA:2013. Предназначен за външна употреба за направа на настилки предназначени за пешеходно движение (тротоари, алеи, площади). Плочките са с различни шарки и цветове, които могат да се комбинират помежду си за да се получи по добър естетичен вид на покритията от тях зони.

Вибропресованото бетоново изделие отговаря на стандартите по БДС, придружено с CE сертификат и декларация за експлоатационни показатели на продукта.

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл. 4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 003 CPR 2016-01-15

за клиент

1. Уникатен идентификационен код на типа продукт:

Готовите бетонни бордюри за външна настилка тип Бетонни бордюри.

Вид, наименование	Размери h/b/l, л, мм	№ артикул	ДЕП е за Количества, бр./м. Поръчка №
1	2	3	4
Алесен	220/120/700/90	100X	
Уличен	250/150/700/120	200X	
Булеварден	300/150/700/120	300X	
Градински	160/80/500/60	1500X	
Пътна ивица голяма	100/250/500	2500X	

2. Предвидена употреба/употреби:

Готовите бетонни бордюри за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства, завършващи настилки на пътища, тротоари за пешеходци, канали, паркинги за коли.

3. Производител:

"ТЕТРАБЕТОН" ООД,

Офис: гр. Пловдив
Бул. „Христо Ботев“ 111
Тел.: 032 63 59 75
Тел./факс: 032 26 83 16
e-mail: tetrabeton@abv.bg
www.tetrabeton.com

4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационни показатели: **Система 4**

5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/NA:2013**

Нотифицирани органи:

- Изпитвателна лаборатория към "ДРАГИЕВ И КО" ООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" рег. № 99 ЛИ, извършила първоначално изпитване на тип (по видове);
- Орган по сертификация на системи за управление "АИ КИО СЕРТ" ЕООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" рег. № 9 ОСС, извършила проверка на внедрена и функционираща система за производствен контрол като част от сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001.

6. Декларирани експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационен показател	Хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
Отделяне на азбест ⁽¹⁾	NPD ⁽²⁾	
Устойчивост на износване – водопоплаваемост, % по мярка	≤ 6 средно	
Якост на огъване, МПа	≥ 3.5	
Устойчивост на изтриване	NPD	
Устойчивост на подавязване / плъзгане	Достатъчно	

⁽¹⁾ За продуктите ни не се използва азбест или материали, които съдържат азбест.

⁽²⁾ NPD – неустановени експлоатационни показатели

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Гисторията декларации за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Пловдив,

(дата)

(подпись)


Васил Христодулов
Управлятел

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

**ВЯРНОСТ
ОРИГИНАЛА**

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679



"ТЕТРАБЕТОН" ООД, бул. Христо Ботев 111, Пловдив, България

07

№ 003.CPR.2016-01-15

БДС EN 1340:2005, БДС EN 1340:2005/NA:2013

Готовите бетонни бордюри за външна настилка

типове Бетонни бордюри:

Вид, наименование	Размери h/b/l/t, мм	№ артикул
1	3	2
Алсен	220/120/700/90	100X
Уличен	250/150/700/120	200X
Булеварден	300/150/700/120	300X
Градински	160/80/500/60	1500X
Пътна ивица голяма	100/250/500	2500X

Готовите бетонни бордюри за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства, завършващи настилки на пътища, тротоари за пешеходци, канали, паркинги за коли.

Отделение на възбест	Не се съдържа
Устойчивост на износване: – водопопиваемост, % по маса	B
Якост на отъване, MPa	S, T
Устойчивост на изтриване	F
Устойчивост на подхълзване / плъзгавие	Достатъчно
Поведение при пожар	Не се употребава
Поведение при пожарно въздействие отвън	Не се употребава
Топлопроводност, [W/(mK)]	Не се употребава
Дълготрайност	Достатъчно



Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(ЕС)
2016/679

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ 002 CPR 2016-01-15

за клиент:

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Готовите бетонни площи за външна настилка тип Бетонни площи:

Вид, наименование	Размери h/b/l/t, мм	№, артикул	ДЕП е за Количества, бр./м ² , Поръчка №
1	3	2	5
Каре	60/300/300	1100X	
Каре 5	50/300/300	2000X	
Каре 4	40/300/300	2100X	
Каре-тактилна	60/300/300	2200X	
Площа	60/400/400	1600X	
Плоча 5	50/400/400	1900X	
Паркинг елемент	90/400/600	1700X	
Плоча S7/S7 за облицовка на скатове	60/570/570	2400X	

2. Предишна употреба/употреби:

Готовите бетонни площи за външни настилки са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства.

3. Производител:

"ТЕТРАБЕТОН" ООД,

Офис: гр. Пловдив
Бул. „Христо Ботев“ 111
Тел.: 032.63.59.75
Тел./факс: 032.26.83.16

Производство: с. Труд
Тел./факс: 03126 2138

e-mail: tetrabeton@abv.bg
www.tetrabeton.com

4. Система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели: **Система 4**

5. Хармонизиран стандарт: **БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013**

Нотифицирани органи:

- Изпитвателна лаборатория към "ДРАИИЕВ И КО" ООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" рег. № 99 ЛИ, извършила първоначално изпитване на типът (по видове).
- Орган по сертификация на системи за управление "АИ КЮ СЕРТ" ЕООД със Сертификат за акредитация от ИА "БСА" рег. № 9 ОСС, извършила проверка на внедрена и функционираща система за производствен контрол, като част от сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС ISO 9001

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(EU)
2016/679

6. Деклариран експлоатационни показатели:

Съществена характеристика	Експлоатационният показател	Хармонизирана техническа спецификация
1 Отделяне на азбест ⁽¹⁾	2 NPD ⁽²⁾	3
Размери – допустими отклонения: – за размери ≤ 600 mm – за размери > 600 mm	Изпълнено	
Правоъгълност: макс. разлика – при диагонали ≤ 850 mm, mm – при диагонали > 850 mm, mm	< 3 < 6	
Устойчивост на износване – водопопиващост, % от маса	≤ 6 средно	
Якост от гъвкане, MPa	≥ 3,5	
Устойчивост на изтурване	NPD	
Устойчивост на подхълзване / плъзгане	Достатъчно	

⁽¹⁾ За продуктите ни не се използва азбест или материали, които съдържат азбест.

⁽²⁾ NPD = неустановени експлоатационни показатели

БДС EN 1339:2005,
БДС EN 1339:2005/NA:2013

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(EU)
2016/679

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Пловдив,

(дата)

(подпись)


Васил Христодулов

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент(EU)
2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ТЕ



"ТЕТРАБЕТОН" ООД, бул. Христо Ботев 111, Пловдив, България

07

№ 002 CPR 2016-01-15

БДС EN 1339:2005, БДС EN 1339:2005/NA:2013
Готовите бетонни площи за външна настилка

тип Бетонни площи:

Вид, наименование	Размери h/b/l/c, мм	№ артикул
1	3	
Каре	60/300/300	1100X
Каре 5	50/300/300	2000X
Каре 4	40/300/300	2100X
Каре-тастилия	60/300/300	2200X
Плоча	60/400/400	1600X
Плоча 5	50/400/400	1900X
Паркинг елемент	90/400/600	1700X
Плоча 57/57 за облицовка на скатове	60/570/570	2400X

Готовите бетонни площи за външна настилка са предназначени за пътища, пешеходни зони и зони с движение на моторни превозни средства.

Отделение на известък ⁽¹⁾	Не се съдържа
Размери - допустими отклонения:	
- за размери ≤ 600 mm	P
- за размери > 600 mm	
Правоъгълност, макс. разлика	K
- при диагонали ≤ 850mm, mm	
- при диагонали > 850mm, mm	B
Устойчивост на износване	T, U
Якост от свръзане	F
Устойчивост на изтряивание	Достатъчно
Устойчивост на подхълзване / плъзгане	Не се употребава
Поведение при пожар	Не се употребава
Поведение при пожарно въздействие отвън	Не се употребава
Топло проводност, [W/(mK)]	Достатъчно
Леготрайност	

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, бъв връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, бъв връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, бъв връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Задължена информация на основание чл. 3б, ал. 3 от ЗОП, бъв връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679

Декларация за експлоатационни показатели

№16

Продукт: Трошен камък – фракция 0/63 mm

Предвидена употреба:

Добавъчен материал за несвързани и хидравлично свързани смеси.

Производител: „Кариера Драгоево“ АД, с. Лозево ул. Август Попов № 26

Производствена база кариера „Драгоево“ с. Драгоево общ. Велики Преслав ул. Стефан Стойчев №2
Тел.0538/2030 факс. 0538/2092 ел.поща dragoevo_ad@abv.bg

AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 2+

Нотифициран орган (hEN): NB1888 „Ен Джи Ен“ ООД, гр. Хасково. Сертификат за производствения контрол № 1888 – CPR – 042 - BG за произвежданите от „Кариера Драгоево“ АД продукти

Деклариирани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Размер на добавъчния материал	0/63	
Зърнометричен състав	G _A 85	
Форма на зърната		
-коefficient на плоски зърна	F _I ₂₀	
-коefficient на формата	S _I ₂₀	
Пълтност на зърната		
-специфична пълтност на зърната	2.65	
-обемна пълтност в сухо състояние	2.60	
-обемна пълтност във водонаситено повърхностно сухо състояние	2.62	
Съдържание на фина фракция	f ₃	
Абсорбция на вода	0.7	
Съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности	C _{90/3}	
Пясъчен еквивалент	54	
Устойчивост на дробимост Los Angeles	LA ₂₀	

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

EN 13242:2002+A1:2007

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3,
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в таблицата.
Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

С. Драгоево

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Инж.Петър Атанас

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Изпълнителен директор

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



1888

„Кариера Драгоево“ АД с.Лозево ул.Август Попов №26
производствена база кариера „Драгоево“

16

1888-CPR- 042-BG-16

Добавъчен материал за несвързани и хидравлично свързани смеси

БДС EN 13242:2002+A1:2007 и БДС EN 13242:2002+A1:2007/NA: 2017

№ по ред	Съществени характеристики	Единици на величината	Стойност	Категория
1	Зърнометричен състав	d/D	0/63	G _c 85
2	Форма на зърната -коефициент на плоски зърна -коефициент на формата	%	19	F _I ₂₀
		%	17	S _I ₂₀
3	Пътност на зърната -специфична пътност на зърната -обемна пътност в сухо състояние -обемна пътност във водонаситено повърхностно сухо състояние	Mg/m ³	2.65	Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОИ, във връзка с чл.4,т.1 от Регламент(EU) 2016/679 2.62
		Mg/m ³	2.60	
		Mg/m ³	2.62	
4	Съдържание на фина фракция	%	2.6	f ₃
5	Абсорбция на вода	%	0.7	0.7
6	Съдържание на частици с раздробени и натрошени повърхности	%	98	C _{90/3}
7	Пясъчен еквивалент	%	54	54
8	Устойчивост на дробимост Los Angelos	%	18	L _A ₂₀

Забележка: Декларация за експлоатационни показатели и CE се издава на „ТЕХНОСТРОЙ Г“ ЕС

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Декларация за експлоатационни показатели

№13

Продукт: Трошен камък – фракция 0/40 mm

Предвидена употреба: Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси.

Производител: „Кариера Драгоево“ АД, с. Лозево ул. Август Попов № 26

Производствена база кариера „Драгоево“ с. Драгоево общ. Велики Преслав ул. Стефан Стойчев №2
Тел. 05332 2030 факс. 05332 2092 ел. поща dragoevo_ad@abv.bg

AVCP: Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (AVCP) на строителния продукт: Система 2+

Нотифициран орган (hEN): NB1888 „Ен Джи Ен“ ООД, гр. Хасково. Сертификат за производствения контрол № 1888 – CPR – 042 - BG за произвежданите от „Кариера Драгоево“ АД продукти

Декларириани експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Зърнометричен състав	G _A 85	
Индекс на плоски зърна	FL ₂₀	
Форма на зърна – коефициент на форма	SI ₂₀	
Плътност на зърната	2.6	
Насипна плътност	1.58	
Фина фракция (преминало к-во през сито 0,063 mm)	F ₃	
Устойчивост на дробимост по (метода Los Angeles)	LA ₂₀	
Устойчивост на износване – коефициент на Micro-Deval	M _{DE} 25	
Абсорбция на вода	0,80	
Киселиноразтворими сулфати	AS _{0,8}	
Обща сяра	S1	
Органични компоненти	няма	

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОН, бъв бръзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679
EN 13242:2002+A1:2016

Експлоатационните показатели на продукта, съответстват на декларираните експлоатационни п.чл.4,т.1 от Регламент(EC) а. 2016/679

Настоящата декларация за експлоатационните показатели се издава изцяло на отговорността на производителя.

Подписано за и от името на производителя от:

с.Драгоево


Инж.Петър Атанасов

Изпълнителен директор

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОН, бъв бръзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

Заличена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОН, бъв бръзка с чл. 4,т.1 от Регламент(EC) 2016/679



1888

„Кариера Драгоево“ АД с. Лозево ул. Август Попов №26
производствена база кариера „Драгоево“

13

188-CPR- 13

Скалени материали за несвързани и хидравлично свързани смеси

EN 13242:2002+A1:2007 и БДС EN13242:2002+A1:2007/NA : 2017

№ по ред	Съществени характеристики	Единици на величината	Стойност	Категория
1	Зърнометричен състав			G _c 85
2	Индекс на плоски зърна	%	3.30	FL ₂₀
3	Форма на зърна – коефициент на формата	%	5.7	SI ₂₀
4	Пътност на зърната	Mg/m ³	2.60	2.60
5	Насипна пътност	Mg/m ³	1.58	1.58
6	Фина фракция(преминало к-во през сито 0.063mm)	%	2.45	F ₃
7	Устойчивост на дробимост (по метод Los Angeles)	%	12.80	LA ₂₀
8	Устойчивост на износване (по метода Micro – Deval)	%	23.00	M _{DE} 25
9	Абсорбция на вода	%	0.80	0.80
10	Сулфати,разтворими в киселини	%	0.25	AS _{0.8}
11	Обща сяра	%	0.44	S ₁
12	Органични компоненти		Разтвора е по-светъл от еталона	-

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Забележка : Декларация за експлоатационни показатели и CE се издава на „ТЕХНОСТРОИ“ ЕООД гр.Смядово

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

ВЯРНО
ОРИГИНАЛ

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Образец №5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата ГЕНЧО ГЕНЧЕВ (трите имена), с данни по документ за самоличност л.к.№ 11, изд. На 8 год. МВР - Шумен (номер на лична карта, дата, орган и мястоиздаването), с адрес: 9820, гр.Смядово, ул.»Хан Омуртаг» № 5, представляваш/а «ТЕХНОСТРОЙ-Г» ЕООД (наименование на фирмата-участник в избора на изпълнител на обществената поръчка), ЕИК 127622102, седалище и адрес на управление: 9820, гр.Смядово, ул.»Хан Омуртаг» № 5, в качеството ми на Управител (дължност във фирмата-участник),

ДЕКЛАРИРАМ:

За срока, който е 3 месеца, на изпълнение на договора за СМР на обект: „Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настанияване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства”, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”, Община Смядово.

(наименование и местонахождение на обекта), ще осигуря:

- 1. 14 човекомесеца труд, положен от общия състав работници, като поддържам на трудов договор 5 среден месечен брой работници на обекта;**
- 2. 5 човекомесеца труд, положен от квалифицирани/неквалифицирани наети от ДБТ безработни лица, като поддържам на трудов договор 2 среден месечен брой безработни, наети от ДБТ за обекта.**

Дата: 05.05.2020 год.

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679
ДЕКЛАРАЦИЯ
отпечатък и печат)

Забележки:

- 1. Всички данни след текста „ДЕКЛАРИРАМ“ се попълват от ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ на експертната оценка.**
- 2. Данните в т. 1 за човекомесеци труд, положен от общия състав работници, са препоръчителни и трябва да са попълнени въз основа на изчисления по окрупнени показатели.**
- 3. Данните в т. 2 за човекомесеци труд, положен от наетите от ДБТ безработни лица, без оглед на квалификацията им, са задължителни и трябва да са попълнени съобразно следните изисквания на Проект „Красива България“:**
 - при обекти в общини с ниво на безработица под или равно на средното за страната за 9-месечието на 2019 г. – 5,61% (по данни на Агенция по заетостта), изпълнителят на СМР наема регистрирани безработни лица от съответната Дирекция „Бюро по труда“, които са не по-малко от 25% от заетите на обекта;
 - при обекти в общини с ниво на безработица за 9-месечието на 2019 г. между 5,62% и 15,61% (по данни на Агенция по заетостта), изпълнителят на СМР наема регистрирани безработни лица от съответната Дирекция „Бюро по труда“, които са не по-малко от 35% от заетите на обекта;
 - при обекти в общини с ниво на безработица за 9-месечието на 2019 г. над 15,62% (по данни на Агенция по заетостта), изпълнителят на СМР наема регистрирани безработни лица от съответната Дирекция „Бюро по труда“, които са не по-малко от 45% от заетите на обекта;

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ

„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД
(наименование на участника)

ЗА

„Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства“
ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“

(наименование на обекта, одобрен за финансиране и реализация по Проект „Красива България“)

I. Цена на поръчката без ДДС, съгласно Приложение – КСС оферта:

80 098,44 /осемдесет хиляди деветдесет и осем лева и четири ст./лева без ДДС
или 96 118,13 /деветдесет и шест хиляди сто и осемнадесет лева и тринадесет ст./с включен
ДДС (цената се изписва цифром и словом)

II. Елементи на ценообразуване, използвани при изготвяне на Приложение – КСС оферта, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове СМР/СРР:

1. Часова ставка	4,20 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	100 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	35 %;
4. Доставно-складови разходи	10 %;
5. Печалба	10 %.

III. Единичните цени са съгласно Приложение – КСС оферта и са формирани в съответствие с анализите на всички оферти единични цени, приложени към настоящото предложение и представляващи неразделна част от него.

IV. Декларирам, че офертата е изготвена при спазване на задълженията, свързани с осигурковки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, в сила в нашата страна, където се извършва строителството.

V. Срокът на валидност на офертата е 90 календарни дни след крайния срок за получаване на

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката и е определена при иълно съответствие с условията от документацията по процедурата.

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Запознати сме, с посочената от възложителя максимална стойност по обществената поръчка. Запознати сме, че предложения, които надвишават максималната обща стойност на обществената поръчка ще бъдат разглеждани като неподходящи по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП.

До подготвяне на официалния договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от Ваша страна ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата

05/05/200 год.

Име и фамилия

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Подпись на лицето (и печат)

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Обект: Подобряване на жизнената среда чрез благоустройстване на външното пространство на ЦНСТ за пълнолетни лица с психични разстройства, гр. Смядово.

Възложител: ОБЩИНА СМЯДОВО.

Участник: "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	ВИД РАБОТА	Единица мярка	Количество	Единична цена	Част МАТЕРИАЛИ		Стойност в лева
					Единична цена на материала	Обща стойност на материала	
1	2	3	4	5	6	7=4x6	8=4x5
ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ПО УЛИЧНА РЕГУЛАЦИЯ И ПО ЗЕЛЕНА ГРАНИЦА							
1	Разбиване на стоманобетон с ел.къртач на съществуващи бетонова шапки на оградата	м3	0,75	153,73	38,61	28,96	115,30
2	Применто-пясъчна мазилка (1:2) от вътрешната страна на оградата - 2 см	м ²	149,00	9,00	3,71	552,79	1341,00
3	Направа и разваляне на кофраж за стени, при ремонти	м ²	172,55	21,24	3,45	595,30	3664,96
4	Доставка и монтаж на заварени мрежи - стомана клас В 235 Фб, 20/20	м2	197,50	3,98	2,42	477,95	786,05
5	Доставка и монтаж на дюбели - N8 x 25	кг	44,09	2,07	1,54	67,90	91,27
6	Направа и разваляне на кофраж за стб пояс, при ремонти	м ²	25,64	18,47	5,71	146,40	473,57
7	Изработка и монтаж на армировка обики, и средна сложност Фб-12 от А1 и А2 за стремена Ø 6,5 - стомана клас В 235, надължни пръти N8 за стб пояс - стомана клас В 500, фили Ø 6,5 - стомана клас В 235 и надължни пръти N8 за стб. цокъл - стомана клас В 500	кг	900,89	1,83	1,12	1009,00	1648,63
8	Доставка и полагане на бетон клас B20 (С 16/20)	м ³	49,91	133,00	117,55	5866,92	6638,03
9	Доставка и монтаж на метална ажурна ограда - по детайл	м	149,00	66,99	58,30	8686,70	9981,51
10	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви и превоз с ръчна количка до 50м	м ³	24,48	19,80	0,00		484,70
11	Направа и разваляне на кофраж за цокъл	м ²	68,60	21,07	5,71	391,71	1445,40
12	Доставка и монтаж на оградни пана и стоманени колонки - по проект	м	136,00	38,08	27,90	3794,40	5178,88
13	Изработка и монтаж на портална метална врата двукрила с ширина 6м - по проект	бр.	1,00	1 000,00	883,89	883,89	1000,00
14	Изработка и монтаж на портална врата двукрила с ширина 3м + по проект	бр.	1,00	590,00	511,16	511,16	590,00
Настилки							
15	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/4 сиви и до 40% цветни в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фигуране с пим.р-р	м ²	648,90	44,80	31,82	20648,00	29070,72
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8х16х50, съгласно БДС 624-87	м	280,00	14,80	10,93	3060,40	414
17	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи	м ³	15,00	2,11	0,00		Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Ремеком(ЕС) 2016/679
18	Доставка и полагане с профилиране и уплътняване на трошенокаменна настилка под бетон 10см.	м ³	9,70	28,29	24,20	234,74	274/2016/679
19	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон	м ²	97,00	0,30	0,19	18,43	29,10
20	Направа и разваляне на кофраж за водопъттен тротоар	м ²	48,50	16,05	5,71	276,94	778,43
21	Доставка и монтаж на мрежа арматурна електrozаварена Ø5 /150x150 mm	м2	179,40	2,44	1,80	322,92	437,74
22	Доставка полагане , уплътняване и повърхностна обработка на бетон клас B20 с d пласт мин.-20см	м ³	19,40	152,00	117,56	2280,66	2948,80
23	Профилиране и уплътняване на земно легло до достигане на правилна геометрична форма на земния откос вкл. допълване със земна маса и/или отнемане на места - по проект	м ²	53,00	5,50	0,00		Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Ремеком(ЕС) 2016/679
24	Доставка и полагане на решетъчни плочки на тревна фуга за укрепване на скат 9/40/60, вкл. запълване на решетъчни отвори със земна маса	м ²	53,00	25,87	18,48	979,44	1371,11
<i>Обща стойност без непредвидени разходи:</i>						50834,61	72816,76
<i>Непредвидени разходи - 10% от общата стойност:</i>						50834,61	7281,68

Обща стойност: 80098,44
ДДС: 16019,69
Обща стойност с ДДС: 96118,13

Процент на ст-та на м-лите: 69,81%

УЧАСТНИК:

"ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД

УПРАВИТЕЛ: ГЕНЧО ГЕРГИН

(име, подпись и дата) 2016/679

Задължена информация на основание чл. 3ба, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл.4,т.1 от Ремеком(ЕС) 2016/679

И-Г

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
1	Разбиване на стоманобетон с ел.къртач на съществуващи бетонова шапки на оградата	м3			
	МАТЕРИАЛИ				
	ШИЛА ЗА КЪРТАЧ	БР.	0,9860	35,60	35,10
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				35,10
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	МСМ	0,5850	10,00	5,85
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				5,85
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	11,1000	4,20	46,62
	ОБЩО ТРУД				46,62
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				87,57
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		3,51
	Доп.разх. (механизация), %		35%		2,05
	Доп.разх. (труд), %		100%		46,62
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				52,18
	ОБЩО РАЗХОДИ				139,75
	ПЕЧАЛБА, %		10%		13,98
	КРАЙНА ЦЕНА				153,73

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разъ. Норма	Цена	Стойност
2	Цименто-пясъчна мазилка (1:2) от вътрешната страна на оградата - 2 см	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	ЦИМЕНТ	кг	10,0000	0,25	2,50
	ВОДА	м3	0,0070	2,65	0,02
	ПЯСЪК	кг	21,3300	0,040	0,85
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3,37
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
				0,00	0,00
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,2700	4,20	1,13
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,2620	4,20	1,10
	ОБЩО ТРУД				2,23
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				5,61
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,34
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		2,23
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,57
	ОБЩО РАЗХОДИ				8,18
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,82
	КРАЙНА ЦЕНА				9,00

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
ГЕН 2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	М.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
3	Направа и разваляне на кофраж за стени, при ремонти	м2			
МАТЕРИАЛИ					
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0024	360,00	0,86
	ДЪЛСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0040	360,00	1,44
	МАСЛО КОФРАЖНО	КГ	0,1000	3,20	0,32
	ПИРОНИ	КГ	0,1200	4,30	0,52
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				3,14
ТРУД:					
	РАБОТНИК 02-1	ч.ч.	0,9450	4,20	3,97
	РАБОТНИК 02-2	ч.ч.	0,9430	4,20	3,96
	ОБЩО ТРУД				7,93
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,31
	Доп.разх. (труд), %		100%		7,93
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				8,24
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,93
	КРАЙНА ЦЕНА				21,24

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679
УПРАВИТЕЛ
И-Г
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
4	Доставка и монтаж на заварени мрежи - стомана клас В 235 Ф6, 20/20	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	ЗАВАРЕНА МРЕЖА	кг	1,0000	2,20	2,20
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				2,20
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,1440	4,20	0,60
	ОБЩО ТРУД				0,60
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,80
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		0,22
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		0,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,82
	ОБЩО РАЗХОДИ				3,62
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,36
	КРАЙНА ЦЕНА				3,98

УПРАВИТЕЛ:

ТЕХН

/ГЕНЧО-

Задължена информация
на основание чл. 5б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 5б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 5б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 5б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
5	Доставка и монтаж на дюбели - N8 x 25	кг			
	МАТЕРИАЛИ				
	ДЮБЕЛ №8	кг	1,0000	1,40	1,40
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,40
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0400	4,20	0,17
	ОБЩО ТРУД				0,17
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1,57
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,14
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		0,17
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,31
	ОБЩО РАЗХОДИ				1,88
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,19
	КРАЙНА ЦЕНА				2,07

УПРАВИТЕЛ: Замислена информация
на основание ч. 3б, ал.
от 30п, във връзка с
ч.4,т.1 от Ремаркант(ЕС)
2016/679

2016/679

Зашита информация
на основание чл. 3б, ал.
от ЗОН, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Замъглена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3бa, ал. 3
от ЗОН, във връзка с
чл.4.т.1 от Регламент(EU)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
6	Награва и разваляне на кофраж за стб пояс, при ремонти	м2			
МАТЕРИАЛИ					
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0064	360,00	2,30
	ДЪЛСКИ ИГЛОЛИСТНИ	МЗ	0,0057	360,00	2,05
	МАСЛО КОФРАЖНО	КГ	0,1000	3,20	0,32
	ПИРОНИ	КГ	0,1200	4,30	0,52
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					
					5,19
ТРУД:					
	РАБОТНИК 02-1	ч.ч.	0,6600	4,20	2,77
	РАБОТНИК 02-2	ч.ч.	0,6600	4,20	2,77
	ОБЩО ТРУД				5,54
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,52
	Доп.разх. (труд), %		100%		5,54
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,68
	КРАЙНА ЦЕНА				18,47

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	М.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
7	Изработка и монтаж на армировка обикн.и средна сложност Ф6-12 от А1 и А2 за стремена Ø 6,5 - стомана клас В 235, надлъжни пръти N8 за стб пояс - стомана клас В 500, фиби Ø 6,5 - стомана клас В 235 и надлъжни пръти N8 за ст.б. цокъл - стомана клас В 500	кг			
	МАТЕРИАЛИ				
	АРМИРОВКА	кг	1,0000	1,01	1,01
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,0030	1,70	0,01
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				1,02
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0350	4,20	0,15
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0300	4,20	0,13
	ОБЩО ТРУД				0,27
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				1,29
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,10
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		0,27
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,37
	ОБЩО РАЗХОДИ				1,66
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,17
	КРАЙНА ЦЕНА				1,83

Заличена информация
на основание чл. Зба, ал. 3
от ЗОП, бъв брзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC) 1-Г
/ГЕРНЮ 2016/679

Заличена информация
на основание чл. Зба, ал. 3
от ЗОП, бъв брзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. Зба, ал. 3
от ЗОП, бъв брзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. Зба, ал. 3
от ЗОП, бъв брзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
8	Доставка и полагане на бетон клас B20 (С 16/20)	м3			
МАТЕРИАЛИ					
	БЕТОН КЛАС В20	м3	1,0150	105,28	106,86
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				106,86
ТРУД					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,2000	4,20	0,84
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,2000	4,20	0,84
	ОБЩО ТРУД				1,68
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		10,69
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		1,68
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				12,37
	ОБЩО РАЗХОДИ				120,91
	ПЕЧАЛБА, %		10%		12,09
	КРАЙНА ЦЕНА				133,00

Задължена информация

на основание чл. 3ба, ал. 3


Задължена информация 30П, във връзка с

на основание чл.4,т.1 от Регламент(EC)

от 30П, във връзка с

чл.4,т.1 от Регламент(EC)

2016/679

УПРАВИТЕЛ: 
ГЕНЧС

Задължена информация

на основание чл. 3ба, ал. 3

от 30П, във връзка с

чл.4,т.1 от Регламент(EC)

2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от 30П, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от 30П, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
9	Доставка и монтаж на метална ажурна ограда - по детайл	м			
	МАТЕРИАЛИ				
	ОГРАДНО ПАНО	м	1,0000	53,00	53,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				53,00
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,3100	4,20	1,30
	ОБЩО ТРУД				1,30
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				54,30
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		5,30
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		1,30
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				6,60
	ОБЩО РАЗХОДИ				60,90
	ПЕЧАЛБА, %		10%		6,09
	КРАЙНА ЦЕНА				66,99

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОИ, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
10	Тънки изкопи до 0,5м ръчно в земни почви и превоз с ръчна количка до 50м	м3			
МАТЕРИАЛИ					
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
ТРУД:					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	2,1440	4,20	9,00
	ОБЩО ТРУД				9,00
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материалы), %		10%		0,00
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		9,00
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,80
	КРАЙНА ЦЕНА				19,80

УПРАВИТЕЛ:
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

И-Г

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
11	Направа и разваляне на кофраж за цокъл	м2			
МАТЕРИАЛИ					
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	М3	0,0064	360,00	2,30
	ДЪЛСКИ ИГЛОЛИСТНИ	М3	0,0057	360,00	2,05
	МАСЛО КОФРАЖНО	КГ	0,1000	3,20	0,32
	ПИРОНИ	КГ	0,1200	4,30	0,52
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				5,19
ТРУД:					
	РАБОТНИК 02-1	ч.ч.	0,8000	4,20	3,36
	РАБОТНИК 02-2	ч.ч.	0,8000	4,20	3,36
	ОБЩО ТРУД				6,72
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материали), %		10%		0,52
	Доп.разх. (труд), %		100%		6,72
	ОВЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,24
	ОВЩО РАЗХОДИ				19,15
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,92
	КРАЙНА ЦЕНА				21,07

УПРАВИТЕЛ

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
12	Доставка и монтаж на оградни пана и стоманени колонки - по проект	м			
	МАТЕРИАЛИ				
	ОГРАДНО ПАНО	м	0,4000	37,00	14,80
	КОЛОНА С ПЛАНКА И ТАПА	м	0,4400	20,00	8,80
	СЕГМЕНТНИ АНКЕРИ	бр	1,7600	1,00	1,76
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				25,36
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,8000	4,20	3,36
	ОБЩО ТРУД				3,36
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				28,72
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		2,54
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		3,36
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				5,90
	ОБЩО РАЗХОДИ				34,62
	ПЕЧАЛБА, %		10%		3,46
	КРАЙНА ЦЕНА				38,08

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

УПРАВЛЕНИЕ

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Заличена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
13	Изработка и монтаж на портална метална врата двукрила с ширина 6м - по проект	бр			
МАТЕРИАЛИ					
	ОГРАДНА ВРATA	бр	1,0000	735,54	735,54
	КОЛОНА	бр	2,0000	24,00	48,00
	ПЛАНКА	бр	2,0000	6,00	12,00
	СЕГМЕНТНИ АНКЕРИ	бр	8,0000	1,00	8,00
ОБЩО МАТЕРИАЛИ					
					803,54
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
ТРУД:					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	3,0000	4,20	12,60
	ОБЩО ТРУД				12,60
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материалы), %		10%		80,35
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		12,60
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
ОБЩО РАЗХОДИ					
ПЕЧАЛБА, %					
			10%		90,91
КРАЙНА ЦЕНА					
					1000,00

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

УПРАВИТЕЛ: **И-Г**
/ГЕНЧО ГЕРЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
14	Изработка и монтаж на портална врата двукрила с ширина 3м - по проект	бр			
	МАТЕРИАЛИ				
	ОГРАДНА ВРATA	бр	1,0000	396,69	396,69
	КОЛОНА	бр	2,0000	24,00	48,00
	ПЛАНКА	бр	2,0000	6,00	12,00
	СЕГМЕНТНИ АНКЕРИ	бр	8,0000	1,00	8,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				464,69
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	3,0000	4,20	12,60
	ОБЩО ТРУД				12,60
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				477,29
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		46,47
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		12,60
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				59,07
	ОБЩО РАЗХОДИ				536,36
	ПЕЧАЛБА, %		10%		53,64
	КРАЙНА ЦЕНА				590,00

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679
УПРАВИТЕЛ ТЕ
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/ I-Г

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.сд.	разх. Норма	Цена	Стойност
15	Доставка и полагане на бетонови плохи 40/40/4 сиви и до 40% цветни в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране с ЦИМ.Р-Р	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	ПЛОЧИ БЕТОННИ 40/40/4 см.СИВИ	м2	0,6000	18,00	10,80
	ПЛОЧИ БЕТОННИ 40/40/4 см.ЦВЕТНИ	м2	0,4000	20,00	8,00
	ТРОШЕН КАМЪК	т	0,3500	18,00	6,30
	ПЯСЪК ЗА ОСНОВА	т	0,1600	20,00	3,20
	ЦИМЕНТ	кг	2,5000	0,25	0,63
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				28,93
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,5400	4,20	2,27
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,5210	4,20	2,19
	ОБЩО ТРУД				4,46
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				33,38
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		2,89
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		4,46
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				7,35
	ОБЩО РАЗХОДИ				40,73
	ПЕЧАЛБА, %		10%		4,07
	КРАЙНА ЦЕНА				44,80

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
/ГЕР/ 2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8x16x50, съгласно БДС 624-87	м			
МАТЕРИАЛИ					
	БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8x16x50	м	1,0000	8,54	8,54
	ПЯСЪК ЗА ОСНОВА	т	0,0700	20,00	1,40
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				9,94
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
ТРУД:					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,1500	4,20	0,63
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,1500	4,20	0,63
	ОБЩО ТРУД				1,26
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,99
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		1,26
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,25
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,35
	КРАЙНА ЦЕНА				14,80

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

И-Г
/ГЕНЧО ТЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3
от ЗОП, бъв бръзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
17	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи	м3			
МАТЕРИАЛИ					
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
БАГЕР	MCM	0,0074	100,00		0,74
ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ					
ТРУД:					
РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,1100	4,20		0,46
ОБЩО ТРУД					
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
Доп.разх. (материал), %		10%			
Доп.разх. (механизация), %		35%			0,26
Доп.разх. (труд), %		100%			0,46
ОВЩО ДОП. РАЗХОДИ					
ОВЩО РАЗХОДИ					
ПЕЧАЛБА, %					
10%					
КРАЙНА ЦЕНА					
2,11					

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679
УПРАВИТЕЛ: ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/ Й-Г

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	М.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
18	Доставка и полагане с профилиране и уплътняване на трошенокаменна настилка под бетон 10см.	м3			
	МАТЕРИАЛИ				
	ЧАКЪЛ	т	1,1000	20,00	22,00
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				22,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРАМБОВКА	MCM	0,0400	20,00	0,80
	ОБЩО МЕХАНИЗАЦИЯ				0,80
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0530	4,20	0,22
	ОБЩО ТРУД				0,22
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				23,02
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материалы), %		10%		2,20
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,28
	Доп.разх. (труд), %		100%		0,22
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,70
	ОБЩО РАЗХОДИ				25,72
	ПЕЧАЛБА, %		10%		2,57
	КРАЙНА ЦЕНА				28,29

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679
УПРАВИТЕЛ
ОИ-Г
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
19	Доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО	м2	1,0500	0,16	0,17
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				0,17
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0100	4,20	0,04
	ОБЩО ТРУД				0,04
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				0,21
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,02
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		0,04
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				0,06
	ОБЩО РАЗХОДИ				0,27
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,03
	КРАЙНА ЦЕНА				0,30

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	М.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
20	Направа и разваляне на кофраж за водопълтен транспорт	м2			
МАТЕРИАЛИ					
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0064	360,00	2,30
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,0057	360,00	2,05
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,1000	3,20	0,32
	ПИРОНИ	кг	0,1200	4,30	0,52
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				5,19
ТРУД:					
	РАБОТНИК 02-1	ч.ч.	0,5450	4,20	2,29
	РАБОТНИК 02-2	ч.ч.	0,5130	4,20	2,15
	ОБЩО ТРУД				4,44
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,52
	Доп.разх. (труд), %		100%		4,44
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4,96
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		1,46
	КРАЙНА ЦЕНА				16,05

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679
/ГЕНТОН/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EU)
2016/679

№ от
ПСД

Име

м ед.

Разх. Норма

Цена

Стойност

21	Доставка и монтаж на мрежа арматурна електрозаварена Ø5 /150x150 мм	м2				
	МАТЕРИАЛИ					
	ЗАВАРЕНА МРЕЖА Ф5	кг	1,0000	1,64		1,64
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ					1,64
	МЕХАНИЗАЦИЯ:					
	ТРУД:					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,0500	4,20		0,21
	ОБЩО ТРУД					0,21
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					1,85
	ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материалы), %		10%			0,16
	Доп.разх. (механизация), %		35%			0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%			0,21
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					0,37
	ОБЩО РАЗХОДИ					2,22
	ПЕЧАЛКА, %		10%			0,22
	КРАЙНА ЦЕНА					2,44

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

ОИ-Г

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, бъв връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
22	Доставка, полагане , упътняване и повърхностна обработка на бетон клас B20 с d пласт мин.-20см	м3			
МАТЕРИАЛИ					
	БЕТОН КЛАС B20	м3	1,0151	105,28	106,87
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				106,87
МЕХАНИЗАЦИЯ:					
ТРУД:					
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	1,2300	4,20	5,17
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	1,2250	4,20	5,15
	ОБЩО ТРУД				10,31
ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ					
ДОП. РАЗХОДИ:					
	Доп.разх. (материал), %		10%		10,69
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		10,31
ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ					
ОБЩО РАЗХОДИ					
	ПЕЧАЛБА, %		10%		13,82
КРАЙНА ЦЕНА					

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

1-Г

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3ба, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.ед.	Разх. Норма	Цена	Стойност
23	Профилиране и уплътняване на земно легло до достигане на правилна геометрична форма на земния откос вкл. допълване със земна маса и/или отнемане на места - по проект	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,5950	4,20	2,50
	ОБЩО ТРУД				2,50
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				2,50
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		0,00
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		2,50
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				2,50
	ОБЩО РАЗХОДИ				5,00
	ПЕЧАЛБА, %		10%		0,50
	КРАЙНА ЦЕНА				5,50

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3

от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)

УПРАВЛЕНИЕ
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)

БИ-ГИ

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

№ от ПСД	Име	м.сд.	Разх. Норма	Цена	Стойност
24	Доставка и полагане на решетъчни площи на тревна фуга за укрепване на скат 9/40/60, вкл. запълване на решетъчни отвори със земна маса	м2			
	МАТЕРИАЛИ				
	ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ 9/40/60	м2	1,0500	16,00	16,80
	ОБЩО МАТЕРИАЛИ				16,80
	МЕХАНИЗАЦИЯ:				
	ТРУД:				
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,2000	4,20	0,84
	РАБОТНИК 04-2	ч.ч.	0,4000	4,20	1,68
	ОБЩО ТРУД				2,52
	ОБЩО ПРЕКИ РАЗХОДИ				19,32
	ДОП. РАЗХОДИ:				
	Доп.разх. (материал), %		10%		1,68
	Доп.разх. (механизация), %		35%		0,00
	Доп.разх. (труд), %		100%		2,52
	ОБЩО ДОП. РАЗХОДИ				4,20
	ОБЩО РАЗХОДИ				23,52
	ПЕЧАЛБА, %		10%		2,35
	КРАЙНА ЦЕНА				25,87

УПРАВЛЕНИЕ

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679

Задължена информация
на основание чл. 3б, ал. 3
от ЗОП, във връзка с
чл.4,т.1 от Регламент(EC)
2016/679