

Подаател: "СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД

ул. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2а

гр. ВЪРБИЦА, п.к. 9870

тел. *различно по см. в. 45, ра. 5 от 400*

д. л. от 23.11

О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно закона за обществените поръчки

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО

пл. "КНЯЗ БОРИС I" № 2

гр. СМЯДОВО, п.к. 9820

С. л. о. к. административен
Смядово
В. *14.10* 2008г.

ДО
ОБЩИНА СМЯДОВО
ГР. СМЯДОВО, 9820
ПЛ. „КНЯЗ БОРИС I” № 2

ОФЕРТА

ОФЕРЕНТ: «СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ» ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Върбица, ул. «Александър Стамболийски, бетонен център» №2А
тел. ^{ул. Ч. Д. А. С от 807} ~~01-2073311~~ факс....., e-mail: ^{ул. Ч. Д. А. С от 807} ~~ул. Ч от 3311~~
ЕИК/БУЛСТАТ 127564930,

Адрес за кореспонденция гр. Върбица, ул. «Александър Стамболийски, бетонен център» №2А
Лице за контакти: Йордан ^{ул. Ч от 3311} Йорданов,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти за извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово”.

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, техническите спецификации и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Валидност на офертата 6 /шест/ месеца след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие в пазарните консултации.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Ценово предложение – Количествено-стойностна сметка
2. Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания
3. Удостоверения от Централния професионален регистър

Подпис и печат: 

Дата: 27/06/2018 г.

Име и фамилия Йордан Йорданов

Длъжност Управител

Наименование на оферента «СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ» ЕООД

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 015364

Комисията за оценка, квалификацията и назначенето на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД**
 Седелище и адрес на управление: **9870 Върбена, ул. "Александър Стамболиски" № 2А, Батонков център**
 Представител: **Йордан Чолаков**
 ЕИК: **127564930**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол **0603/08.10.2015** строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на работи със следния обхват:

№ **ПЪРВА ГРУПА** - работи от законното строителство, прилежащата му инфраструктура, авторския надзор и строителен надзор.

Не включва чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПРОДЪЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИИ** - (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1, 4, 4 и т. 15.б)
 Конкретният вид на строителство, за което се издава удостоверително удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗОВ.

ICS Камара на строителите в България
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЖИОН № 1 - TV 08

Органичен строителство и строителни машини ЕООД

ЕИК: 127564930

Местонахождение: ул. "Св. Кирил и Методий" № 23, бл. 1 от квартал "Св. Кирил и Методий" в кв. "Св. Кирил и Методий" на територията на Централния професионален регистър на строителите в ЕТН "Св. Кирил и Методий" в гр. София


Валидност на тажона: 20.09.2016

№ 1 - TV 015364

Представител на работодателя: **Чолаков**

Содержание: 2017

ПРЕДСЕЛАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: **Чолаков**



ПРЕДСЕЛАТЕЛ НА УЧ. КОМИСИЯТА: **Чолаков**

БВРП
 ОПИГНАНТА

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II - ТУ 004354

Комисията за воденето, поддръжката и полагането на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за квалификацията на строителя, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД**
 Обединение с адрес на управление: 0870 Върбика, ул. "Давидовска" Старабългарски № 2А, Бетонен център
 Представител: **Йордан У. Д. от 3311** Йорданов
 ЕИК: 127564930

В уредбата на това, че е решение на комисията в протокол 0823/08.10.2015 строятел в писан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строителни работи в следния обхват:

- **БИОРАГРУПА** - строител от промишлената инфраструктура.
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за водене и водене на Централния професионален регистър на строителя:
- **СТРОИТЕЛ ОТ ВТОРА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ**.

Колкото до вида на строителите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 8 от Правилника за реда за водене и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЧОН № II - ТУ 03


Средства за строителство и строителни машини ЕООД
 ЕИК: 127564930

Настоящият Тачон се издава на основание чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за водене и водене на Централния професионален регистър на строителя и е действителен само от издоставянето за водене № II - ТУ 0354

ВАЛИДНОСТ НА ТАЧОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:

(Иск. Д.-Р. Иск. Георги ПИНСКИ)



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

У. Д. от 3311

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УДОБИТЕЛНИКА

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
 У. Д. от 3311

ОПРАВИЛИВАТА

Настоящото удостоверение е издадено след приключване на всички процедури за издаване на тачон.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ III - TV 006068

Компанията за воденето, поддържането и полагането на Централния професионален регистър на строителите на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, която настоящото удостоверение издава:

Строителско-Строителство и Строителни Машинни ЕООД
 Седелище и адрес на управление: 8870, Върбича, ул. "Александър Стамболийски" № 2А, Батонев център
 Представител: Иордан В. Д. 073311 Иорданов
 ЕИК: 1227564930

В уверение на това, че с решение на компанията и протокол 0859/09.10.2015 строителът е вписан в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на работите по строителство със сградния обхват:

- ТРЕТА ГРУПА - строителство от енергийна инфраструктура;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- СТРОИТЕЛНИ ОТ ТРЕТА КАТЕГОРИЯ -

Конкретният вид на строителите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 157, ал. 1 от ЗУТ



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИ

ТАБЕЛ № III - TV 006

Сироманско-Строителство и Строителни Машинни ЕООД

ЕИК: 1227564930
 Настоящото удостоверение издава на основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителите и в изпълнение на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ




КАМАРИТЕ НА ТАБЕЛКА ЗА 09.10.2015

Председател на компанията:

Содружие 2017

Иван В. В. Иорданов

Иордан В. Д. 073311



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМПАНИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УДО

Иордан В. Д. 073311
 Иордан В. Д. 073311
 Иордан В. Д. 073311

БВ 21.09.2015
 ОП 21.09.2015



КАМПАНИЯ НА СТРОИТЕЛНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007816

Компанията за воденето, поддържането и подмянето на Централния професионален регистър на строителите, на основание чл. 19 от Закона за кампанията на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
 Седящият и адреса на управление: 9870 Варбана, ул. "Александър Стамболийски" № 2А, Бетонен център
 Представител: Йордан В. Йорданов
 ЕИК: 127564930

В уверение на това, че с решение на комисията в протокол 0853/08.10.2015 строител е внесен в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на строителни работи със следния обхват:

- ЧЕТВЪРТА ГРУПА • - строително-монтажни работи в жилищно-градоустройствена инфраструктура, жилищно-комуналното строителство и опазването на околната среда;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за въвеждане и водене на Централния професионален регистър на строителите;
- СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ОТ ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ •

Компанията е внесена в регистъра, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за въвеждане и водене на Централния професионален регистър на строителите и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ



Централно Строителство и Строителни Машины ЕООД
 ЕИК: 127564930

ТАЛОН № IV - TV 08




НАСТОЯЩИТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23, АЛ. 1 ОТ ПРАВНИКА ЗА РЕДА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛИТЕ И Е НЕИЗМЕНЛИВА ЧАСТ ОТ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ
 № IV - TV 007816

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Председател на комисията: В. Д. 07 3341

Юрид. ф-р ЕИК: Георги Ганисков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСЪБИТЕЛНА КОМИСИЯ:

МАШ. 21.08.01.05.07.8000

21.08.01.05.07.3311

21.08.01.05.07.8000
21.08.01.05.07.3311

Настоящото удостоверение е издадено във връзка с решението на комисията

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ V - TV 010612

Комисията за воденето, поддържането и повишаването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 15 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
 Седмично и адрес на управление: Ул. Върбаца, ул. "Александър Стамболийски" № 2А, Бетонен център
 Представител: Иордан Иорданов
 ЕИК: 127564930

В уверение на това, че в решение на комисията и протокол 0823/06-10.2015 строителя е внесен в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за водене и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ПЕТА ГРУПА • - отбелязваме СМР означено ИВА - 2008, сектор "Строителство" с вписване:

- 41.20 ; 42.11 ; 42.12 ; 42.13 ; 42.21 ; 42.22 ; 42.91 ; 42.99 ; 43.11 ; 43.12 ; 43.13 ; 43.21 ;
- 43.22 ; 43.29 ; 43.31 ; 43.32 ; 43.33 ; 43.34 ; 43.39 ; 43.91 ; 43.99 ; 80.20.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

КСБ
 КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
 ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
 ЕИК: 127564930

НАСЛОВИЩЕ: ТАКОЧ ОЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 23 АЛ. 1 ОТ ПРАВНИКА ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕПЪЛНЕН ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕДЕНИЕ
 № V - TV 010612

ВАЖНОСТ НА ТАКОЧА: 30.09.2018

Председателя на комисията: И. И. Иванов

Играч: Арп мжк: Георги ДИМИТОВ

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЕООД
 УЛ. ВЪРБАЦА, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2А, БЕТОНЕН ЦЕНТЪР
 ИОРДАН ИОРДАНОВ
 УЛ. ВЪРБАЦА, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2А, БЕТОНЕН ЦЕНТЪР
 УЛ. ВЪРБАЦА, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2А, БЕТОНЕН ЦЕНТЪР
 УЛ. ВЪРБАЦА, УЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" № 2А, БЕТОНЕН ЦЕНТЪР

Настоящото удостоверение е издадено без изпитаване на професионална квалификация

"СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД

Общ статус Обявени актове Актуален учредителен акт Дело

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	127564930	20080421165426	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ	20080421165426	История	Документи
3. Правна форма	Еднолично дружество с ограничена отговорност	20080421165426	История	Документи
4. Изписване на чужд език	STROITELSTVO I STROITELNI MASHINI	20080421165426	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Шумен, община Върбица гр. Върбица 9870 ул. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЕТОНЕН ЦЕНТЪР No 2A	20131221093552	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област Шумен, община Смядово гр. Смядово 9820 ул. ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ No 22	20091109125529	История	Документи
6. Предмет на дейност	ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД ; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО ; ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ ; ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С ТИЯ ДЕЙНОСТИ ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ; ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИНТЕРНЕТ КЛУБОВЕ ; ИЗГОТВЯНЕ И ПРОДАЖБА НА СОФТУЕР ; ПРОУЧВАТЕЛНИ, ПРОЕКТАНСКИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ СДЕЛКИ ; СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ ; СТРОИТЕЛНА ПРОФИЛАКТИКА И РЕМОНТ ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО ; ПОКУПКА СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ДЕЙНОСТИ.	20080421165426	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 4521 Основна икономическа дейност от КИД: СТРОИТЕЛСТВО	20080421165426	История	Документи
7. Управители	ЙОРДАН <i>М. Д. ЙОРДАНОВ</i>	20080421165426	История	Документи
23. Едноличен собственик на капитала	ЙОРДАН <i>М. Д. ЙОРДАНОВ</i>	20080421165426	История	Документи
31. Размер	5000 лв.	20080421165426	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20080421165426	История	Документи

Капитал

СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ
ВЪРБИ
ВЪРБИ
ОРИГИНАЛА

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово”

1	2	3	4	5	6
N	Вид Работа	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена лева	Обща стойност лева
ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ					
A.	Земни работи				
1	Отстраняване на хумусен пласт с дебелина на пласта 30см съгласно проект, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	530,00	15,80	8 374,00
2	Доставка и полагане на материал за насип на пластове земни почви, вкл. взаимстван изкоп, подготовка на пътното тяло-уплътняване земна основа E=60MPa	м3	1196,00	16,73	20 009,08
3	ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ - МАШИННО	м3	8,60	7,37	63,38
ОБЩА СТОЙНОСТ Земни работи:					28 446,46
B.	НАСТИЛКИ				
4	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/4 сиви в тротоар, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране с цим.р-р	м2	108,00	48,22	5 207,76
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8x16x50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	146,00	29,50	4 307,00
6	Доставка и полагане на материал за основа от несортирани едрозърнести материали 0/10 до 0/32 (с деб.32см) ВЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК до E=250MPa	м3	474,00	42,20	20 002,80
7	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.), светло жълти, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	359	138,00	49 542,00
8	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.), светло оранжеви, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	556	131,80	73 280,80
9	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзвач ефект (с деб. 5,2см.), светло червени, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ	м2	566	131,80	74 598,80
10	Доставка и полагане на НА ВИДИМИ КЛИНКЕРНИ БОРДЮРИ включително всички свързани с това разходи	м	701	42,30	29 652,30
11	Доставка и монтаж към гладка бетонна основа на ударопоглещаща настилка от цветни каучукови плочи с дебелина 2см, червени 50% и черни 50% залепени с полиуретаново лепило към основата и към съседна плоча с 30% разместване включително всички свързани с това разходи.	м2	118	59,30	6 997,40
ОБЩА СТОЙНОСТ НА НАСТИЛКИ :					263 588,86
B.	ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	2,00	1 185,60	2 371,20

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	40,00	396,00	15 840,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	32,00	262,00	8 384,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА-ФОНТАНКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1,00	1 035,00	1 035,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕЛОСИПЕДНА СТОЙКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	3,00	296,00	888,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ ПАНА И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	100,00	179,00	17 900,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 5М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1,00	895,00	895,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 3М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи.	бр.	3,00	618,20	1 854,60
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ЗА ОБЛИЦОВКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2СМ ПО ПРОЕКТ за портални врати с предвидени всички свързани с това разходи ВКЛ. ФУГИРАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ	м2	81,00	89,64	7 260,84
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален тренажор, състоящ се от лег и трицепс екстенжън, лоу прес 3 в 1 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2 662,00	2 662,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Фитнес уред за трениране на бедрените мускули-мултифункционален тренажор за разтягане ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 784,50	1 784,50
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален тренажор за открито за изтласкване ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2 240,00	2 240,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Комбинирано силово съоръжение "стрийт Фитнес" ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	3 912,00	3 912,00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален двоен кростренажор ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	2 375,00	2 375,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Единичен уред за разтягане на краката ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 805,00	1 805,00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на тента за пергола по две дъги, 17,5м2 от UV стабилизирани PVC плат по арх. детайл включително всички свързани с това разходи	бр.	2,00	960,00	1 920,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Надуваем детски батут - правоъгълник с минимални размери 12м на 7м. и минимална височина 3 м. с три външни стени /две страници и гръб/, с минимум 4 фигури с минимална височина 0,8 м., минимална височина на основата 0,5 м. с предпазна подложка, компресор за надуване според техническата документация на производителя и пълна документация с заверен паспорт включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	14 930,00	14 930,00
28	Демонтаж с преместване и монтаж на съществуваща тоалетна както и подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	670,00	670,00

29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон офисен“ с минимални размери 2,4м x 6м височина 2,5м, със врата на широката страна с врата с едно крило с размери широка 0,9м и висока 2,10м, с два прозореца 1,2м на 1м височина с 50% отваряемост. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят РАЛ 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат с водоустойчив ламинат в/у него, подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	11 940,00	11 940,00
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон складов- за инвентар“ с минимални размери 2,4м x 6м височина 2,5м, със врата на тясната страна с врата с две крила с размери широка 2,2м и висока 2,20м.. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат,подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	11 640,00	11 640,00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ наПоставяем обект тип „Мобилна сцена “ Преместваема метална сцена с размери 6 x 8 x 6 - (дълбочина x ширина x височина) Вариант с триъгълен покрив и колани подиум, осветление и озвучение. включително всички свързани с това разходи				
31,1	Основа, база на кулата - метална в комплект с нивелиращи болтове и планки модул тип GS-F34-1	бр.	4,00	695,00	2 780,00
31,2	количка - универсална 4 странна, алуминиева стандарт 34 модул тип GS-34	бр.	4,00	2333,33	9 333,32
31,3	Горна част на кулата (тон) метална с възможност за окачване на телфер модул тип GS-34	бр.	4,00	485,00	1 940,00
31,4	Ферма F34200 / 4-ка 2м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2,00	665,00	1 330,00
31,5	Ферма F34300 / 4-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	16,00	740,00	11 840,00
31,6	Ферма F33050 / 3-ка 0.5м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2,00	167,00	334,00
31,7	Ферма F33300 / 3-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2,00	698,33	1 396,66
31,8	Скоба двойна - алуминиева 2x50мм модул тип ST5032D	бр.	6,00	26,67	160,02
31,9	телфер 6м / 1 тон модул тип PCOIL-1T	бр.	4,00	295,00	1 180,00
31,10	Сценичен подиум 1 x 2 м, от алуминиева рамка и влагоустойчив шперплат с противоплъзгащо покритие в комплект с 4бр. кръгли телескопични алуминиеви крака, регулируеми през милиметър от 0.60 - 1.00 м.	бр.	24,00	890,00	21 360,00
31,11	пристягащи колани с тресчотка 10м	бр.	8,00	36,67	293,36
31,12	Покривало с минимален размер 48м2 - винил	бр.	1,00	1 350,00	1 350,00
31,13	Тонколона 15" пасивна двулентова. Минимална мощност 350 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 97 dB. Честотен обхват 55 - 20000 Hz	бр.	4,00	580,00	2 320,00
31,14	Субуфер 18" пасивен. Минимална мощност 800 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 98 dB. Честотен диапазон 33 - 250 Hz.	бр.	2,00	890,00	1 780,00
31,15	Усилвател: 2 x 800 W RMS / 4 ом, 2 x 450 W RMS/ 8 ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер.	бр.	1,00	1 285,00	1 285,00
31,16	Усилвател: 2 x 1600 W RMS / 4 Ом, 2 x 900 W RMS/ 8 Ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер	бр.	1,00	1 650,00	1 650,00
31,17	Цифров процесор за озвучаването	бр.	1,00	565,90	565,90
31,18	Микрофон, Безжичен 2-ка. Честотна лента: 40 - 18000 Hz	бр.	1,00	785,00	785,00

31,19	Микрофон жичен. Честотна лента 30 - 20000 Hz	бр.	2,00	255,00	510,00
31,20	Стойка за тонколона	бр.	4,00	65,00	260,00
31,21	Стойка за микрофон	бр.	4,00	55,00	220,00
31,22	Светодиоден RGBW PAR с DMX управление	бр.	20,00	395,00	7 900,00
31,23	DMX контролер за управление на осветлението	бр.	1,00	355,00	355,00
31,24	Комплект кабели и аксесоари за оживяване и правилно функциониране на системата	бр.	1,00	2 500,00	2 500,00
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ:					185 735,40
Г.	КОНСТРУКЦИИ				
	Площадка за велосипеди:				
32	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	23,97	9,88	236,82
33	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на земен насип за фигури "изкуствени неравности", включително всички свързани с това разходи	м3	33,40	19,73	658,98
34	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	41,4	34,60	1 432,44
35	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон, включително всички свързани с това разходи	м2	170	1,95	331,50
36	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см., включително всички свързани с това разходи	м3	17	42,80	727,60
37	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	1112,3	1,95	2 168,99
38	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	354,66	1,95	691,59
39	доставка полагане, уплътняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	28,76	198,50	5 708,86
	Площадка за фитнес уреди на открито				
40	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	32,31	9,88	319,22
41	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см., включително всички свързани с това разходи	м3	11,8	42,80	505,04
42	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон, включително всички свързани с това разходи	м2	118	1,95	230,10
43	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	15,75	34,60	544,95
44	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	391,5	1,95	763,43
45	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	98,72	1,95	192,50
46	доставка полагане, уплътняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	20,51	198,50	4 071,24
	Главен вход парк				
47	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	2,2	9,88	21,74
48	доставка полагане, уплътняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12,5, включително всички свързани с това разходи	м3	0,2	169,30	33,86
49	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	19,25	34,60	666,05

50	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	55,5	1,95	108,23
51	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	215,09	1,95	419,43
52	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	3,19	198,50	633,22
	Странични входове парк				
53	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	4,4	9,88	43,47
54	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12,5, включително всички свързани с това разходи	м3	0,4	169,30	67,72
55	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	бр.	15,6	34,60	539,76
56	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	21,32	1,95	41,57
57	доставка и монтаж на армировка АIII, включително всички свързани с това разходи	кг	100,12	1,95	195,23
58	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25, включително всички свързани с това разходи	м3	3,2	198,50	635,20
	Ограда				
59	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	72,32	9,88	714,52
60	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	361,6	34,60	12 511,36
61	доставка и монтаж на армировка А1, включително всички свързани с това разходи	кг	1703,5	1,95	3 321,83
62	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15 , включително всички свързани с това разходи	м3	100,57	179,70	18 072,43
	ПЕРГУЛА ПО ДВЕ ДЪГИ				
63	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи, включително всички свързани с това разходи	м3	2,3	9,88	22,72
64	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15, включително всички свързани с това разходи	м3	2,3	179,70	413,31
65	доставка и монтаж на метални елементи от студено формован профил по спецификация, включително всички свързани с това разходи	кг	5 042,92	4,68	23 600,87
66	доставка и монтаж на дървени елементи от иглолистен материал Дъски 10/5- за седалки и облегалки, импрегниран без остри ръбове, с крепежни елементи, включително всички свързани с това разходи	м3	1,70	965,00	1 640,50
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИИ:				82 286,26
Д.	ПАРКОУСТРОЯВАНЕ				
67	покриване с повърхностен почвен пласт (охумусяване)вкл. Натоварване, доставка и разриване ръчно и машинно ,включително всички свързани с това разходи	м3	530,00	26,80	14 204,00
68	Провеждане на санитарна и формировъчна резитба на дървета, Просветляване корони, Замазване на отрезни, Тампонирание на отвори/хралупи/ ,включително всички свързани с това разходи	бр.	10,00	180,00	1 800,00

69	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м, ДУПКИ 60/60/40, Стабилизиране на шир.д-та към колове с три превръзки,Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм,Поливане на широколистни д-та 5пъти по 20л, вода ,включително всички свързани с това разходи				
69,1	<i>Acer platanoides</i> - Шестил (Млечен явор)мин.Н- 200 см	бр.	5	96,00	480,00
69,2	<i>Cercis silicuastrum</i> - Див рожков мин.Н- 200 см	бр.	10	82,50	825,00
69,3	<i>Acer saccharium</i> - Захарен клен мин.Н- 200 см	бр.	10	69,00	690,00
69,4	<i>Acer buergerianum</i> - Явор мин.Н- 200 см	бр.	10	84,90	849,00
69,5	<i>Betula pendula</i> - Бреза мин.Н- 200 см	бр.	10	58,00	580,00
69,6	<i>Aesquilus Hippocastanum</i> - Обикновен конски кестен мин.Н- 200 см	бр.	10	69,80	698,00
69,7	<i>Liquidambar styraciflua</i> - Амброво дърво мин.Н- 200 см	бр.	5	84,00	420,00
69,8	<i>Platanus acerifolia</i> - Чинар мин.Н- 200 см	бр.	15	58,50	877,50
69,9	<i>Catalpa bignonioides</i> мин.Н- 200 см	м3	5	93,80	469,00
70	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА, ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2,0м , ДУПКИ 50/50/50 ,Стабилизиране на игл. д-та с три превръзки,Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм,Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода,включително всички свързани с това разходи				
70,1	<i>Picea abies exelsa</i> - Обикновен смърч мин.Н- 200 см	бр.	10	137,00	1 370,00
70,2	<i>Abies fraseri</i> - Ела мин.Н- 200 см	бр.	10	142,00	1 420,00
71	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ на ниски декоративни форми на иглолистните дървета,Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода,включително всички свързани с това разходи				
71,1	<i>Taxus bacata David</i> - Обикновен тис 35 см - 40 см	бр.	15	41,20	618,00
71,2	<i>Thuja orientalis Pyramidalis Aurea</i> - Източна туя 50 см - 60 см	бр.	35	32,40	1 134,00
72	Тревни площи за рекултивация/нови: засяване с тревна смеска за слънце и сянка високо сухоустойчива, вкл.Разрохване ,Подравняване и оформяне с гребло,ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА,включително всички свързани с това разходи	м2	2420,00	2,95	7 139,00
73	ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 10 дена х 10л/м2 включително всички свързани с това разходи	дка	2,42	750,00	1 815,00
74	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	дка	2,42	990,00	2 395,80
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ :					37 784,30
Е.	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
	ВОДОПРОВОД				
75	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за РЕ тръби Ф 32, ф 25, ф 20 с пясъчна подложка по детайл включително всички свързани с това разходи	м3	216,00	42,75	9 234,00
76	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 32 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	227,00	13,55	3 075,85

77	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 25 мм, PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	65,00	12,44	808,60
78	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 20 мм, PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	7,00	11,80	82,60
79	Изграждане и оборудване на Водомерна шахта - монолитна, с дървен и метален капак, в комплект с арматурен и водомерен възел -по детайл-включително всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 670,00	1 670,00
80	СГРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ (СВО) 1"вкл. ВСК, РЕНД, ТСК и връзка до водомерен възел, изкоп за полагане на тръби, подложка и обратен насип с фракция 0/5мм с укрепване, уплътняване, доставка и полагане на асфалтобетон възстановяне настилка по проект вкл. всички свързани с това разходи	бр.	1,00	1 534,00	1 534,00
81	Доставка и монтаж на ПП ШАХТА С ПП ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ 3/4" с "ключ" включително всички свързани с това разходи	бр.	9,00	62,00	558,00
КАНАЛИЗАЦИЯ					
82	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за PVC тръби Ф 110, ф 160 пясъчна подложка по проект включително всички свързани с това разходи	м3	200,00	67,80	13 560,00
83	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 160 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги , всички свързани с това разходи	м	111,00	22,40	2 486,40
84	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 110 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги , всички свързани с това разходи	м	10,00	15,45	154,50
85	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, за дренажни тръби PP Ф 100 по проект включително всички свързани с това разходи	м3	176,00	67,80	11 932,80
86	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 11-22	м3	44,00	44,60	1 962,40
87	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 70-140	м3	44,00	44,60	1 962,40
88	Доставка и полагане на пясък	м3	44,00	46,20	2 032,80
89	Доставка и МОНТАЖ дренажни тръби PP ТРЪБИ Ф 100 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги , всички свързани с това разходи	м	88,00	14,20	1 249,60
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВнК:					52 303,95
Ж.	Алейно осветление				
90	Направа шурф	бр.	12,00	13,60	163,20
91	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	340,00	15,08	5 127,20
92	Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	254,00	5,62	1 427,48
93	Доставка и монтаж PVC тръба ø50мм	м	86	7,94	682,84
94	Полагане кабел в изкоп	м	254	1,36	345,44
95	Изтегляне кабел в стълб и тръби	м	214	0,96	205,44
96	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парковоосветление до 4,5м-по проект/ детайл- вградена клемна кутия(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас B15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	32,00	862,00	27 584,00
97	Доставка и монтаж LED парков осветител 20вт-по проект/детайл	бр.	32,00	145,00	4 640,00
98	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисване	бр.	3,00	19,00	57,00

99	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	32,00	79,55	2 545,60
100	Измерване заземление и кабели	бр.	12,00	42,00	504,00
101	Направа суха разделка на кабел до 3x4мм ²	бр.	128,00	7,06	903,68
102	Свързване проводник към съоръжение до 4мм ²	бр.	384,00	9,18	3 525,12
103	Доставка кабел СВТ 3x1,5мм ²	м	128,00	3,40	435,20
104	Доставка кабел СВТ 3x4мм ²	м	420,00	4,99	2 095,80
ОБЩО ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ:					50 242,00
3.	Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение				
	Кабелна мрежа НН				
105	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	62,00	15,08	934,96
106	Доставка ,изтегляне и полагане кабел НН в тръби, в изкоп	м	170,00	9,64	1 638,80
107	Доставка и монтаж помощни табла – по схеми	бр.	4,00	385,00	1 540,00
108	Доставка и монтаж излазна тръба	бр.	8,00	34,00	272,00
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	4,00	79,55	318,20
110	Измерване заземление и кабели	бр.	5,00	42,00	210,00
111	Направа суха разделка на кабел до 6мм ²	бр.	10,00	3,82	38,20
112	Свързване проводник към съоръжение до 6мм ²	бр.	30,00	3,92	117,60
113	Доставка изтегляне и полагане кабел СВТ 3x6мм ²	м	165,00	6,62	1 092,30
114	Доставка и Монтаж метална конструкция за Тпом	кг	32,00	4,68	149,76
	Видеонаблюдение				
115	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0,8/0,4м	м	220,00	15,08	3 317,60
116	Изтегляне кабел в тръби в изкоп	м	10,00	1,36	13,60
117	Доставка и монтаж стом. пилон - 6,5м – за камери(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	6,00	675,00	4 050,00
118	Доставка и Монтаж на шкаф за ВН	бр.	1,00	446,00	446,00
119	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"+боядисв.	бр.	2,00	19,00	38,00
120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	6,00	79,55	477,30
121	Измерване заземление и кабели	бр.	6,00	42,00	252,00
122	Система за видеонаблюдение – по техн. спецификация 3, доставка, монтаж и всички свързани за това разходи до пълно работно състояние				

122,1	TD2716TS-PL H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 1бр. SATA, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS	бр.	1,00	785,00	785,00
122,2	TD7412TS-P/D/IRI 1.3 Mpixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 - подходяща за външен монтаж.	бр.	12,00	156,00	1 872,00
122,3	Доставка и Монтаж HDD WD 4 TB	бр.	1,00	467,30	467,30
122,4	MPS-145-18A Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизирани, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65мм. Подобрено изпълнение.	бр.	1,00	162,00	162,00
122,5	Кабел коаксиален + 2 x 0,75мм + полагане + PVCСтр.ø23мм	м	210,00	2,05	430,50
122,6	Кабел FTP + полагане) + PVCСтр.ø23мм	м	210,00	1,32	277,20
122,7	Шкаф за апаратурата, PVC (с монтаж) - външен монтаж	бр.	1,00	365,00	365,00
122,8	Доставка и Монтаж UPS 1100 VA	бр.	1,00	364,00	364,00
122,9	Крепежни елементи, конектори	бр.	1,00	132,00	132,00
122,10	Монтаж и настройка на камери, конфигурация на системи за запис, обучение за работа със системата	бр.	1,00	574,00	574,00
ОБЩО Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение :					20 335,32
К	изпитания-сертифициране				
123	Направа хоризонтална маркировка от бяла боя символ "Велосипед" и "Стрелка" по детайл	бр.	10,00	29,00	290,00
124	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 6 kg с Клас на праха ABC	бр.	6	44,00	264,00
125	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 12 kg с Клас на праха ABC	бр.	2	97,00	194,00
126	Доставка и монтаж пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра с вода или с вода и добавки	бр.	8	76,00	608,00
127	Доставка и монтаж Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	2	132,00	264,00
128	Доставка и монтаж Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5 м на 1,5 м	бр.	6	69,00	414,00
129	Доставка и монтаж на информационни табели- 1.5 x 0.64 x 0.47 м, вкл. мет. Конструкция замонолитване с бетон и всички свързани с това разходи	бр.	5,00	180,00	900,00
130	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО СМЕТИЩЕ	м3	20,00	23,80	476,00

131	Сертификати за степента на уплътняване на на земно легло, обратна засипка, на трошенокаменна подложка и готова настилка	компл	1.00	296.00	296.00
132	сертифициране и контрол на всички съоразения, площадки и атракциони в парка, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	580.00	580.00
133	сертифициране и контрол по част ЕЛ, включително всички свързани с това разходи	компл	1.00	725.00	725.00
134	сертифициране и контрол по част ВиК, включително всички свързани с това разходи	компл	1.00	320.00	320.00
135	Сертификат за пожарна безопасност и съответствие, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	410.00	410.00
136	Геодезическо заснемане за изготвяне удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	930.00	930.00
ОБЩО изпитания-сертифициране :					6 671.00

Сума :	727 393.55
ДДС 20%	145478.71
Общо:	872 872.26

Дата 27/ 06/ 2018 год
Име и фамилия Йордан Йорданов
Длъжност Управител
Подпис и печат _____

