Общинска администрация
СМЯДОВО
Вх. No 771
27.06.2018г.
11:41ч.

Подател:„ГАРАНТ СТРОЙ “ ООД
ул.“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 55, ЕТ.2, АП.2
гр. ШУМЕН, п.к. 9700
тел. защитено по чл. 42, ал. 5 от ЗЗЛД
във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

О Ф Е Р Т А

Относно: **Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно закона за обществените поръчки**

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО
пл.“КНЯЗ БОРИС I“ № 2
гр.СМЯДОВО, п.к.9820

Образец № 1

ДО
ОБЩИНА СМЯДОВО
ГР. СМЯДОВО, 9820
ПЛ. „КНЯЗ БОРИС I" № 2

О Ф Е Р Т А

ОФЕРЕНТ:»ГАРАНТ СТРОЙ» ООД

Седалище и адрес на управление: гр.Шумен, ул.»Васил Левски» № 55, ет.2, ап.2

тел. чл.42, ал.5 от ЗОП чл.2 от ЗЗЛД;факс....., e-mail: чл.42, ал.5 от ЗОП чл. 2 от ЗЗЛД

ЕИК/БУЛСТАТ 127588059,

Адрес за кореспонденция гр.Шумен, ул.»Васил Левски» № 55, ет.2, ап.2

Лице за контакти: Антоанета чл.42 ал.5 от ЗОП чл.2 от ЗЗЛД Огнянова,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашата оферта за участие в провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от Закона за обществените поръчки, чрез събиране на оферти за **извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово".**

Декларираме, че сме запознати с условията за участие в пазарните консултации, техническите спецификации и изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Валидност на офертата 6 /шест/ месеца след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие в пазарните консултации.

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:

1. Ценово предложение – Количествено-стойностна сметка
2. Удостоверение за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписвания
3. Удостоверения от Централния професионален регистър
4. .....

ГАРАНТ СТРОЙ чл.42 ал.5 от ЗОП чл.2 от ЗЗЛД ШУМЕН

Подпис и печат:

Дата: 26/06/2018 г.

Име и фамилия Антоанета Огнянова

Длъжност Управител

Наименование на оферента «ГАРАНТ СТРОЙ» ООД

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV – TV 008884

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ГАРАНТ СТРОЙ ООД**
Седалище и адрес на управление: **9700 Шумен, ул."Васил Левски" №55, ет.2, ап.2**
Представляващ: **Николай** чл.2 от ЗЗЛД **накиев**
ЕИК: **127588059**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1121/17.05.2018 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• ЧЕТВЪРТА ГРУПА • – строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV – TV 01

Строител ГАРАНТ СТРОЙ ООД

ЕИК 127588059

НАСТОЯЩИЯТ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ IV – TV 008884

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2019

Председател на комисията: чл.2 от ЗЗЛД чл.42, ал.5 от ЗОП

«София» 2018 г.

Ідоц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГАРАНТ СТРОЙ ООД

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: чл.42, ал.5 от ЗОП чл.2 от ЗЗЛД

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА чл.42, ал.5 ЗОП чл.2 от ЗЗЛД

(инж. Ивани ТЕРЗИЕВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

"ГАРАНТ СТРОЙ" ООД

Общ статус | Запор върху дружествен дял | Обявени актове | Актуален учредителен акт | Дело | Указания

Основни обстоятелства

1. ЕИК/ПИК	127588059	20080331170709	История	Документи
2. Фирма/ Наименование	ГАРАНТ СТРОЙ	20080331170709	История	Документи
3. Правна форма	Дружество с ограничена отговорност	20080331170709	История	Документи
4. Изписване на чужд език	GARANT STROI	20080331170709	История	Документи
5. Седалище и адрес на управление	БЪЛГАРИЯ област Шумен, община Шумен гр. Шумен 9700 ул. ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 55, ет. 2, ап. 2 тел.: Електронна поща: Интернет страница: http://garantstroy.eu	20180606165031	История	Документи
5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната	БЪЛГАРИЯ област Шумен, община Шумен гр. Шумен 9700 ул.ВАСИЛ ЛЕВСКИ No 55, ет. 2, ап. 2	20100406153929	История	Документи
6. Предмет на дейност	СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ, ХИДРОИЗОЛОЦИЯ, ВИК, ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ, БОЯДЖИЙСКИ, ТЕНЕКЕДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ПРИ УСЛОВИЯ НА ЧЛ.1, АЛ 3 ОТ ТЗ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ ПРИ ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ, ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ, ТОВАРЕН И ПЪТНИЧЕСКИ МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТРАНСПОРТ, АВТОСЕРВИЗНИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИМПРЕСАРСКА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, УВЕСЕЛИТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ С ЕЛЕКТРОННИ И ДРУГИ РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ, ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И УСЛУГИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЮТЪРНИ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ФЕРМЕРСТВО; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ.	20080331170709	История	Документи
6а. Основна дейност по НКИД	Код КИД: 4545 Основна икономическа дейност от КИД: ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	20080331170709	История	Документи
7. Управители	АНТОАНЕТА ЯНОВА	20180526083722	История	Документи
19. Съдружници	НИКОЛАЙ САНДЕВ ЯНАКИЕВ, 4750 лв. ИЛИЯ САНДЕВ ВАСИЛЕВ, 250 лв.	20080331170709	История	Документи

Капитал

31. Размер	5000 лв.	20080331170709	История	Документи
32. Внесен капитал	5000 лв.	20080331170709	История	Документи

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ГАРАНТ СТРОЙ ШУМЕН

Образец № 2 - Ценово предложение

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За извършване на строително-монтажни работи, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за обект: „Обновяване на площи за широко обществено ползване чрез изграждане на парк "СМЕДА" в кв.92А, гр.Смядово, община Смядово"

№	Описание на видовете строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (в лева)	Обща цена (в лева)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
	ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ				
А.	**ЗЕМНИ РАБОТИ**				
1	Отстраняване на хумусен пласт с дебелина на пласта 30см съгласно проект, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.	м3	530.00	15.10	8 003.00
2	Доставка и полагане на материал за насип на пластове земни почви, вкл. взаимстван изкоп, подготовка на пътното тяло-уплътняване земна основа E=60MPa	м3	1196.00	16.90	20 212.40
3	ИЗКОП ЗЕМНИ МАСИ - МАШИННО	м3	8.60	7.10	61.06
			ОБЩА СТОЙНОСТ Земни работи:		**28 276.46**
Б.	**НАСТИЛКИ**				
4	Доставка и полагане на бетонови плочи 40/40/4 сиви в тротоар, вкл.подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 10 см. пясъчна основа и фугиране с цим.р-р	м2	108.00	48.00	5 184.00
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8x16x50, съгласно БДС 624-87, включително всички свързани с това разходи.	м	146.00	31.00	4 526.00
6	Доставка и полагане на материал за основа от несортирани едрозърнести материали 0/10 до 0/32 (с деб.32см) ВЛЮЧИТЕЛНО УПЛЪТНЯВАНЕ СЪС САМОХОДЕН ВИБРОВАЛЯК до E=250MPa	м3	474.00	42.90	20 334.60
7	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5,2см.) , светло жълти, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ	м2	359	140.00	50 260.00
8	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5.2см.) , светло оранжеви, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ	м2	556	132.50	73 670.00
9	Доставка и полагане на НАСТИЛКА ОТ КЛИНКЕРНИ ПАВЕТАс противохлъзващ ефект (с деб. 5.2см.) , светло червени, вкл. ПЯСЪЧНА ОСНОВА 50ММ С ФУГИРАНЕ И УПЛЪНЯВАНЕ	м2	566	132.50	74 995.00
10	Доставка и полагане на НА ВИДИМИ КЛИНКЕРНИ БОРДЮРИ включително всички свързани с това разходи	м	701	44.00	30 844.00
11	Доставка и монтаж към гладка бетонна основа на ударопоглъщаща настилка от цветни каучукови плочи с дебелина 2см, червени 50% и черни 50% залепени с полиуретаново лепило към основата и към съседна плоча с 30% разместване включително всички свързани с това разходи.	м2	118	60.70	7 162.60
			ОБЩА СТОЙНОСТ НА НАСТИЛКИ :		**266 976.20**
В.	**ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ**				
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	2.00	1 165.00	2 330.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАДИНСКИ ПЕЙКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	40.00	398.00	15 920.00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕТА ЗА ОТПАДЪЦИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	32.00	268.00	8 576.00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЧЕШМА-ФОНТАНКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1.00	1 131.00	1 131.00

16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕЛОСИПЕДНА СТОЙКА ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	3.00	297.00	891.00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАДНИ ПАНА И СТОМАНЕНИ КОЛОНКИ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	100.00	181.00	18 100.00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 5М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи.	бр.	1.00	898.00	898.00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОРТАЛНА ВРАТА ДВУКРИЛА С ШИРИНА 3М ПО ПРОЕКТ, включително всички свързани с това разходи.	бр.	3.00	620.80	1 862.40
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТНИ ПЛОЧИ ЗА ОБЛИЦОВКА С ДЕБЕЛИНА ДО 2СМ ПО ПРОЕКТ за портални врати с предвидени всички свързани с това разходи ВКЛ. ФУГИРАНЕ, ИМПРЕГНИРАНЕ	м2	81.00	90.26	7 311.06
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален тренажор, състоящ се от лег и трицепс екстензън, лоу прес 3 в 1 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	2 710.00	2 710.00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Фитнес уред за трениране на бедрените мускули-мултифункционален тренажор за разтягане ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 764.50	1 764.50
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален тренажор за открито за изтласкване ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	2 290.00	2 290.00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Комбинирно силово съоръжение "стрийт Фитнес" ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	3 900.00	3 900.00
25	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Мултифункционален двоен кростренажор ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	2 390.00	2 390.00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Единичен уред за разтягане на краката ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 909.00	1 909.00
26	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на тента за пергола по две дъги, 17,5м2 от UV стабилизирани PVC плат по арх. детайл включително всички свързани с това разходи	бр.	2.00	1 090.00	2 180.00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Надуваем детски батут - правоъгълник с минимални размери 12м на 7м. и минимална височина 3 м. с три външни стени /две страници и гръб/, с минимум 4 фигури с минимална височина 0,8 м., минимална височина на основата 0,5 м. с предпазна подложка, компресор за надуване според техническата документация на производителя и пълна документация с заверен паспорт включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	15 000.00	15 000.00
28	Демонтаж с преместване и монтаж на съществуваща тоалетна както и подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	700.00	700.00
29	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон офисен" с минимални размери 2,4м х 6м височина 2,5м, със врата на широката страна с врата с едно крило с размери широка 0,9м и висока 2,10м. с два прозореца 1,2м на 1м височина с 50% отваряемост. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят РАЛ 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат с водоустойчив ламинат в/у него. подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	12 100.00	12 100.00

30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ на Поставяем обект тип „Фургон складов- за инвентар" с минимални размери 2,4м х 6м височина 2.5м, със врата на тясната страна с врата с две крила с размери широка 2,2м и висока 2.20м.. С електрическо оборудване, лед осветление и контакти. . Изработен от метална конструкция и "сандвич" панели с изолация от полиуретанова пяна цвят 9002 , подовото покритие е водоустойчив шперплат,подвързване към ВиК и Ел включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	11 850.00	11 850.00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ наПоставяем обект тип „Мобилна сцена " Преместваема метална сцена с размери 6 х 8 х 6 - (дълбочина х ширина х височина) Вариант с триъгълен покрив и колани подиум, осветление и озвучение. включително всички свързани с това разходи				0.00
31.1	Основа, база на кулата - метална в комплект с нивелиращи болтове и планки модул тип GS-F34-1	бр.	4.00	705.00	2 820.00
31.2	количка - универсална 4 странна, алуминиева стандарт 34 модул тип GS-34	бр.	4.00	2450.00	9 800.00
31.3	Горна част на кулата (топ) метална с възможност за окачване на телфер модул тип GS-34	бр.	4.00	520.00	2 080.00
31.4	Ферма F34200 / 4-ка 2м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	750.00	1 500.00
31.5	Ферма F34300 / 4-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	16.00	810.00	12 960.00
31.6	Ферма F33050 / 3-ка 0.5м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	180.00	360.00
31.7	Ферма F33300 / 3-ка 3м - алуминиева в комплект със свързващи елементи	бр.	2.00	715	1 430.00
31.8	Скоба двойна - алуминиева 2х50мм модул тип ST5032D	бр.	6.00	32	192.00
31.9	телфер 6м / 1 тон модул тип PCOIL-1T	бр.	4.00	310.00	1 240.00
31.10	Сценичен подиум 1 х 2 м, от алуминиева рамка и влагоустойчив шперплат с противоплъзгащо покритие в комплект с 4бр. кръгли телескопични алуминиеви крака, регулируеми през милиметър от 0.60 - 1.00 м.	бр.	24.00	960.00	23 040.00
31.11	пристягащи колани с тресчотка 10м	бр.	8.00	40	320.00
31.12	Покривало с минимален размер 48м2 - винил	бр.	1.00	1 400.00	1 400.00
31.13	Тонколона 15" пасивна двулентова. Минимална мощност 350 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 97 dB. Честотен обхват 55 - 20000 Hz	бр.	4.00	590.00	2 360.00
31.14	Субуфер 18" пасивен. Минимална мощност 800 W (RMS). Импеданс 8 ом. Чувствителност 1W/m 98 dB. Честотен диапазон 33 - 250 Hz.	бр.	2.00	810.00	1 620.00
31.15	Усилвател: 2 х 800 W RMS / 4 ом. 2 х 450 W RMS/ 8 ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер.	бр.	1.00	1 300.00	1 300.00
31.16	Усилвател: 2 х 1600 W RMS / 4 Ом. 2 х 900 W RMS/ 8 Ом. Честотна лента 20 - 20000 Hz. Вграден лимитер	бр.	1.00	1 600.00	1 600.00
31.17	Цифров процесор за озвучаването	бр.	1.00	500.00	500.00
31.18	Микрофон, Безжичен 2-ка. Честотна лента: 40 - 18000 Hz	бр.	1.00	800.00	800.00
31.19	Микрофон жичен. Честотна лента 30 - 20000 Hz	бр.	2.00	300.00	600.00
31.20	Стойка за тонколона	бр.	4.00	65.00	260.00
31.21	Стойка за микрофон	бр.	4.00	60.00	240.00
31.22	Светодиоден RGBW PAR с DMX управление	бр.	20.00	410.00	8 200.00
31.23	DMX контролер за управление на осветлението	бр.	1.00	400.00	400.00
31.24	Комплект кабели и аксесоари за оживяване и правилно функциониране на системата	бр.	1.00	2 400.00	2 400.00
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ:				**191 234.96**
Г.	**КОНСТРУКЦИИ**				
	Площадка за велосипеди:				
32	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи.включително всички свързани с това разходи	м3	23.97	9.30	222.92
33	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на земен насип за фигури"изкуствени неравности", включително всички свързани с това разходи	м3	33.40	20.56	686.70
34	Направа и разваляне на кофраж, включително всички свързани с това разходи	м2	41.4	33.98	1 406.77

35	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон. включително всички свързани с това разходи	м2	170	1.86	316.20
36	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см.,включително всички свързани с това разходи	м3	17	43.10	732.70
37	доставка и монтаж на армировка AI. включително всички свързани с това разходи	кг	1112.3	1.90	2 113.37
38	доставка и монтаж на армировка AIII, включително всички свързани с това разходи	кг	354.66	1.90	673.85
39	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25. включително всички свързани с това разходи	м3	28.76	197.90	5 691.60
	Площадка за фитнес уреди на открито				0.00
40	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи.включително всички свързани с това разходи	м3	32.31	9.30	300.48
41	доставка, полагане с профилиране и уплътняване на фракция под бетон 10см.,включително всички свързани с това разходи	м3	11.8	43.10	508.58
42	доставка и полагане на полиетиленово фолио под бетон. включително всички свързани с това разходи	м2	118	1.86	219.48
43	Направа и разваляне на кофраж. включително всички свързани с това разходи	м2	15.75	33.98	535.19
44	доставка и монтаж на армировка AI. включително всички свързани с това разходи	кг	391.5	1.90	743.85
45	доставка и монтаж на армировка AIII. включително всички свързани с това разходи	кг	98.72	1.90	187.57
46	доставка полагане. уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25. включително всички свързани с това разходи	м3	20.51	197.90	4 058.93
	Главен вход парк				0.00
47	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи.включително всички свързани с това разходи	м3	2.2	9.30	20.46
48	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12.5. включително всички свързани с това разходи	м3	0.2	170.10	34.02
49	Направа и разваляне на кофраж. включително всички свързани с това разходи	м2	19.25	33.98	654.12
50	доставка и монтаж на армировка AI. включително всички свързани с това разходи	кг	55.5	1.90	105.45
51	доставка и монтаж на армировка AIII. включително всички свързани с това разходи	кг	215.09	1.90	408.67
52	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25. включително всички свързани с това разходи	м3	3.19	197.90	631.30
	Странични входове парк				0.00
53	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи.включително всички свързани с това разходи	м3	4.4	9.30	40.92
54	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка наподложен Бетон В 12.5. включително всички свързани с това разходи	м3	0.4	170.10	68.04
55	Направа и разваляне на кофраж. включително всички свързани с това разходи	бр.	15.6	33.98	530.09
56	доставка и монтаж на армировка AI. включително всички свързани с това разходи	кг	21.32	1.90	40.51
57	доставка и монтаж на армировка AIII. включително всички свързани с това разходи	кг	100.12	1.90	190.23
58	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В25. включително всички свързани с това разходи	м3	3.2	197.90	633.28
	Ограда				0.00
59	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи.включително всички свързани с това разходи	м3	72.32	9.30	672.58
60	Направа и разваляне на кофраж. включително всички свързани с това разходи	м2	361.6	33.98	12 287.17
61	доставка и монтаж на армировка AI. включително всички свързани с това разходи	кг	1703.5	1.90	3 236.65
62	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15 , включително всички свързани с това разходи	м3	100.57	178.30	17 931.63
	ПЕРГУЛА ПО ДВЕ ДЪГИ				0.00
63	Изкоп машинен и ръчно оформяне за основи,включително всички свързани с това разходи	м3	2.3	9.30	21.39
64	доставка полагане , уплатняване и повърхностна обработка на Бетон В15. включително всички свързани с това разходи	м3	2.3	178.30	410.09

65	доставка и монтаж на метални елементи от студено формован профил по спецификация. включително всички свързани с това разходи	кг	5 042.92	4.56	22 995.72
66	доставка и монтаж на дървени елементи от иглолистен материал Дъски 10/5- за седалки и облегалки.импрегниран без остри ръбове. с крепежни елементи. включително всички свързани с това разходи	м3	1.70	953.00	1 620.10
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА КОНСТРУКЦИИ:				**80 930.60**
Д.	**ПАРКОУСТРОЯВАНЕ**				
67	покриване с повърхностен почвен пласт (охумусяване)вкл. Натоварване. доставка и разриване ръчно и машинно .включително всички свързани с това разходи	м3	530.00	25.90	13 727.00
68	Провеждане на санитарна и формировъчна резитба на дървета.Просветляване корони.Замазване на отрези.Тампониране на отвори/хралупи/ .включително всички свързани с това разходи	бр.	10.00	184.00	1 840.00
69	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ШИР.ДЪРВЕТА. ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2.0м. ДУПКИ 60/60/40. Стабилизиране на шир.д-та към колове с три превръзки.Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм.Поливане на широколистни д-та 5пъти по 20л. вода .включително всички свързани с това разходи				0.00
69.1	Acer platanoides - Шестил (Млечен явор)мин.Н- 200 см	бр.	5	94.00	470.00
69.2	Cercis silicuastrum - Див рожков мин.Н- 200 см	бр.	10	80.60	806.00
69.3	Acer saccharium - Захарен клен мин.Н- 200 см	бр.	10	65.00	650.00
69.4	Acer buergerianum - Явор мин.Н- 200 см	бр.	10	82.90	829.00
69.5	Betula pendula - Бреза мин.Н- 200 см	бр.	10	55.00	550.00
69.6	Aesqulus Hippocastanum - Обикновен конски кестен мин.Н- 200 см	бр.	10	67.20	672.00
69.7	Liquidambar stiraciflua - Амброво дърво мин.Н- 200 см	бр.	5	82.00	410.00
69.8	Platanus acerifolia - Чинар мин.Н- 200 см	бр.	15	52.70	790.50
69.9	Catalpa bignonioides мин.Н- 200 см	м3	5	96.50	482.50
70	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ ИГЛ.ДЪРВЕТА. ЕКЗ. ВИДОВЕ с минимална височина над терен Н=2.0м , ДУПКИ 50/50/50 .Стабилизиране на игл. д-та с три превръзки.Колчета за укрепване на шир.д-та/3 на бр.дърво/ мин.Н=1,50м/ мин.ф50мм.Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода.включително всички свързани с това разходи				0.00
70.1	Picea abies exelsa - Обикновен смърч мин.Н- 200 см	бр.	10	132.00	1 320.00
70.2	Abies fraseri - Ела мин.Н- 200 см	бр.	10	139.00	1 390.00
71	ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ на ниски декоративни форми на иглолистните дървета.Поливане на иглолистни д-та 5пъти по 20л вода.включително всички свързани с това разходи				0.00
71.1	Taxus bacata David - Обикновен тис 35 см - 40 см	бр.	15	39.80	597.00
71.2	Thuja orientalis Pyramidalis Aurea - Източна туя 50 см - 60 см	бр.	35	36.80	1 288.00
72	Тревни площи за рекултивация/нови: засяване с тревна смеска за слънце и сянка високо сухоустойчива. вкл.Разрохкване .Подравняване и оформяне с гребло.ЗАТРЕВЯВАНЕ С РЪЧ.ОБР. НА ПОЧВАТА И ТОРЕНЕ С АМ.СЕЛИТРА 20КГ/ДКА.включително всички свързани с това разходи	м2	2420.00	2.89	6 993.80
73	ПОЛИВАНЕ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРЕВНИ ПЛОЩИ 10 дена х 10л/м2 включително всички свързани с това разходи	дка	2.42	690.00	1 669.80
74	ВАЛИРАНЕ НА НОВИ ТРЕВНИ ПЛОЩИ С РЪЧЕН ВАЛЯК	дка	2.42	970.00	2 347.40
	ОБЩА СТОЙНОСТ НА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ :				**36 833.00**
Е.	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**				
	ВОДОПРОВОД				
75	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за РЕ тръби Ф 32. ф 25. ф 20 с пясъчна подложка по детайл включително всички свързани с това разходи	м3	216.00	43.40	9 374.40
76	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 32 мм.PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП. вкл. Фитинги . хидравлична проба. дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	227.00	14.30	3 246.10

77	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 25 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	65.00	13.20	858.00
78	Доставка и МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ ф 20 мм,PN16 В ОТКРИТ ИЗКОП, вкл. Фитинги , хидравлична проба, дезинфекция - включително всички свързани с това разходи	м	7.00	10.90	76.30
79	Изграждане и оборудване на Водомерна шахта - монолитна, с дървен и метален капак, в комплект с арматурен и водомерен възел -по детайл-включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 580.00	1 580.00
80	СТРАДНО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ (СВО) 1"вкл. ВСК, РЕНД,ТСК и връзка до водомерен възел, изкоп за полагане на тръби, подложка и обратен насип с фракция 0/5мм с укрепване, уплътняване, доставка и полагане на асфалтобетон възстановяне настилка по проект вкл.всички свързани с това разходи	бр.	1.00	1 620.00	1 620.00
81	Доставка и монтаж на ПП ШАХТА С ПП ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ 3/4" с "ключ"включително всички свързани с това разходи	бр.	9.00	66.00	594.00
	КАНАЛИЗАЦИЯ				0.00
82	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ за PVC тръби Ф 110, ф 160 пясъчна подложка по проект включително всички свързани с това разходи	м3	200.00	68.10	13 620.00
83	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 160 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	111.00	24.30	2 697.30
84	Доставка и МОНТАЖ PVC ТРЪБИ ф 110 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	10.00	18.20	182.00
85	НАПРАВА ИЗКОП машинен СЪС укрепване, разкрепване, за дренажни тръби PP Ф 100 по проект включително всички свързани с това разходи	м3	176.00	68.10	11 985.60
86	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 11-22	м3	44.00	43.90	1 931.60
87	Доставка и полагане на дренажен камък фракция 70-140	м3	44.00	43.90	1 931.60
88	Доставка и полагане на пясък	м3	44.00	48.90	2 151.60
89	Доставка и МОНТАЖ дренажни тръби PP ТРЪБИ Ф 100 мм, В ОТКРИТ ИЗКОП по проект, вкл. Фитинги ,всички свързани с това разходи	м	88.00	13.80	1 214.40
				ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВиК:	**53 062.90**
Ж.	**АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ**				
90	Направа шурф	бр.	12.00	11.90	142.80
91	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0.8/0.4м	м	340.00	13.58	4 617.20
92	Подготовка подложка за кабел и покриване с PVC лента	м	254.00	3.60	914.40
93	Доставка и монтаж PVC тръба ø50мм	м	86	6.98	600.28
94	Полагане кабел в изкоп	м	254	0.98	248.92
95	Изтегляне кабел в стълб и тръби	м	214	0.89	190.46
96	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парковоосветление до 4,5м-по проект/ детайл– вградена клемна кутия(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	32.00	859.00	27 488.00
97	Доставка и монтаж LED парков осветител 20вт-по проект/детайл	бр.	32.00	136.00	4 352.00
98	Доставка и монтаж излазна тръба 1.5"+боядисване	бр.	3.00	17.00	51.00
99	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	32.00	76.40	2 444.80
100	Измерване заземление и кабели	бр.	12.00	40.00	480.00
101	Направа суха разделка на кабел до 3х4мм2	бр.	128.00	6.00	768.00
102	Свързване проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	384.00	7.00	2 688.00
103	Доставка кабел СВТ 3х1,5мм2	м	128.00	2.50	320.00
104	Доставка кабел СВТ 3х4мм2	м	420.00	3.80	1 596.00
				ОБЩО ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ:	**46 901.86**
3.	**Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение**				

	Кабелна мрежа НН				
105	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0.8/0.4м	м	62.00	13.58	841.96
106	Доставка ,изтегляне и полагане кабел НН в тръби, в изкоп	м	170.00	8.50	1 445.00
107	Доставка и монтаж помощни табла – по схеми	бр.	4.00	376.00	1 504.00
108	Доставка и монтаж излазна тръба	бр.	8.00	32.00	256.00
109	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	4.00	76.20	304.80
110	Измерване заземление и кабели	бр.	5.00	40.00	200.00
111	Направа суха разделка на кабел до 6мм2	бр.	10.00	2.90	29.00
112	Свързване проводник към съоръжение до 6мм2	бр.	30.00	2.98	89.40
113	Доставка изтегляне и полагане кабел СВТ 3х6мм2	м	165.00	5.79	955.35
114	Доставка и Монтаж метална конструкция за Тном	кг	32.00	3.50	112.00
	Видеонаблюдение				0.00
115	НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ 0.8/0.4м	м	220.00	13.58	2 987.60
116	Изтегляне кабел в тръби в изкоп	м	10.00	0.98	9.80
117	Доставка и монтаж стом.пилон - 6.5м – за камери(направа на изкоп, изправяне на стълб, доставка и полагане на бетон клас В15, трамбоване на обратната засипка около стълба) включително всички свързани с това разходи	бр.	6.00	667.00	4 002.00
118	Доставка и Монтаж на шкаф за ВН	бр.	1.00	429.00	429.00
119	Доставка и монтаж излазна тръба 1.5"+боядисв.	бр.	2.00	17.00	34.00
120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОТ ПОЦ. КОЛОВЕ 1500/63/63/6 мм. с два кола	бр.	6.00	76.80	460.80
121	Измерване заземление и кабели	бр.	6.00	40.00	240.00
122	Система за видеонаблюдение–по техн.спецификация 3, доставка, монтаж и всички свързани за това разходи до пълно работно състояние				0.00
122.1	TD2716TS-PL H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек). 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване. 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск - 1бр. SATA, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение. RS485 - PTZ контрол. back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS.	бр.	1.00	779.00	779.00
122.2	TD7412TS-P/D/IR1 1.3 Mpixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz). 25FPS(50Hz). 1/3" CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC, Тем. от -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.	бр.	12.00	145.00	1 740.00
122.3	Доставка и Монтаж HDD WD 4 TB	бр.	1.00	448.90	448.90
122.4	MPS-145-18A Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W, размери 320x210x65мм. Подобрено изпълнение.	бр.	1.00	160.00	160.00
122.5	Кабел коаксиален + 2 х 0.75мм + полагане + PVCтр.ø23мм	м	210.00	1.90	399.00
122.6	Кабел FTP + полагане) + PVCтр.ø23мм	м	210.00	1.20	252.00
122.7	Шкаф за апаратурата, PVC (с монтаж) – външен монтаж	бр.	1.00	358.00	358.00

122.8	Доставка и Монтаж UPS 1100 VA	бр.	1.00	356.00	356.00
122.9	Крепежни елементи, конектори	бр.	1.00	129.00	129.00
122.10	Монтаж и настройка на камери, конфигурация на системи за запис, обучение за работа със системата	бр.	1.00	554.00	554.00
	ОБЩО Кабелна мрежа НН и Видеонаблюдение :				**19 076.61**
К	**Изпитания-сертифициране**				
123	Направа хоризонтална маркировка от бяла боя символ "Велосипед " и"Стрелка " по детайл	бр.	10.00	26.00	260.00
124	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 6 kg с Клас на праха АВС	бр.	6	41.00	246.00
125	Доставка и монтаж Прахов пожарогасител - 12 kg с Клас на праха АВС	бр.	2	102.00	204.00
126	Доставка и монтаж пожарогасител на водна основа с вместимост 9 литра с вода или с вода и добавки	бр.	8	84.00	672.00
127	Доставка и монтаж Пожарогасител с въглероден диоксид 5 kg	бр.	2	130.00	260.00
128	Доставка и монтаж Противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1.5 м на 1.5 м	бр.	6	67.50	405.00
129	Доставка и монтаж на информационни табели- 1.5 x 0.64 x 0.47 м, вкл. мет. Конструкция замонолитване с бетон и всички свързани с това разходи	бр.	5.00	165.00	825.00
130	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН ДО СМЕТИЩЕ	м3	20.00	26.50	530.00
131	Сертификати за степента на уплътняване на на земно легло, обратна засипка,на трошенокаменна подложка и готова настилка	компл.	1.00	305.00	305.00
132	сертифициране и контрол на всички съоражения, площадки и атракциони в парка, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	610.00	610.00
133	сертифициране и контрол по част ЕЛ, включително всички свързани с това разходи	компл.	1.00	690.00	690.00
134	сертифициране и контрол по част ВиК, включително всички свързани с това разходи	компл.	1.00	300.00	300.00
135	Сертификат за пожарна безопасност и съответствие, включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	400.00	400.00
136	Геодезическо заснемане за изготвяне удостоверение по чл.54 от ЗКИР за въвеждане в експлоатация , включително всички свързани с това разходи	бр.	1.00	960.00	960.00
	ОБЩО изпитания-сертифициране :				**6 667.00**

ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:	**729 959.59**
ДДС 20%:	**145991.92**
ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:	**875 951.51**

26.06.2018 Г.
гр.Шумен

"ГАРАНТ СТРОЙ" ООД

УПРАВИТЕЛ:
/АНТОАНЕТА ОГНЯНОВА/

ГАРАНТ СТРОЙ ШУМЕН

чл.12, ал.5 от ЗОП
чл.2 от ЗЗЛД