



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smiadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО

№ 26/27.08.2018 год.

Днес, 27.08.2018 г. в гр. Смядово, между:

1. **ОБЩИНА СМЯДОВО**, БУЛСТАТ 000931657, със седалище: гр. Смядово, ул. “Княз Борис I” № 2, представлявана от Иван Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Кюркчиев –Заместник-кмет на община Смядово /Представляващ община Смядово на основание чл.39, ал.2 от ЗМСМА и Заповед №502 от 05.11.2015 г./ и Радко Чернаков – Гл. счетоводител, от една страна като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

2. **„ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД**, гр. Смядово с адрес: гр. Смядово, област Шумен, ул. „Хан Омуртаг“ № 5/ със седалище и адрес на управление: гр. Смядово, област Шумен, ул. „Хан Омуртаг“ № 5, ЕИК 127622102 и ДДС номер BG127622102, представлявано от Генчо Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Генчев, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена обществена поръчка с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“”, се сключи този Договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни обществена поръчка с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“”, при условията на техническата спецификация на Възложителя (Приложение № 1) и съгласно Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 2 и 3), въз основа на която е определен изпълнител, представляващи неразделна част от настоящия договор.

(2) Дейностите предмет на договора се финансират, чрез заем от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ и от бюджета на община Смядово.

Чл.2 Изпълнителят се задължава да извърши предвидените в предмета на обществената поръчка строително монтажни работи, в съответствие с установените нормативни документи, одобрени проекти и клаузите на този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3 Срокът за изпълнение на договора е **120 (сто и двадесет)** календарни дни и започва да тече от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение No2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение No15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). В срока за изпълнение на строително-монтажни работи не се включва срокът, през който същите са спрени с Акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството.

Чл.4 Действието на договора за обществена поръчка се прекратява след издаване на Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация в съответствие с Наредба No2 от 31.07.2003год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Чл.5 Отговорността на изпълнителя при изпълнение на настоящия договор за обществена поръчка приключва с изтичането на последния гаранционен срок.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.6 (1) Цената за изпълнение на договора, която възложителят се задължава да заплати на изпълнителя, съответства на остойностената количествено стойностна сметка, предложена от изпълнителя в офертата, и е в размер на:

Обща стойност: 380 651,03 лв. без ДДС

Словом: **триста и осемдесет хиляди шестстотин петдесет и един лева, нула три стотинки без ДДС**

Обща стойност: 456 781,24 лв. с ДДС

Словом: **четирестотин петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и един лева, двадесет и четири стотинки с ДДС**

(2) В цената по ал.1 са включени всички необходими разходи на изпълнителя за изпълнението на обекта, включително тези за подготовка на строителството, извършването на временните строителни работи, за осигуряване на транспорта на машините и заплащането на работната ръка, временната организация на движението, депонирането на строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, разходи по изготвяне на ексекутивна документация, разходи за лабораторни проби и 72 часови проби, за изготвяне на проект за попълване на кадастъра и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по –горе, но необходими за изпълнението и завършването на всички дейности по договора и издаване на разрешение за ползване.

(3) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителство.

(4) Изпълнението на СМР се изплаща по договорените цени в съответствие с реалните разходи за отделните видове работи и с действително изпълнените количества, отчетени на място, въз основа на точни геометрични измервания, в съответствие с одобрения проект и издадените заповеди в заповедната книга на строежа. Изплащането на дължимата цена на изпълнителя се допуска само при наличие на достатъчно доказателства за качеството на извършените СМР, които се удостоверяват от строителния и авторски надзор.

(5) Допуска се промяна в цената по чл.7, ал.1 в съответствие с чл.116, ал.1, т.1, 2, 3,5 и 6 от ЗОП при условие, че е налице извършване на вътрешни компесаторни промени одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ във видовете и количествата на строително и монтажните работи. В този случай допълнително необходимите количества по видове работи се доказват с измервания на място и с протокол между страните, които се заплащат по предложените в офертата на избраният изпълнител единични цени. В случай, че за сметка на определен вид работа от количествено стойностната сметка ще се изпълнява допълнително друг вид работа, за която има аналогична цена в КСС, разплащането ѝ ще се извърши въз основа на Заменителна таблица по образец на Възложителя.

(6) Допуска се промяна в цената по чл.7, ал.1 от договора и в случаите на увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества и/или видове строително и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект, обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение и дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Възникнали допълнителни и непредвидени видове работи предварително се съгласуват с Възложителя.

(7) Единичните цени за изпълнение на строително монтажни работи, посочени в количествено стойностната сметка на изпълнителя, не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- часова ставка работник 3,20 лв./час
- допълнителни разходи върху труда 100 %;
- допълнителни разходи върху механизацията 40 %;
- доставно-складови разходи 8 %;
- печалба 8 %.

Чл.7 Плащанията по настоящия договор се извършват под формата на авансово плащане, междинни плащания и окончателно плащане.

Чл.8 (1) Авансовото плащане е еднократно в размер до 20 % от стойността на договора с включен ДДС и се изплаща при следните условия:

Авансовото плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на предоставяне на банкова гаранция за обезпечаване на аванса. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил гаранция за обезпечаване на целия размер на авансовото плащане в полза на Възложителя, съгласно чл.111 ал.5 във вр. с ал.7 от ЗОП. Сумата на аванса ще се приспада пропорционално от всяко едно от следващите плащания до окончателното разплащане. След получаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издаде

фактура. След окончателното приспадане на аванса, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документа за гаранция.

Чл.9 (1) Междинни плащания до достигане на 90 /деветдесет/ % от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане от конкретно дължимото междинно плащане на авансово плащане («пропорционално» следва да се разбира при поредно междинно плащане в процентен размер еднакъв с процента на авансовото плащане, а при последното междинно плащане се извършва приспадане на остатъка от аванса), се извършват в срок до 30 /тридесет/ дни след подписан протокол за извършени СМР и фактура за стойността на съответното междинно плащане.

Чл.10 (1) Окончателно плащане в размер на остатъка неразплатени дейности до стойността на договора се извършва от Възложителя при подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 30 /тридесет/ дни след преставяне на фактура, както и документи доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените авансово и междинни плащания.

Чл.11 (1) Изпълнителят доказва на възложителя извършените и актувани СМР с количествени сметки, актове и протоколи по Наредба №3/2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и протоколи доказващи количественото и качествено изпълнение на видовете работи.

(2) За завършени и подлежащи на заплащане строително монтажни работи ще се считат само тези видове работи, които са приети от строителния и авторски надзор и са отразени в съответния протокол. Всички плащания ще се извършват срещу актуване на действително извършени строително монтажни работи и след одобряването им от упълномощени представители на възложителя.

Чл.12 Фактурите за извършените плащания следва да се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.13 Възложителят е задължен:

(1) Да заплаща на изпълнителя уговорената по чл.6 (1) цена при изпълнение на условията, посочени в чл.8, чл.9, чл.10 и чл.11 от настоящия договор.

(2) Да предостави на изпълнителя в 10-дневен срок след подписване на договора, цялата документация, необходима му за извършване на дейностите, предмет на настоящия договор (одобрени проекти в съответната фаза, разрешение за строеж), за което се съставя протокол съгласно Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) Да осигури на изпълнителя свободен достъп до обекта, предмет на договора.

(4) Да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му работа и осигури всички съгласувания и разрешения, които са в неговата компетентност.

(5) Да определи лице, което носи отговорност за контрола върху изпълнението на строително монтажните работи.

(6) Да приеме предложена от изпълнителя смяна на ключов експерт, в случай че са представени и одобрени от възложител документи, удостоверяващи квалификация и опит на експерта еквивалентна или по-добра от тези на предложения в офертата.

(7) Да уведомява изпълнителя писмено в случай на възникнали проблеми в изпълнението или финансирането на проекта.

(9) Да участва при съставяне на актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год., непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 ЗУТ за съответните извършени СМР.

(10) Да приеме извършените строително-монтажни работи, в случай, че съответстват по обем и качество на неговите изисквания, посочени в техническата спецификация на поръчката и офертата на изпълнителя.

(11) Да приеме извършените строително-монтажни работи, ако те съответстват по обем и качество на неговите изисквания.

(12) Да уведомява изпълнителя писмено за установени в гаранционния срок на договора дефекти.

Чл.14 Възложителят има право:

(1) Да получи резултатите от изпълнението на договора във вида и срока, уговорени в този договор и предвидени в техническите спецификации на поръчката.

(2) Да проверява изпълнението на договора по всяко време, включително чрез проверки на място и да дава указания и предписва мерки, както и да следи за тяхното изпълнение.

(3) Да изисква и получава от изпълнителя всякаква информация, свързана с изпълнението на настоящия договор, включително информация за установени нередности по смисъла на този договор.

(4) Да не приеме предложена от изпълнителя смяна в екипа от ключови експерти при недоказване на еквивалентни или по –добри квалификация и опит, като уведоми за това изпълнителя писмено. При отказ на възложителя за приемане на замяната, изпълнителят предлага друг, с ново уведомление.

(5) Да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени, в съответствие с изискванията на проекта и нормативните актове, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на изпълнителя.

(6) Да изисква от изпълнителя предоставянето на информация за текущото изпълнение на договора за обществена поръчка.

(7) Да освободи или задържи гаранцията за изпълнение при условията на настоящия договор.

(8) Да изисква от изпълнителя да му предаде всички материали, свързани с изпълнението на договора.

(9) Да развали едностранно договора, в случай, че изпълнителят не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия договор.

Чл.15 Възложителят не носи отговорност за действия и/или бездействия на изпълнителя или неговите подизпълнители в рамките на обектите, в резултат на които възникват:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице.
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество в или извън обектите, вследствие изпълнение предмета на договора през времето на изпълнение на строителството.

Чл.16 Изпълнителят се задължава:

(1) Да изпълни СМР, предмет на договора, в срока по чл.3, като организира и координира цялостния процес на строителството, съгласно одобрените книжа и в съответствие с:

1. условията на обществената поръчка, въз основа на която се сключва договорът, офертата и приложенията към нея.

2. Действащата нормативна уредба в Република България.

(2) При неспазване на изискванията по чл.1, да отстрани недостатъците или изцяло преработи СМР според изискванията на проектната документация, като всички допълнителни разходи са за негова сметка.

(3) Да уведоми в 7 дневен срок възложителя и строителния надзор при установяване на каквито и да било неточности, непълноти или несъответствия в спецификациите и чертежите.

(4) Да осигури свой представител за своевременното съставяне и подписване на всички необходими документи, предмет на настоящата поръчка. Съставянето на актове и протоколи съгласно изискванията на Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, се извършва непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място, само когато са постигнати изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и ал.3 от ЗУТ за съответните извършени работи. Всички работи, които са закрити, без да е съставен акт, ще бъдат откривани по искане на възложителя, за сметка на изпълнителя.

(5) При изпълнението на строежите да съставя всички необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и монтажни работи, непосочени в Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Актовете и протоколите се изготвят в необходимите екземпляри съобразно съставилите ги лица. Изпълнителят, лицето, упражняващо строителен надзор и възложителят съхраняват по един екземпляр. Актовете и протоколите се съставят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите от задължителните проверки, огледи и замервания на място. Съставените и оформени съгласно изискванията на действащото законодателство актове и протоколи имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на строежите.

(6) Да влага в строителството качествени материали, строителни изделия, продукти и др., само с предварително доказани качества, отговарящи на нормативните изисквания, стандарти и условия на проектната документация. Материалите се доставят със сертификат за произход и сертификат или декларация за съответствие. Неспазването от изпълнителя на изискванията на проектната документация, техническите спецификации и всички приложими Законни разпоредби, относно стандартите и качеството на строителните продукти, както и на извършените СМР, ще се счита за неизпълнение на този договор, което ако е системно

представлява съществено неизпълнение и може да бъде основание за едностранно прекратяване на договора от възложителя, съгласно чл.40, ал.2, т.2 от настоящия договор. Контролът на качеството на влаганите на строежа строителни материали и продукти се осъществява от строителния надзор, от авторския надзор и от възложителя, чрез неговия упълномощен представител.

(7) Да осигури регулярност на доставките на строителни продукти, необходими за изпълнението на строежа, по начин който да обезпечава навременно, качествено и ефективно извършване на СМР и спазване на одобрения линеен график.

(8) Да съхранява доставките до влагането им на строежа, в складовете на строителната площадка или на друго място, съобразно изискванията за съхранение.

(9) Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждането на обекта, са за сметка на изпълнителя.

(10) Изпълнителят ще осигурява за своя сметка необходимите му разрешения според местните закони за извършване на дейностите за изпълнение на договора. Такива разрешения могат да бъдат разрешения за престой и работа, за ползване на радиочестоти, за присъединяване към мрежи на техническата инфраструктура, за преместване на съоръжения и проводни на техническата инфраструктура, за затваряне и ограничаване на пътища и улици, за депониране на земни маси и строителни отпадъци, за преминаване на тежки и/или опасни товари и др. доколкото се изискват от закони и нормативни документи.

(11) Да осигури екип за изпълнение на договореното строителство за целия период на договора, в определения в списъка на ключови експерти състав:

- Ръководител на екипа: Емилия Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Койчев;
- Строителен техник: Нелко Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Ангелов;
- Отговорник за контрола на качеството: Орли Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Първулов;
- Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството: Бисер Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД Илиев;

(12) Подмяна на ръководителя на екипа за изпълнение на строежа или на членовете му-ключови експерти, предложени в документацията на процедурата, може да става само с изричното писмено съгласие на възложителя след 7 дневно предварително уведомяване от страна на изпълнителя, придружено със съответните документи, удостоверяващи еквивалентен или по-добър опит и квалификация.

(13) Осигурява и поддържа цялостно наблюдение и необходимото осветление и охрана на обекта по всяко време, с което поема пълна отговорност за състоянието му и за съответните наличности.

(14) Да осигурява възможност на строителния надзор и на възложителя или на упълномощено от него лице да извършват контрол по изпълнението на СМР през целия период на изпълнение на договора. Да предоставя възможност за контрол и приемане на изпълнените СМР съгласно Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(15) Обезпечава сигурен достъп по всяко време до всяко работно място на обекта, поддържа ред и чистота на строителната площадка.

(16) Започва изпълнението на следващите СМР, в съответствие с приетата технология, само след като изпълнените предхождащи СМР са приети от строителния, авторски надзор и възложителя по съответния ред.

(17) Носи пълна отговорност за изпълнените видове работи до цялостното завършване и приемане на обекта. Приемането на отделните елементи или видове работи по време на строителството не освобождава изпълнителя от тази отговорност.

(18) Сключва с подизпълнителя/подизпълнителите (ако такива са посочени в офертата) споразумение по чл.16, ал.1, т.8 и чл.18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, както и споразумение за взаимно покриване на нанесени щети един на друг.

(19) Извършва предвидените в проекта СМР, създава необходимата организация за извършване на строителството, така че неговите представители, служители или подизпълнители да извършват СМР по начин, който да не накърнява или уврежда доброто име и репутация на възложителя.

(20) Взема необходимите мерки за опазване на пътищата, ползвани от него по време на строителството и за сигурността на съществуващия пътен график, за което носи пълна отговорност. СМР трябва да бъдат извършвани по начин, че да не създават пречки за достъпа до или за ползването на пътища, тротоари или имоти, собственост на възложителя или на трети лица, освен предвидените му по право. Всички такси и разноски във връзка с изпълнението на това задължение са за сметка на изпълнителя. Той носи и отговорността за вреди, поради неизпълнение на това задължение.

(21) Организира отстраняването на всички появили се по време на строителството проблеми, свързани с временната организация на пътния трафик и съгласувания с други заинтересовани страни.

(22) Носи пълна отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване. Отговаря за опазването и охраната на собствеността, частна или държавна, която се намира на, или е в близост до строителната площадка, срещу щети или вреди вследствие на извършените СМР по този договор.

(23) Е длъжен да възстанови всички щети на вещи и имоти, повредени или нарушени от извършените СМР в изпълнение на този договор.

(24) Поддържа временните пътища и площадки, свързани със строителните нужди в нормални условия за движение. Средствата за това са включени в цената на договора.

(25) Не изпълнява СМР, за изпълнението на които съществуват ограничения през зимния сезон и при изключително неблагоприятни климатични условия.

(26) Да спазва приложимите Законови разпоредби, регулиращи наемането на работници и служители и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. Отговорността за неспазване на приложимите Законови разпоредби се носи само от изпълнителя.

(27) Преди започване на изпълнението на каквито и да било работи по обекта до неговото приключване, за своя сметка, да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните документи.

(28) Да уведомява незабавно компетентните органи и съответното експлоатационно дружество за:

1.Открити при изпълнение на строителството подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри, както и да вземе необходимите мерки за запазване на същите от повреди и разместване.

2.Евентуални повреди на мрежите и съоръженията, произлезли при извършване на СМР, както и да поеме за своя сметка разходите по възстановяване на причинените вреди.

(29) При изпълнение на строителството изпълнителят е длъжен да поддържа строителната площадка и частите на обекта чисти, като ги почиства от строителни отпадъци и организира тяхното извозване до съответните сметища.

(30) След завършване на строителството изпълнителят отстранява от строителната площадка и обекта всички строителни съоръжения, оборудване, излишни материали и строителни отпадъци, като ги оставя във вид, удовлетворяващ възложителя.

(31) Да изпълнява приложимите Законови разпоредби, включително всички предписания, свързани с опазване на околната среда на строителната площадка и на граничещите и обекти.

(32) Длъжен да представи гаранция за пълния размер на авансово плащане със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

(33) Да поддържа валидността на застраховката по чл.171 от ЗУТ до приключване на договора.

(34) Изготвя ексекутивна документация, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, отразяваща несъществените отклонения от съгласувания и одобрен инвестиционен проект, ако такива са налице.

(35) Да уведоми писмено възложителя в 7 дневен срок за готовността си да му предаде обекта и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

(36) Да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване в срок до 7 дни от възникването им.

(37) Да изпълнява мерките и препоръките на възложителя, съдържащи се в докладите от проверки на място.

(38) Да издава фактури на възложителя, като се съобрази с изискванията му за форма и съдържание.

(39) Да осигурява достъп за извършване на проверки на място от страна на възложителя и за извършване на одити от страна на одитиращи институции по отношение на настоящия договор.

(40) Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в доклади на одитиращи инстанции по отношение на настоящия договор.

(41) Да осигури един или няколко служители, с подходяща квалификация и опит, пряко ангажирани с изпълнението на договора, които да присъстват при извършването на проверките и да указват съдействие на проверяващите лица.

(42) Да осигури достъп до финансовата, техническата, счетоводна и всякаква друга информация, свързана с изпълнението на настоящия договор.

(43) Да осигури достъп до обекта, както и до документацията, която се съхранява от изпълнителя и подизпълнителя на настоящата обществена поръчка.

(44) Да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

(45) Да оказва пълно съдействие на лицата, които извършват проверките на място.

(46) Да поема за своя сметка всички разходи във връзка с организацията и изпълнението на строителството.

(47) Да спазва изискванията на националното законодателство и законодателството в областта на държавните помощи във връзка с изпълнението на настоящия договор.

(48) Да води точна и редовна документация и счетоводна отчетност, отразяваща изпълнението на възложените дейности, в съответствие с изискванията и основните счетоводни принципи на Закона за счетоводство.

(49) Няма право да се позове на незнание и/или непознаване на дейностите, свързани с предмета на договора, поради която причина да иска изменение или допълнение на същия.

(50) Да предоставя на строителния надзор и на възложителя междинни доклади за изпълнение на договора преди извършване на междинно плащане и окончателен доклад за изпълнение на договора преди извършване на окончателно плащане. Всеки доклад трябва да съдържа:

1. Подробно описание на напредъка в изпълнението на СМР за съответния период, физическия напредък на работите, извършените СМР по участъци.

2. Списък на съставените актове и протоколи по Наредба No3 от 31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за съответния период.

3. Списък на издадените протоколи от проведените за периода изпитвания.

4. Списък на документите, доказващи качество и произход на вложените в строежа материали, декларации за съответствие и сертификати.

5. Сравнение между действителния и планиран напредък.

6. Проведени за периода работни срещи и основни констатации, предприети мерки за преодоляване на установени проблеми, закъснение в срокове и др..

7. Идентифицирани в процеса на работа рискове при изпълнение на проекта.

8. Финансово и физическо изпълнение на договора към момента на изготвяне на доклада.

IV. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ГАРАНЦИИ

Чл.17. Гаранционният срок за договорените СМР в рамките на настоящия договор за обществена поръчка са

1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 30 години;
2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 15 години;
3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 15 години;
4. за завършен монтаж на машини и/или съоръжения – 15 години;
5. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 24 години.

Чл.18. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в поетия гаранционен срок.

Чл.19. Гаранционните срокове текат от датата на издаване на Разрешение за ползване на обекта/Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Чл.20. При установяване на появили се в гаранционния срок дефекти, възложителят уведомява писмено изпълнителя.

Чл.21. Изпълнителят се задължава да отстрани за своя сметка появилите се в гаранционния срок дефекти в срок от 30 дни от получаване на писменото уведомление за тях от възложителя.

Чл.22. В случай на неизпълнение на задължението на изпълнителя по чл.21 възложителят има право да отстрани дефектите за сметка на изпълнителя.

Чл.23. В случаите на чл.22 изпълнителят дължи на възложителя направените разходи за отстраняване на дефектите в двоен размер.

Чл.24. (1) За обезпечаване на авансовото плащане Изпълнителят при подписване на договора представя гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размер на, в една от следните форми: неприложимо

1. Депозит на парична сума по банкова сметка на Възложителя.

2. Банкова гаранция със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(2) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор, при подписването му, Изпълнителят следва да представи документ за внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията се представя, в съответствие с документацията за участие, в една от следните форми:

1. Депозит на парична сума в лева в размер на 3% от общата стойност на договора без ДДС по банкова сметка на Възложителя.

2. Банкова гаранция за сума в лева в размер на 3 % от общата стойност на договора без ДДС със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при писмено искане от Възложителят, в случай че Изпълнителят не е изпълнил някое от задълженията си по договора.

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

(3) Разходите по откриването на депозита, банковата гаранция или застраховката са за сметка на Изпълнителя.

Чл.25. (1) Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя по договора.

(2) Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки.

(3) В случай, че отговорността за неизпълнение на задълженията по договора от страна на изпълнителя по стойност превишава размера на гаранцията за изпълнение на договора и изпълнителят не изпълни задължението си за възстановяване на гаранцията по реда на чл.27, възложителят има право да прекрати договора.

Чл.26. (1) В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора се обяви в несъстоятелност, или изпадне в неплатижоспособност/свръхзадължнялост, или и се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от възложителя сума в 7 дневен срок, възложителят има право да поиска, а изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 7 работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с възложителя.

(2) Възложителят не дължи лихви върху сумите по Гаранцията за изпълнение на договора.

Чл.27. В случаите на усвояване на суми от Гаранцията за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен в срок до 7 работни дни да възстанови размера на гаранцията.

Чл.28. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в пълен размер в срок до един месец след издаване на разрешение за ползване на строежа/Удостоверение за въвеждане в експлоатация. В случай, че изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение, то следва тя да бъде със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ СМР

Чл.29. При приемането на обекта се съставят:

1. Количествено стойностна сметка за действително изпълнени СМР.
2. Сметка опис за действителната стойност на отделните подобекти.
3. Приемо- предавателен протокол за качеството на изпълнение с приложени към него:
-всички съставени за строежа актове и протоколи по Наредба No3/31.07.2003год.;

-всички документи, удостоверяващи качество и произход на вложените на обекта материали;

-технически паспорти на закупеното оборудване;

-изготвени от изпълнителя и съгласувани с надзора екзекутивни чертежи.

Чл.30. За окончателно предаване на обекта на възложителя се счита подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа при предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя образец 15 съгласно Наредба №3/31.07.2003год. без забележки.

Чл.31. Възложителят има право да откаже да приеме обекта или отделни работи по него, ако открие отклонения от договорените изисквания или нарушения на изисквания на нормативни актове.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.32. (1) При нарушаване на сроковете на този договор от страна на изпълнителя, същият се задължава да изплати неустойка на възложителя в размер на 1 % от стойността на договора/ крайната стойност на изпълнените СМР за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от стойността на договора.

(2) При пълно неизпълнение на договора изпълнителят заплаща на възложителя неустойка в размер на 30 % от стойността на договора.

(3) При лошо, обременено с недостатъци или частично изпълнение на договора, изпълнителят дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

(4) Възложителят има право да приспада начислените по ал.1, ал.2 и ал.3 неустойки от цената за изпълнение на договора, от гаранцията за изпълнение на договора, или от която и да е друга сума, дължима на изпълнителя по този договор/ от окончателно плащане по договора.

Чл.33. Всяка страна има право да претендира заплащането на обезщетението за нанесени вреди и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, надвишаващи размера на неустойката и лихвата.

Чл.34. Преведените средства от възложителя, но неусвоени от изпълнителя, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по сметка на възложителя.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.35. Настоящия договор може да бъде изменян съгласно чл. 116 от ЗОП.

Чл.36. Измененията на инвестиционния проект се допускат по реда на Закона за устройство на територията. Съществените отклонения от одобрения инвестиционен проект, дефинирани в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат по смисъла на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, въз основа на одобрен инвестиционен проект към издаденото разрешение за строеж, като се отразяват със заповед за допълване на издаденото разрешение за строеж и се допускат преди реализирането им. Несъществените отклонения от одобрения инвестиционен проект - всички отклонения извън посочените в чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, се допускат след нареждане от Проектанта на Обекта в Заповедната книга на Обекта.

Чл.36. Измененията в цената на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП и визираните в чл. 6, ал. 5 и 6 от договора случай.

Чл.37. Изменения в срока на договора се допускат съгласно чл. 116 от ЗОП. Ако изпълнителят счита, че има право на удължаване на срока за изпълнение на договора по която и да е клауза от този договор, същият следва да отправи искане до възложителя за удължаване на този срок. Искането се извършва писмено и следва да бъде направено не по-късно от 5 /пет/ дни от датата, на която изпълнителят е узнал за обстоятелството, даващо му право да направи искане за удължаване на срока, съгласно чл.116 от ЗОП. В случай, че искането не е направено в рамките на срока по тази алинея, възложителят може да откаже да удължи срока за изпълнение.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.38 (1) Този договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за Изпълнителя бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните / Възложителя.

Чл. 39. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на СМР за повече от 20 (двадесет) дни;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 40. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 41. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови извършването на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 42. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред СМР.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ¹

Чл. 43. Общи условия приложими към Подизпълнителите

(1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.

(3) Изпълнителят може да извършва замяната посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включванови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор е на Изпълнителя.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл. 44. Договори с подизпълнители

(1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

а) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

б) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

¹Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил използването на подизпълнители

с) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл. 45. Разплащане с подизпълнители

(1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по чл. 18, ал. (1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по чл. 18, ал. (2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) Възложителят има право да откаже плащане по чл. 18, ал. (2), когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 46 (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на настъпили събития, които могат да бъдат определени като непредвидени обстоятелства, съгласно определението дадено в т.27 от §2 на Допълнителни разпоредби към ЗОП, в т.ч. и за причинените от това неизпълнение вреди.

(2) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непредвидените обстоятелства.

(3) Не е налице непредвидено обстоятелство, ако събитието е настъпило в резултат на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на дължимата грижа то е могло да бъде преодоляно.

(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3 дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за преустановяване въздействието на непреодолимата сила.

(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени обстоятелства, не може да се позовава на тях, ако не е изпълнила задължението си по ал.4.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 47. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод сключването на договора, включително в хода на обществената поръчка.

(2) Изпълнителя поема задължение да вмени и осигури изпълнението на това задължение на всяко лице от екипа си и на подизпълнителите си.

(3) Изпълнителят се задължава да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на договора, като частни и поверителни, и няма право, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на договора, да публикува или предоставя на

трети лица информация, свързана с договора, без предварителното писмено съгласие на възложителя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 48. Страните по настоящия договор ще решат споровете, възникнали относно изпълнението му по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, а ако това се окаже невъзможно - по реда на ГПК.

Чл. 49. Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора.

Чл. 50. Нищожността на някоя от клаузите в договора или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза в договора или на договора като цяло.

Чл. 51. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

Чл. 52. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 53. Информацията, данните и материалите по този договор са собственост на Възложителя.

Чл. 54. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя са валидни, когато са изпратени на адрес: по пощата (с обратна разписка) на адреса на съответната страна или предадени чрез куриер, срещу подпис на приемащата страна; на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис; по факс. Като дата за получаване се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.

Чл. 55. При промяна на адреса си за кореспонденция Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми Възложителя, в противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

Чл. 56. Този договор влиза в сила от датата на подписването му и се приключва след изпълнението на всички задължения по него.

Чл. 57. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово

Адрес за кореспонденция:

гр. Смядово

пл. „Княз Борис I” № 2

тел.: 05351/2033

факс: 05351/2226

e-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg

Отговорно лице: Димитрина Маринова

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Технострой -Г”, гр. Смядово

Адрес за кореспонденция:

гр. Смядово

ул. „Хан Омуртаг“ №5

тел.: Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

факс: -

e-mail: tehnostroi_g@abv.bg

Отговорно лице: Генчо Генчев

Настоящият договор се изготви, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя, всеки със силата на оригинал.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Техническа спецификация

Предложение за изпълнение на поръчката

Ценово предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Иванка Петрова
Кмет на община Смядово

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Генчо Генчев
Управител на „
гр. Смядово

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Радко Чернаков
Главен счетоводител

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Съгласувал:

Тодор Илиев, адвокат от ШАК

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ

II, квартал №12 по плана на

гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“

от „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано ГЕНЧО ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} ГЕНЧЕВ, ЕГН ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД}

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 127622102;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедура с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“.

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- В строежа ще се влягат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.

Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

3. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка:

Срок за изпълнение на поръчката: 120/словом – сто и двадесет / календарни дни.

4. Гаранционен срок на изпълнените видове СМР, съобразно нормативните изисквания (в години) е, както следва:

4.1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 30 години;

4.2. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 15 години, а в агресивна среда – 9 години;

4.3. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, – 15 години;

4.4. за завършен монтаж на машини и/или съоръжения – 15 години;

4.5. за преносни и разпределителни проводни (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 24 години.

Важно! Предложените гаранционни срокове не могат да бъдат по-кратки от определените в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обект

5. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

5.1 Участниците представят график за изпълнение (линеен), включително и по отделни подобекти, който съдържа описание на последователността и времевата продължителност на всички дейности, попадащи в обхвата на поръчката.

В графика да се включи времето за строително-монтажните работи и за цялостното завършване на строежа.

Графикът следва ясно да посочва, че всички дейности по СМР ще бъдат завършени в рамките на крайния срок за изпълнение, предложен от участника.

Приложение към Техническо предложение за изпълнение на поръчката

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Дата: 28.05.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ – УЧАСТНИК

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Глава I

СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА

1. Информация за обществената поръчка.

Представеното от нас предложение, изготвено от фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, е на основание техническата документация на поръчката, предоставена от Възложителя, Община Смядово, за обект: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово, Община Смядово, за нуждите на Община Смядово“.

Организацията ни за изпълнение на настоящата поръчка има за цел повишаване на възможностите за надеждно и безопасно изпълнение на обекта чрез:

1. Създаване на ясни правила за изпълнение на дейностите по осигуряване и управление на качеството на изпълнението на строителните дейности на обекта.
2. Установяване на точно определени функционални задължения на участниците в строителния процес (изпълнение на СМР, контрол, отчетност и т.н.).
3. Ангажиране с въпросите на строителния процес на всички заинтересовани лица и структури, за постигането на предварително зададените параметри в проекта и постигане на целите му, чрез изпълнение на строителните дейности.

Представили сме последователност на изпълнение на предмета на поръчката, отнасящ се до етапите на изпълнение на строителните дейности, както тяхната последователност и взаимнообвързаност, така и определяне на тяхната продължителност, посочени в Линейния календарен график.

Посочили сме всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на Договора. Посочили сме видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Предложението ни отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията на поръчката, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. Подходът ни е ясен, разбираемо представен, с цел изпълнение на Проекта.

2.Кратки сведения за обекта

Сградата на бивша Детска градина в гр.Смядово, находяща се в УПИ II кв. № 12, е не действаща в момента и е в сравнително недобро състояние. Сградата е монолитна, едноетажна, строена през 60-те година на 20 век, със частично компроментирани вътрешни мазилки, настилки от мозайка и дюшеме, както и дървени двукатни дограми със единични прозорци. Покривът е скатен, на дървена конструкция, покрит с керемиди с компроментирани елементи. Състоянието на олуците и водосточните тръби не много добро.

3.Проектно решение

Предвиденото преустройство включва обособяване на две защитени жилища за по8 човека за нуждите на хора с психични разстройства, съгласно всички изисквания за изграждане на съвременна сграда, осигуряваща облика и функцията. За постигане на оптимални технико-икономически решения в проекта, площта на съществуващата сграда се разделя и се обособяват две жилища за потребители, като се предвиждат характерните функционални връзки чрез обособяването на дневен кът за хранене и спални със съответните санитарни и обслужващи помещения. Отделно са обособени общи складове и килери за храна и инвентар, с отделен вход. Обособени са по три броя спални за двама и трима обитатели като изложението на спалните е на юг. Обособени са офиси за управител, лекарски кабинет с чакалня, стая за персонала с тоалетна и баня и гардеробно и битово помещение, перално, помещения за съхранение на почистващи и дезинфектантни материали и помещение за инвентар. Проектирана е нова пристройка от стоманени носещи елементи, ограждащи стени и покрив едноскатен, подпъхнат под съществуващ скат от сандвич панели. Пристройката е с функция за салон физическа терапия и психотерапии и разполага със санитарни възли с душ кабинни и склад за спортния инвентар и пособия.

4.Задължителни указания при изпълнението на СМР.

- Съответствие на изпълняваните строителни работи с одобрения технически проект.
- Изпълнение на дейности само по КСС или одобрени от възложителят Допълнителни дейности.
- Контрол на продуктите, влагани при изпълнението на строителните работи.
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството.
- Коректното изпълнение на работите, свързани с осигуряване на достъп на хора с увреждания.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Коректното изпълнение на работите, свързани с енергийна ефективност.
- Пълнота и правилно съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Всички строително-ремонтни дейности да бъдат изпълнени с подходящи материали и оборудване, съгласно всички части на техническия проект, техническата спецификация към договора за строителство, съгласно БДС /или еквивалент/ и нормативната уредба за строителни и монтажни работи и съгласно изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност в съответствие с изготвен към всеки работен проект план за безопасност и здраве. Ремонтът ще започне след откриване на строителна площадка, с протокол, образец №2. Изпълнението на СМР ще се документира с актове, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички СМР следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите.

По време на СМР, част от демонтираните елементи, оборудване и обзавеждане, определени от Възложителя като годни за ползване, следва да се транспортират и предадат за сметка на Изпълнителя за съхранение в посочен от Възложителя обект.

Строителните отпадъци трябва да се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци на база договор с лице, притежаващо необходимите разрешителни по ЗУО. Разходите за събиране и извозване на строителните отпадъци са за сметка на Изпълнителя.

5. Задължителни изисквания при изпълнение на дейностите по СМР.

- Строително-монтажните работи на всеки един от обектите ще се изпълняват в условията на неработещо заведение. Преди започване на СМР, обектът ще бъде освободен. В него няма да се провеждат мероприятия до окончателното приемане на изпълнените строително-монтажни работи и въвеждането му в експлоатация
- Всички строително-ремонтни дейности да бъдат изпълнени с подходящи материали и оборудване, съгласно всички части на техническия проект, техническата спецификация към договора за строителство, съгласно БДС /или еквивалент/ и нормативната уредба за строителни и монтажни работи и съгласно изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност в съответствие с изготвен към всеки работен проект план за безопасност и здраве.
- Ремонтът ще започне след откриване на строителната площадка, с протокол, образец №2. Изпълнението на СМР ще се документира с актове, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Всички СМР следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите.
- По време на СМР, част от демонтираните елементи, оборудване и обзавеждане, определени от Възложителя като годни за ползване, следва да се транспортират и предадат за сметка на Изпълнителя за съхранение в посочен от Възложителя обект.
- Строителните отпадъци трябва да се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци на база договор с лице, притежаващо необходимите разрешителни по ЗУО. Разходите за събиране и извозване на строителните отпадъци са за сметка на Изпълнителя.

6. Изисквания към влаганите материали при изпълнение на СМР.

- Ремонтите трябва да се извършват с материали на Изпълнителя, отговарящи на изискванията съобразно съответните стандарти.
- Вложените материали, при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.
- Изпълнителят е длъжен да доказва, че е използвал само материал, който удовлетворяват техническите изисквания към материалите, визирани в специалното законодателство.

7. Изисквания за качество и работа при изпълнение на СМР.

- Всички доставени материали, необходими по време на изпълнение на настоящата поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат - нови продукти/ първа употреба.
- Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози.
- Доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им.
- Всички произведени продукти или оборудване, за които ще се влагат в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива

8. Измерване на извършените работи. Промени в количествата наработите, нови видове работи.

- Възникналите допълнителни и непредвидени видове работи предварително ще се

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

съгласуват с Възложителя.

- Количествата на извършените работи, при изпълнението на строителството, ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на Договора количества.
- Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на Изпълнителя в съответствие с условията на Договора.
- Измерването на изпълнените работи трябва да става в присъствието на представител на Изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването, ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

9. Одобряване на работите

- Видове работи или части от тях ще се одобряват от Възложителя, след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно КС и детайли, съгласно спецификациите на материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

10. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването, при необходимост, количествата на извършените работи ще се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове, пр.:

- Актове за скрити работи;
- Подробна количествено-стойностна сметка за изпълнените работи;
- Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи - формата ще бъде предоставена от Възложителя след подписването на договор за изпълнение.
- При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими документи, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Глава II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

1. ОБХВАТ И ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА.

С настоящата работна програма фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД декларира, че строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка по проект „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово, Община Смядово, за нуждите на Община Смядово“ ще се извършат при обхват и дейности, съобразено с проектаната документация и виждането ни за изпълнение на предмета на поръчката. Представили сме отделните етапи на изпълнение на поръчката, описали сме всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на Договора.

Изпълнението на строително-монтажните дейности на обекта ще се извършат при следните условия:

1. Стриктно спазване на предоставената ни от Възложителя проектна документация.
2. Стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконовни нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство.
3. Стриктно спазване на изискванията по безопасност и хигиена на труда от страна на ръководния и изпълнителския състав на фирмата.
4. Стриктно спазване на изискванията за качество и технология на изпълнение при използване на строителни материали, полуфабрикати, заготовки, оборудвания, инсталации и т.н. при извършване на строителните дейности на обекта.
5. Стриктно спазване на изискванията при работа с механизация, автотранспорт, повдигателни съоръжения и т.н., обезпечаващи качествено, безаварийно и в срок изпълнение на поръчката.

За изпълнение на дейностите по настоящата обществена поръчка, нашето предложение отразява нашето виждане на организацията на работата ни с цел реализирането на проекта, редът и последователността на изпълнението на основните етапи на строителството, трудовите и техническите ресурси които ще се използват, както и мерките и подхода, които ще се приложат за организацията на изпълнението на Договора.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

2. ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Организацията и планът за работа са съобразени с технологичната последователност на извършването на строителните процеси, посочени в представения от нас Линеен календарен график, който ще е неразделна част от документация на обекта.

При изпълнението на проекта, ще направим следната организация и етапи на изпълнение на Договора, съгласно фирмената ни организация:

Временно строителство - Организационна схема в етапа на подготовката на строителната площадка, с която се цели максимална адекватна база за успешно стартиране на строителните дейности:

- Осигуряване на офиси за ръководния и изпълнителския състав, съгласно одобрения от Възложителя проект „ПБЗ“ и приложения към него строителен ситуационен план и схеми.
- Осигуряване на складова база, площадки и др. и тяхното оборудване, за съхранение на доставените строителни материали, съгласно изискванията на производителите за съхранение и складиране.
- Подготовка на необходимата техническа документация, съгласно действащите нормативни документи за откриване на обекта, изпълнение, приемане и предаване на изпълнените строителни дейности.
- Изготвяне на актуализирана работна програма (при необходимост) за изпълнение на СМР на обекта в съответствие с инвестиционния проект, изискванията на Договора и изискванията на Възложителя.
- При започване на изпълнение на СМР на обекта ще отложим всички точки и изходни линии и нива, съгласно проекта. Ще извършим трасиране на съществуващите подземни комуникации с представителите на ВиК, Електроразпределителните дружества, „БТК“ и др. Ще бъде съставен Протокол за състоянието на съществуващия терен.

Строително-монтажни дейности - отчетност, последователност на изпълнение, организационна схема:

- Дейности по съставяне на Протокол №1 от Наредба №3/31.07.2003год. за предаване/приемане на одобрения инвестиционен проект. Строителният процес ще започне след влизане в сила на Разрешението за строеж на обекта. Ще бъдат поставени информационни табели, даващи информация за строителния обект, съгласно Наредба №3/31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Дейности по съставяне на Протокол №2 от Наредба №3/31.07.2003год. за откриване на строителната площадка, определяне на строителната линия и нива на строежа.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Изпълнението на всеки следващ етап от реализацията на Инвестиционния проект ще започне след като Изпълнителят предостави за приемане от Възложителя и Строителния надзор изпълнените видове СМР и актовете, съгласно Наредба №3/31.07.2003год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР.

Първи етап: Доставка на строителни материали, заготовки, инсталации, механизация, строително скеле и др. на организираната строителна площадка на обекта (приобектов лагер).

Втори етап: АС ЧАСТ / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

Трети етап: АС ЧАСТ / ДОГРАМИ

Четвърти етап: АС ЧАСТ / ФАСАДИ

Пети етап: АС ЧАСТ / ПОКРИВИ

Шести етап: АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ

Седми етап: ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА

Осми етап: АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ТАВАНИ

Девети етап: АС ЧАСТ / ТЕРАСА ГЛАВЕН ВХОД

Десети етап: ЧАСТ ВиК / Вътрешно ВиК

Единадесети етап: ЧАСТ О и В / ОТОПЛЕНИЕ

Дванадесети етап: ЕЛ ЧАСТ / I. Ел табла, захранващи линии и районно осветление

Тринадесети етап: ЕЛ ЧАСТ / II. Ел инсталация - осветление и контакти

Четеринадесети етап: ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова инсталация/1.Телефон и компютри

Петнадесети етап: ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/ 2.TV инсталация

Шестнадесети етап: ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/3.Болнична повиквателна с-ма

Осемнадесети етап: ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ и МОНТАЖ на продукти за ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ

Осемнадесети етап: ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА СГРАДА

Деветнадесети етап: ЧАСТ ВиК / Площадково ВиК

Двадесети етап: ЧАСТ ВиК / Дренаж

Двадесет и първи етап: ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ / I.Машини и съоръжения

Двадесет и втори етап: ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТИЯВАНЕ / II. Стр. монт. работи и настройки

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Двадесет и трети етап: ЕЛ ЧАСТ / IV. МЪЛНИЕЗАЩИТА

Двадесет и четвърти етап: ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА ОГРАДА - 15М

Двадесет и пети етап: ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА ПО УЛИЦИ - 95М + 44М

Двадесет и шести етап: ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА КЪМ СЪСЕДНИ ИМОТИ 55М+78М

Двадесет и седми етап: Изпълнение на дейности по почистване на обекта от строителни дейности. Приемане-предаване на завършения обект. Приемателни комисии, отстраняване на констатирани забегки и издаване на акт обр.15.

3. ДЕЙНОСТИ ЗА ВСЕКИ ОТ ЕТАПИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Първи етап: Доставка на строителни материали, заготовки, инсталации, механизация, строително скеле и др. на организираната строителна площадка на обекта (приобектов лагер).

В този етап от изпълнението на проекта ще бъдат изпълнени всички дейностите, свързани с организацията по доставка на строителния обект на всички необходими материали, суровини, механизация, строително скеле и т.н., необходими за реализацията на инвестиционния проект.

За изпълнението на основните видове строителни дейности (хидроизолация по покрив, топлоизолация по стени, покрив, поставяне на нова PVC/AL дограма) сме сключили предварителни рамкови споразумения/договори с фирми за производство и доставка на основните видове материали (хидроизолация, топлоизолация, PVC/AL дограма).

Всички материали, необходими за изпълнението на Договора, ще бъдат доставени и складираны на строителната площадка (приобектов лагер) по етапно, по график, съгласно изискванията на Линейния календарен график. Те ще бъдат складираны и съхранены съгласно изискванията на производителя/доставчика и съгласно одобрения ПБЗ и приложените схеми към него.

Втори етап: Демонтажни дейности, съгласно проектната документация, включително събиране, пренасяне, транспорт до депо/склад (съгласно изискванията на Възложителя) и др. съпътстваща организация.

Всички демонтажни и разрушителни работи (демонтаж на външна и вътрешна дограма, топлоизолация/хидроизолация по покрив, отоплителна инсталация – радиатори, тръбна мрежа и др.) ще бъдат извършени съгласно проекта и посочената количествена сметка. Изпълнението на демонтажните и разрушителни работи ще стане съгласно ПИПСМР – демонтажни работи, при

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

спазване изискванията за безопасност, пожаробезопасност и при опазване на околната среда от шум, прах и замърсяване.

Изпълнението на демонтажните работи ще се извърши от квалифицирани работници. При извършване на товаро-подемни операции с повдигателна уредба, материалите ще се пакетират в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги устройства ще осигуряват тристранно или четиристранно ограждане на товара по цялата му височина, като същевременно не се допускат произволното им изпадане на части. Спускане на празни палети и контейнери и др. ще се извършва с помощта на товаро-захватни приспособления.

Забранено е хвърлянето на празни палети и контейнери и др., включително и при разтоварването им от превозно средство. Строителните отпадъци, превозвани с ръчни колички, ще се укрепват срещу падане, преобръщане и разпиляване с оглед опазване чистотата на строителната площадка. След натоварването им на превозни средства ще бъдат извозени до депо/склад за строителни отпадъци на територията на Община Смядово, съгласно указанията на Възложителя.

Трети етап – Двадесет и шести етап:

Ще се извършат строително-монтажни дейности съгласно проектната документация. Ще бъдат спазени всички изисквания от страна на Проектанския колектив, Инвеститорския контрол, Строителния надзор и всички други проверяващи и контролиращи органи, съгласно законодателството.

При реализацията на проекта, всички допуснати отклонения от проектната документация (в рамките на допустимите отклонения) ще бъдат отстранени за сметка на фирмата, като няма да се допусне некачествено изпълнение на тия видове дейности.

Двадесет и седми етап: Изпълнение на дейности по почистване на обекта от строителни дейности. Приемане-предаване на завършения обект. Приемателни комисии, отстраняване на констатирани забележки и издаване на акт обр.15.

Всички констатирани дефекти по изпълнените строителни дейности на обекта от страна на контролните органи (Възложител, Строителен надзор, Проектанти, членове на комисията при приемане на обекта и др.) ще бъдат отстранени съгласно предписанията, за сметка на Изпълнителя.

След приключване на всички строителните дейности на обекта, строителната площадка ще бъде почистена от всички видове строителни отпадъци.

Всички щети на обекта и прилежащата му инфраструктура, които са следствие от строителната дейност при изпълнението на проекта, ще се възстановяват за сметка на Изпълнителя.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

При реализацията на проекта, всички допуснати отклонения от проектната документация (в рамките над допустимите отклонения) ще бъдат отстранени за сметка за фирмата, като няма да се допусне некачествено изпълнение на тия видове дейности. Няма да се допусне завишаване на стойността на обекта!

4. КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

При изпълнение на дейностите по реализацията на проекта, контролът ще се осъществява както следва:

1. Консултантът, осъществяващ Строителен надзор.
2. Технически експерти от Община Смядово, в качеството ѝ на Възложител, осъществяват проверки на място.
3. Други заинтересовани лица и контролиращи органи.

По време на целия строителен процес, от откриване на строителната площадка до подписване на Акт за установяване на годността и приемане па строежа (Обр.15), ще се осъществява постоянен контрол върху изпълнението на СМР, а именно:

4. Съответствие на изпълнените на обекта работи по вид и количество с инвестиционния проект и КСС към Договора.
5. Съответствие на влаганите на обекта строителни продукти с предвидените в проекто-сметната документация към Договора - техническа спецификация, КСС, оферта на изпълнителя и др.
6. Съответствие с представения от Изпълнителя и приетия от Възложителя, като неразделна част от Договора за изпълнение на СМР, Линеен календарен план.

В рамките на строителния процес ще се извършват проверки на място, които ще включват следните дейности:

1. Проверка на съответствието на реално изпълнени СМР с работните проекти и всички изменения в тях, одобрени от Община Смядово, Строителния надзор и Проектантите по части.
2. Измерване на място на реално изпълнени СМР от Протокола за приемане на извършени СМР за сравняване с актуваните от Изпълнителя и одобрени от Строителния надзор и Инвеститорския контрол количества и тези, посочени по КСС към Договора.
3. Проверка за технологията на изпълнение и качеството на вложените материали и продукти и съответствието им с изискванията на работния проект, по части.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

4. Проверка на сроковете на изпълнение на СМР в съответствие с приетия Линеен календарен график.

5. ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ТЕХНОЛОГИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ, КАКТО И ПОСОЧВАНЕ НА ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Съгласно проектната документация, предоставена от Възложителя – Община Смядово, на обекта ще се изпълняват следните стрително-монтажни дейности, както следва, по части:

Част „Архитектура“

Предвиденото преустройство включва обособяване на две защитени жилища за по 8 човека за нуждите на хора с психични разстройства, съгласно всички изисквания за изграждане на съвременна сграда, осигуряваща облика и функцията. За постигане на оптимални технико-икономически решения в проекта, площта на съществуващата сграда се разделя и се обособяват две жилища за потребители, като се предвиждат характерните функционални връзки чрез обособяването на дневен кът за хранене и спални със съответните санитарни и обслужващи помещения. Отделно са обособени общи складове и килери за храна и инвентар с отделен вход. Обособени са по три броя спални за двама и трима обитатели като изложението на спалните е на юг. Обособени са офис управител, лекарски кабинет с чакалня, стая за персонала с тоалетна и баня и гардеробно и битово помещение, перално, помещения за съхранение на почистващи и дезинфектантни материали и помещение за инвентар. Проектирана е нова пристройка от стоманени носещи елементи и ограждащи стени и покрив едноскатен подпъхнат под съществуващ скат от сандвич панели. Пристройката е с функция за салон физическа терапия и психотерапии и разполага със санитарни възли с душ кабинни и склад за спортни я инвентар и пособия.

Част „Конструкции“

З.П. - 485,65 m². Конструкция на сградата е масивна, монолитна, със стоманобетонен скелет. Фундаментите са ивични - бетонови с широчина 40 см. и дълбочина 1,1м., считано от котата на терена. Таванска плоча е стоманобетонена, с дебелина 15см. Покривната конструкция е четирискатна, дървена конструкция, състои се от столици, маии, ребра, дъсчена обшивка и керемиди тип „Мизия“.

Предвиденото преустройство включва:

- Нови дограми.
- Леки преградни стени от гипсокартон.
- Нови настилки.
- Външна топлоизолация.
- Подмяна на Ел. и ВиК инсталации.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Подмяна на съществуващите керемиди с метални.
- **При преустройството не се засягат никакви носещи конструктивни елементи - /носещи тулени зидове/ и подови конструкции!**
- Констатирано е следното:
- Покривната конструкция е частично компрометирана.
- Междинните столци и маиите са за частична подмяна.
- Ребрата са с частични провисвания над допустимите.
- Улците и водосточните тръби са компрометирани.

Няма конструктивни пречки за реализацията на предвиденото в част "Архитектурна" преустройство. След извършване на новите строително-монтажни работи - категорията на сградата съгласно ЗУТ не се повишава по степен на значимост и е осигурено поемането на вертикалните натоварвания по цялата височина на сградата до основата включително.

Реализирането на преустройството съответства на изискванията на нормативните актове, техническите спецификации за носимоспособност, устойчивост и дълготрайност, предявени с текста на чл. 169 от ЗУТ.

Част „Е.г“

Преустройството и оборудването, предмет на проектна документация, обхваща вътрешно преустройство на съществуваща едноетажна сграда и пристройка, чрез премахване на съществуващи и изграждане на нови преградни стени с цел преразпределение на пространството и обособяването им в помещения за нуждите на домуващите в „две защитени жилища за хора с психични разстройства“, както и обособяване на специализирани и обслужващи помещения.

Ел.захранване - Електромерното табло ще бъде изработено от стъклонапълнен полиестер, за монтаж на открито тип ТЕПО в което ще се монтира електромерът за търговското отчитане на изразходваната електроенергия.

С проекта се предвижда за осветление на двора и района на сградата, посредством монтаж на сферични паркови осветителни тела, монтирани на стълбове за парково осветление. Кабелното захранване на цитираните осветителни тела ще се осъществи посредством кабел тип СВТ изтеглен в тръба за кабелна защита положена по дъното на кабелен изкоп. По аналогичен начин ще се осъществи и захранването на пречиствателната станция за отпадни води, с кабел тип СВТ до табло Т-ПСОВ /комплектна доставка с оборудването/. Управлението на всички външни осветителни тела ще се осъществи от ключови панели до/на общото разпределително табло ГРТ.

Заземителната инсталация - служи за повторно заземление на нулевата шина, както и металните корпуси на всички метални нетоководещи части на технологичното оборудване. В разпределителните табла са обособени токови кръгове за захранване на денонощните консуматори /евакуационно и дежурно осветление, хладилници, ПИЦ, видеонаблюдение и др./ свързани преди входящия прекъсвач в съответното табло.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Вътрешни силнотокрови ел. инсталации - Ел. инсталацията за осветление в целият преустройван участък ще се изпълни трипроводна, скрито под мазилка или кабел тип СВТ в случаите при местата на изграждане на открита инсталация. Осветлението в коридорите, служебните помещения, както и общите помещения за пребиваване на домащите ще се осъществи с осветителни тела с двоен параболичен огледален рефлектор и луминисцентни лампи. Осветлението на спомагателните складови помещения ще се осъществи посредством луминисцентни осветителни. Захранването на осветлението в сградата ще бъде монофазно и включването му ще се извършва посредством ключове за осветителна инсталация монтирани на удобни за достъп места. В мокрите помещения са предвидени противовлажни осветителни тела.

Ел. инсталация за захранване на силови контакти и технологично оборудване - Ел. инсталацията за захранване на монофазните контакти в помещенията за домащи, служебните помещения и общите части ще се изпълни с проводник ПВВ-МБ1 или кабел тип СВТ положен скрито под мазилката. Всички контакти ще бъдат тип "Шуко" и ще се монтират на височина 0.7 м. от готов под.

Силовата инсталация на отоплителните тела, водонагревателни уреди и други съоръжения ще се изпълни с проводник ПВВМБ1 или кабели СВТ със сечения, посочени в схемите на ел. таблата и работните чертежи, определени в зависимост от допустимото токовото натоварване на съответната линия.

Всички технологични съоръжения ще бъдат заземени посредством 3-тия и 5-тия проводник в захранващите линии. В таблата на токовите кръгове, захранващи контактни излази в които могат да се включат преносими ел. консуматори, се предвиждат дефектно-токови защиты, която осигурява висока степен на безопасност за домащите, обслужващия персонал и повишава степента на пожарна безопасност.

Вентилация и климатизация - Предвижда се вентилация на всички санитарни възли и мокри помещения. Ще се монтират осови вентилатори с мощност 16W до 30W/ - противовлажно изпълнение, като управлението им ще става посредством ключ за осветление обозначен за целта.

Дефектнотокова защита - Предвижда се във всички табла, в токовите кръгове където биха могли да бъдат свързани преносими електрически консуматори да се монтира мощностен разединител с дефектнотокова защита, клас АС с чувствителност 30mA.

Заземителна инсталация - Ел. таблата се заземяват към новоизградни заземители. Всички метални нетоководещи части на машините и съоръженията се присъединяват към заземителния контур посредством гъвкави заземителни мостове, изтеглени в тръба в подовата замазка или вертикални спусъци към оборудването. Всички съоръжения ще бъдат допълнително заземени посредством 3-то и 5-то жило на захранващия кабел.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Мълниезащитна инсталация - Проектираната мълниезащита е с мълниеприемник с изпреварващо действие. Предвидено е използването на един брой мълниеприемник с изпреварващо действие с бързодействие 25ps, монтиран на изолирана мълниеприемна мачта.

Слаботокова инсталация - Във входното помещение на сградата е предвиден вход на сигнал от външен доставчик на интернет услуга, след което в посочените помещения на сградата ще се изтеглят линии с проводник FTP.

Болнична повиквателна система - По желание на Възложителя в посочените в работните чертежи помещения ще се изпълни адресируема Болнична повиквателна система, състояща се от: Сестрински пулт, Бутон легло, Модул разговор за легло. В проекта са предвидени само хоризонталните линии и принципно етажно разпределение на излазите за болничната повиквателна система, а в количествената сметка са предвидени РУСтръбите и кабелните трасета

Видеонаблюдение - Системата предложена за видеонаблюдение на обекта е хибридна система. Външните видеокамери охраняват входните зони и района около сградата, като ще се монтират по фасадата на посочените на чертежите места.

Външните и вътрешните видеокамери обособяват обща система за видеонаблюдение със самостоятелен видеоконтролер и монитор. Последните са монтирани в помещение с постоянен дежурен персонал.

Част „ВиК“

Проектът третира само сградните и площадкови "ВиК" мрежи за имота.

Водоснабдяване. Водоснабдяването на имота е осъществено от уличната водопроводна мрежа - от ул.водопровод ф80 по ул."Калиакра". В проекта се предвижда подмяна на СВО, площадковия водопровод и преоборудване на водомерния възел, поради изтекъл амортизационен срок. Ще се изгради нова водомерна шахта. Водовземането ще се осъществи чрез универсална водовземна скоба. СВО ще се изгради от полиетиленови тръби, като на 0.50м от бордюрната линия ще се монтира тротоарен кран. В шахта непосредствено след влизане на СВО в имота /на 1,8 от регулационната линия/, ще се изгради водомерния възел, който ще се оборудва с импулсен водомер с радио-модул. Площадковия водопровод ще се изгради от полиетиленови тръби. Тръбите ще се монтират върху пясъчна възглавница и ще се засипят с минимум 0.50м уплътнен до минимум 90% по Проктър. Сградната водопроводна мрежа ще се изгради от полипропиленови тръби на молекулярна заварка, монтирани открито на скоби, скрити в зидовете и под подовите настилки.

Главната хоризонтална мрежа ще се монтира извън сградата - ще се топлоизолира с изолация от порьозна гума. Тръбите се полагат в кожух от PVC ф110 върху подложка от 15см пясък, като връзките се затварят и с изолационна лента и си засипват 20см с пясък. Етажната разпределителна мрежа ще се монтира скрита в зидовете и подовите настилки. Тръбите, които са

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

под подовите настилки ще се монтират в непрекъснат кожух от порьозна гума. Кожусите се извеждат над подовите настилки. Монтажните шлицове в зидовете се запълват с полиуретанова пяна. Водопроводите за студена и гореща вода се изпитват съгласно техническата спецификация на тръбите или съгласно Наредба №4/2005г. Водоснабдяването с гореща вода ще се осигурява чрез централен комбиниран бойлер.

Съгласно проект по част "ПБ" вътрешно противопожарно водоснабдяване не се изисква. Външно противопожарно - водоснабдяване ще се осигури от уличната водопроводна мрежа чрез: същ. ПХ80 - намират се на кръстовищата източно от парцела в северния и южния му край.

Канализация. Предвижда се изграждане на гравитачна канализация с основна вентилация. Канализационната мрежа ще се изгради от PVC тръби, монтирани под подовите настилки и в зидовете. Вертикалните клонове ще се монтират открито на скоби през 2м и ще се изведат на 0.50м над покрива. Всички подови сифони ще са рогови, а клозетните седала със задно оттичане. Санитарните прибори се монтират след извършване на всички СМР. Дъждовните води ще се отвеждат чрез вертикалната планировка. Всички тръби преминават през конструктивни елементи на сградата чрез гилзи от стоманени тръби запълнени с полиуретанова пяна. Това се отнася и за водопроводите. Отпадните води от съществуващата сграда са отвеждани в септична яма и оттам в дерето. Тази система е тотално компрометирана. За отвеждането на дъждовните води ще се изгради нова канализация с държина 70м и ще се влее в съществуващото заустване. За битовите води се предвижда монтаж на локална пречиствателна станция. Тя ще работи до изграждането на канализацията по ул. "Калиakra".

Предвидено е също така и дренажна система от северната страна на сградата поради наличието на високи подпочвени води. Изгражда се от дренажни PE тръби с плътна част на 120°. Тръбите се засипват с пласт от 40см фракция 10-20.

Част „Енергийна ефективност“

Съгласно проектната документация топлинните характеристики на ограждащите елементи са следните:

Стени

Стенен сандвич-панел с минерална вата 100 мм - $U < 0.31 \text{ W/m}^2\text{K}$

Експандиран полистирен - EPS (стиропор) на плочи с дебелина 100 мм - За фасади, с $\lambda < 0.040 \text{ W/mK}$

Мрежа от фибростъкло с маса 120... 160 g/m²

Прозорци, врати

Прозорците и вратите на сградата са предвидени да се изработят от PVC профили със строителна ширина поне 60 mm, стъклопакети от едно бяло стъкло и едно нискоемисионно стъкло и с приведен коефициент на топлопреминаване $U < 1.7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Вратите и прозорците трябва да отговарят на изискванията за клас 1 за въздухопропускливост, съгласно БДС EN 12207 и за клас 1 за водонепропускливост, съгласно БДС EN 1027, при свръхналягане с разлика 150 Pa.

Покрив

Покривен сандвич-панел с минерална вата 120 мм - $U < 0.27 \text{ W/m}^2\text{K}$

Минерална вата с дебелина 140 мм - $\lambda < 0.037 \text{ W/mK}$

Полиетиленово фолио с дебелина 100 mm

Под върху земята на новото крило

Екструдирани полистирен - XPS (фибран) на плочи с дебелина 30 mm - $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}$

Част „Геодезия“

Геодезическа снимка. Геодезическото заснемане е извършено в Координата система 1970г. Снимката е извършена по метода на тахиметрията с тотална станция SOKKIA 610. В района на обекта е създадена мрежа от РГО, стабилизиращи с метални болтове - 4 бр. Общият брой на заснетите подробни точки е 153. Данните от измерванията са обработени с програмен продукт TPLAN и изчертани с GiSExplorer.

Трасировъчен план. Трасировъчният план е направен на основата на геодезическа снимка и архитектурна ситуация. Стремелът е максимално запазване на съществуващия терен. При ситуирани площадки са изчислени наклоните с цел повърхностно водоотвеждане на водите. Котирани са ъглите на новите съоръжения. Приложен е трасировъчен план, координатен регистър на чупките по всяко съоръжение в Координата система 1970г.

Част „Озеленяване“

Сградата е бивша детска градина и за това площта му е затревена и е с дървесна растителност. Теренът е с лек наклон на юг, със съществуваща дървесна растителност видимо около 40-50 годишна, в относително добро състояние. Съгласно ПУП, необходимата площ за озеленяване е $40\% = 1828 \text{ кв.м.}$, като $1/3$ от нея = 610 кв.м. е необходимо да бъдат покрити от проекциите на короните в средна възраст на съответните видове дървесна растителност. С проекта нормативните площи са постигнати - те са = $3200 \text{ кв.м.} / 70\%$. Не е необходимо да се засажда нова растителност, тъй като съществуващите дървета покриват норматива. Видовете дървесни видове са сребролистна липа, кестен, ясен, ябълки, джанки, както и седем бора, които дават сбор от 691 кв.м. Свободният от растителност терен ще е необходимо да се поддържа като се коси на 10 дена веднъж. Да се торят с амониева селитра на пролет и веднъж през лятото, след което обилно да се полива. Видовете растителност, броя и местата на засаждане са посочени в декоративния проект и посадъчния план. При строежа не се засяга декоративна растителност и улични дървета.

Част „ОТОПЛЕНИЕ“

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Отопление чрез VRF/VRV инсталация. Предвид заданието на Възложителя, е прието отоплението да се осигурява чрез една инверторна термопомпа „въздух-въздух” комплектована с 19 вътрешни тела (VRF / VRV система) и пет вентилаторни електрически стенни печки за баня, разположени в сервизни помещения и кухните. Външното тяло на термопомпата се монтира извън сградата в северозападния и край, до кухнята. Стъпва върху стоманена стойка с бетонен фундамент, висока 70 см над околния терен. Вътрешните тела на VRF инсталацията са два типа - 7 броя са за подов монтаж, а 12 - за висок стенен монтаж. Поставят се в основните помещения на защитеното жилище. Където е възможно, са предвидени вътрешни тела за подов монтаж, които създават по добър комфорт на отопление. Към всяко вътрешно тяло има стаен жичен пулт за управление. Тръбната мрежа от топлоизолирани медни тръби между външното и вътрешните тела се монтира предимно върху таванската плоча в неизползваемото подпокривно пространство. След изпитване на инсталацията върху плочата с тръбите се полага минералната вата и полиетиленовото фолио за топлоизолация на тавана, както е предвидено в проекта по част „Енергийна ефективност”. През отвори в плочата тръбите достигат до вътрешните тела в помещенията. Предвидено е по стените на помещенията медните тръби да се монтират в инсталационни канали. За трите бани и двете кухни, които са с относително малки размери, е предвидено отопление със стенни електрически вентилаторни печки за баня. Управлението на печките става от електрически прекъсвач, разположен в съседно сухо помещение. Всички помещения на защитеното жилище за хора с психични разстройства имат отваряеми прозорци, чрез които се извършва естествена вентилация.

Производство на БГВ. Топла вода за битови нужди (БГВ) се произвежда в хигиенен комбиниран бойлер/буфер от типа "тръба в бойлера" с общ обем 800 литра. Особеност на този тип бойлери за БГВ е, че топлата вода се получава проточно. Самият бойлер/буфер съхранява гореща вода от отоплителната инсталация. В бойлера/буфера има серпентина от неръждаема стомана по която преминава водопроводната вода, загрява се в момента на преминаването и се подава към консуматорите на БГВ. Предимството на хигиенните бойлери е, че топлата вода от тях е с качеството на водопроводната вода и е годна за консумация. Причина за избора на такъв тип бойлер за БГВ е отпадането на необходимостта от защита срещу легионела. Двама основни топлоизточника за БГВ - слънчевата инсталация и термопомпата „въздух-вода” са нискотемпературни и при използване на обикновен обемен бойлер за БГВ трябва поне един час в денонощието да се поддържа температура на водата в бойлера над 65°C, което може да стане чрез електронагреватели и е енергоемко. За производство на БГВ се предвижда използване на слънчева енергия и на електроенергия. Слънчевата инсталация има плоски топлинни слънчеви колектори, разположени на южния скат на покрива. Чрез незамръзваща течност топлината от колекторите се предава по медни тръби към серпентина в бойлера/буфера. Помпената група, предпазния клапан за налягане, разширителния съд и цифровото управление се монтират в помещението с бойлера. Защитата при стагнация в слънчевите колектори е осигурена чрез избор

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

на мембранния разширителен съд с необходимия обем и предпазен клапан по налягане. Водата в буфера/бойлера може да се загрява и чрез терпомомпа „въздух-вода“, сплит система. Отвън на стената на сградата се монтира външното тяло на терпомомпата, а в помещението с бойлера - вътрешния хидравличен модул, който има циркуляционна помпа и вградено цифрово управление. Инсталацията има отделен предпазния клапан за налягане и разширителен съд. Водата в бойлера/буфера може да се загрява и по трети начин - чрез вградените в бойлера електронагреватели. Този начин е енергоемък и е предназначен само за аварийни ситуации.

Проектът предвижда монтиране на необходимите спирателни кранове и друга арматура за правилно и безопасно функциониране и за поддържане и ремонт на съоръженията от инсталацията за БГВ. Тръбите на слънчевата и термомомпената инсталации се топлоизолират, а тези, разположени на открито или в помещението с бойлера, имат и защитно алуминиево фолио върху топлоизолацията.

Част „Пожарна безопасност“

Активни мерки за пожарна безопасност. В сгради за обществено обслужване в областта на социалните грижи с площ над 400м се изисква изграждането на пожароизвестителна инсталация. За целта в сградата ще се изгради пожароизвестителна инсталация, базирана на функционалните възможности на централа FS5100. За охрана на помещенията са предвидени оптично димни датчици FD8030, температурни максимално диференциални FD8020 и ръчни FD3050. За затворените помещения са предвидени светлинни сигнализатори IR 31. Централата е предвидено да подава светлинен и звуков сигнал на фасадата на сградата, да предава съобщение до РСРБЗН чрез дайлъръ и да изключва вентилацията в кухнята.

В защитени жилища за хора с психични увреждания няма помещение, в което да пребивават повече от 100 човека и за нея не се предвижда изграждането на система за гласово оповестяване.

Защитени жилища за възрастни хора с психични увреждания, кухнята, трапезариите и кабинетите имат плътност на топлинното натоварване 100 kWh/m¹ и съответно площ на отделните помещения по-малка от 600м². Складовете за хранителни продукти и килер имат плътност на топлинното натоварване 240kWh/m² и съответно площ на отделното помещение по-малка от 75м². Складовете за инвентар имат приравнена плътност на топлинното натоварване 180kWh/m² и съответно площ на отделното помещение по-малка от 150м². Съгласно Наредба№13-1971 не се изискват инсталации за димо и топлоотвеждане в сградата.

Противопожарно водоснабдяване.

Външно водоснабдяване. Необходимото водно количество за пожарогасене към момента на преустройството и след неговото осъществяване се равнява на 10л/сек. То е осигурено от уличната водопроводна мрежа чрез съществуващ ПХ80, разположен на кръстовищата източно от

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

парцела в северния и южния му край.

Вътрешно водоснабдяване. За сгради от КФПО Ф1-М- с обем до 5000м³, съгласно Наредба №13-1971 - не се изисква вътрешно противопожарно водоснабдяване.

Преносими уреди и съоръжения за пожарогасене. В коридора са необходими 1бр. прахов пожарогасител 6 кг.АВС, 2 бр. пожарогасител СО₂ 5кг. и 2бр. водни пожарогасителя 9л. клас А.

Евакуационно осветление. По пътищата за евакуация и в помещенията са предвидени светещи евакуационни знаци с пиктограма със собствен акумулатор с автономност 1 h. Те гарантират осветеност от 1 Lx по пътищата за евакуация. Постигането на нормативната осветеност се осъществява за по-малко от 60s. Пиктограмите ще удовлетворяват изискванията на БДС EN 1838.

6. ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле

При започване на строително-монтажните работи по фасадите ще бъде изградено фасадно рамково скеле. Фасадното рамково скеле предствалява тръбна рамкова конструкция, която ще се сглобява без болтове и връзки. Това ще направи монтажа и демонтажа лесен, бърз и удобен. Закрепянето на скелето за фасадата ще става посредством анкерни болтове, които ще се демонтират заедно със скелето. По цялата площ на фасадата за скелето ще бъде закрепена предпазна мрежа, а над входовете на сградата ще се изградят предпазни козирки.

При изпълнението на фасадно тръбно скеле ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Демонтажни и разрушителни работи

Всички демонтажни и разрушителни работи ще бъдат извършени съгласно приложената количествена сметка. Изпълнението на демонтажните работи ще се извърши от квалифицирани работници. При извършване на товаро-подемни операции с повдигателна уредба, материалите ще се пакетират в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги устройства ще осигуряват тристранно или четиристранно ограждане на товара по цялата му височина, като същевременно не допускат произволното им изпадане на части. Спускане на празни палети и контейнери ще се извършва с помощта на товаро-захватни приспособления.

Забранено е хвърлянето на празни палети и контейнери, включително и при разтоварването им от превозно средство. Строителните отпадъци, превозвани с ръчни колички, ще се укрепват срещу падане, преобръщане и разпиляване с оглед опазване чистотата на строителната площадка. След натоварването им на превозни средства ще бъдат извозени до депо за строителни отпадъци на територията на Община Смядово.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

При изпълнението на демонтажни и разрушителни работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Демонтаж на дограма

Демонтираната дограма (врати, прозорци, решетки и др.) ще бъде транспортирана на депо за строителни отпадъци или до склад, посочен от Възложителя. Демонтажът на дограмата ще бъде извършен от специализирано звено на Изпълнителя. Ще бъдат отстранени крилата на прозорците и вратите след което ще се пристъпи към изваждането на касите. Изнасянето на демонтираната дограма от сградата ще се извършва от работници през вътрешността на сградата (вътрешни стълбища) и няма да се допуска вхърлянето през прозорците и терасите на сградата.

При изпълнението на демонтаж на дограма ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Доставка и монтаж на PVC/AL дограма

Съгласно проектната документация ще бъдат изработени, доставени и монтирани ПВЦ/АЛ прозорци и врати, със необходимите размери и посока на отваряне. Вратите и прозорците ще бъдат монтирани и укрепени съгласно изискванията на производителя. Основни правила: вратите и прозорците ще бъдат закрепени механично. Пяни, лепила и подобни материали не са разрешени за ползване като крепежни материали. При закрепване, ще се гарантира възможност за движение, предизвикано от промяна на температурата. Вратите и прозорците ще се закрепват така, че да не застрашават живота и здравето на хората. Това основно правило ще е задължително и при транспорта и складирането на елементите.

При изпълнението на доставка и монтаж на ПВЦ/АЛ дограма ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Топлоизолационни работи (EPS, XPS)

Подготовка на основата. Ще се провери качеството на съществуващата основа - „Кух звук“. Ако мазилката е здраво свързана с основата, не е необходимо повърхностните пукнатини и неравности да се замазват. При отстраняване на некачествената мазилка, издаваща „кух“ звук, ще се сваля мазилката. Участъците, в които мазилката без носеща способност ще е свалена, ще трябва да се измажат с ремонтен разтвор. Основата ще бъде добре почистена, обезпрашена. Силно попиващи основи ще бъдат грундирани с дълбоко проникващ грунд. При изпълнение на топлоизолация за сградата ще се коригира външния ѝ вид. Плоскостите за топлоизолация ще покриват не само пукнатините на фасадата, но и деформации по време на изграждането ѝ. Неравности до 2 см могат да бъдат изравнени с по-дебел слой от прикрепящия разтвор. При големи отклонения ще се предвиди използването на плоскости с различна дебелина.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Фриксиране на топлоизолационните плоскости: Долният ръб на плоскостите ще стъпва върху цокълни профили, прикрепени към стената с дюбели. Дюбелите трябва да са разположени най-много през 30 см. Ще се работи „на гребен“ („на топки“ – при необходимост). Плоскостите ще се фиксират плътно една до друга, като ще се започне от цокълния профил и ще се спазват разминаванията на вертикалните сглобки. Фуги по-големи от 2 мм и не добре уплътнени участъци ще се запълнят с полиуретанова пяна. Всички ъгли на отворите по фасадата, която ще бъде топлоизолирана, ще се подсилват допълнително с ленти от стъклофибърна мрежа със застъпване поне 15 см.

Изпълнението на армирана шпакловка ще се извършва по следния начин: от горната страна на фасадата с помощта на метална маламашка ще се нанася шпакловъчен разтвор на ивица около 1.10 м. Полагания слой е с дебелина около 3 мм. Върху така нанесеният разтвор с помощта на маламашката ще се фиксира мрежа. След това ще се нанася втори слой шпакловка, с който ще бъде покрита изцяло мрежата. При полагането на този слой шпакловка повърхността ще се изравни и заглади. Общата дебелина на армиранта шпакловка трябва да се 3-5мм. Технологичния срок за изсъхване на армирана шпакловка е 3-5дни.

При изпълнението на топлоизолационните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Силикатна мазилка по стени

Основата ще трябва да е без прах и замърсявания. Силно попиващи основи ще се пръскат предварително равномерно с вода или ще се грундират с подходящ грунд за изравняване на попиваемостта.

Ще се нанася с чиста, неръждаема стоманена маламашка равномерно (без да се образуват наставки). Структуриране като драскана мазилка: желаната структура ще се получава с подходяща стиропорена/пластмасова маламашка. Редовното почистване на структуриращия инструмент ще е много важно. Пресният разтвор ще се обработва в рамките на 2 часа. След употреба инструментите ще се почистват добре.

При изпълнението на силикатни мазилки ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Делатационна фуга по фасадите – при необходимост

Топлоизолационните плочи ще се поставят по продължение на фугата, като между тях ще се оставя около 2 см разстояние. Алтернативно, фугата може да бъде изрязана след монтажа на топлоизолационните плочи с пригоден за целта специален инструмент. С монтажа на профилите ще се започва от долу на горе. Деформационният профил ще се поставя върху топлоизолационната плоча, при което интегриращата в него гумена ивица ще се вкарва в

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

оформената между плочите вертикална фуга. За да се предотврати проникването на вода в системата, всеки следващ, намиращ се по-нависоко профил ще се поставя така, че да припокрива долният профил най-малко 10 - 15 см.

При изпълнението на дилатационни фуги по фасади ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Обръщане на страници на дограма отвътре

Обръщане с гипсокартон (при необходимост – измазване с мазилка). Ще се забърква малко количество от гипсовото лепило, а след това от него ще се поставят няколко топки върху ивиците гипсокартон. Следващата стъпка ще е свързана с фиксацията на гипсокартона, като ще се попълват и онези места, които се намират в задната част на стената. Необходимо е да се изчака гипсовото лепило да стегне. Поставят се няколко топки гипсово лепило и се фиксира ръбохранителя. При обръщане с мазилки ще се спазват правилата при мазаческите работи – почистване на местата подлежащи на измазване, отвесиране на водещи ивици, нанасяне на хастар и финна мазилка и т.н.

При изпълнението на обръщане на страници около дограма отвътре ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Боядисване с латекс

Преди да се започне боядисването по стените и таваните на помещенията, ще се извърши необходимата подготовка, състояща се в следното: всички изкъртени, повредени и напукани места по тавана и стените ще се шпакловат с гипсова шпакловка. Препоръчително е да се залепи надлъжно мрежичка върху местата където има пукнатини, особено ако те са по-големи, тъй като е голяма вероятността тези пукнатини да се появят след известно време на същите места. След като шпакловаме, ако има останали малки участъци от следи, ръбчета или други грапавини, може да се заличат с финна шкурка. Прозорците, вратите, ел. контакти, ел. ключове и други налични места, по които не трябва да попада боя ще се облепват в участъците, граничещи със стените и тавана с хартиено тиксо, за да не се цапават. След като повърхностите станат гладки, чисти и сухи ще се положи една ръка с дълбоко проникващ грунд. Грундът подобрява сцеплението на боята с основата и след изсъхване на интериорната боя ще се получи цялостно заздравено покритие. Боята ще се разбърква добре, за да се уеднакви цвета. Оцветяването може да постигнете с подходящия оцветител. Боядисването ще започне от тавана. Най-напред ще се отсичат границите със стените и ъглите. Втората ръка се нанася напречно на първата. Преди нанасянето на следващия пласт, трябва да се изчака да изсъхне добре първият.

При изпълнението на боядисване с латекс ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Тухлена зидария (итонг).

При изпълнението на тухлена зидария (итонг) с различна ширина първият ред ще се поставя върху хоризонтална плоскост (основа, цокъл, плоча), проверена с мастар и либела. Тухлите/итонгът ще се нареждат винаги само в един ред - не се допуска зидането на два или повече редове едновременно. Тухла/итонг, която е поставена веднъж в зидарията и е обвита в разтвор не трябва да се вдига от мястото ѝ. Ако все пак това се наложи, разтворът ще се отстранява и ще се поставя нов. Лежащите фуги ще са строго хоризонтални и с дебелина до 1,2 см. Хоризонталността на редовете ще се проверява на ред с либела и мастар. Вертикалните фуги ще са с дебелина 1см. Те ще бъдат изцяло запълнени с разтвор и няма да съвпадат в два последователни реда - ще се разместват най-малко с 1/2 тухла/итонг. Стените и страните на отворите ще бъдат строго вертикални, което ще се проверява чрез отвесиране. При топло време тухлите преди зидането ще се намокрят обилно с вода, за да се избегне бързото поемане на водата от разтвора. Оградните и преградните стени с дебелина 10см ще се зидат на варо-циментов разтвор. Височината на прясно иззиданите стени няма да бъде по-голяма от 2,00 метра. Прекъсването на зидарията ще се извършва стъпаловидно с вертикални отстъпки.

При изпълнението на зидарията от тухли/итонг ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Циментова замазка за корекция на наклон

Основата ще трябва да е с добра носеща способност, твърда, суха, без замърсявания и ронливи слоеве. При полагане на циментова замазка в слой с дебелина под 30 мм ще се извършва предварително шприцоване на основата с разтвор. Порестите основи ще се грундират предварително, за да се постигне по-добро сцепление с основата и по-висока якост на натиск на замазката. Циментовата замазка ще се полага върху основата 5 мин. след приготвянето ѝ. Разтворът ще се изтегля с мастар, който ще се движи върху предварително подложени, нивелирани водачи. Следващото количество приготвен разтвор ще се нанася максимално бързо, преди първият слой да започне да стяга. След полагане на материала ще се заглажда с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер). За допълнително втвърдяване на повърхностите в помещения, изложени на износване може да се използват повърхностни втвърдители. Преди да се положи замазката ще се поставя армировка ф5-6,5 (заварена мрежа върху фиксатори).

При изпълнението на циментовите замазки ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Изкърпване на мазилка върху стени, комини, бордове и др.

Преди нанасяне на мазилката вертикалността на стените ще се проверява с отвес или с нивелир. След изсъхването на водещите нивели, между тях ще се нанася основния пласт (хастар) от варо-пясъчен разтвор в съотношение 1:3. Дебелината на всеки слой ще е не повече от 10-20мм.

Финната мазилка ще се изпълнява от варо-пясъчен разтвор в съотношение 1:2. Неговата дебелина ще е не повече от 5 мм. Преди нанасяне на финната мазилка основата ще се навлажнява за по-добро сцепление. Изпердашването на мазилката ще се извършва посредством ръчна пердашка и кръгови движения, като основата ще се навлажнява по време на пердашенето.

При изпълнението на мазилките ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Шпакловане с циментова смес и мрежа върху комини, стени и бордове

Основата ще трябва да е стабилна, товароносима, здрава и суха. Да няма пукнатини, прах, мазнини, както и замърсявания като остатъци от сажди, люспи от стара боя и др. Преди полагане на шпакловката основата ще се грундира с подходящ дълбокопроникващ задравяващ грунд.

Сместта ще се разбърква с машинна бъркалка на бавни обороти, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея. След престой от 10 мин. сместа ще се разбърква отново, след което материалът ще е годен за употреба до 3 часа. Ще се нанася шпакловъчен слой с дебелина 3-4 мм, след което ще се вгражда стъклофибърна армировъчна мрежа така, че мрежата да бъде покрита изцяло. Всеки две съседни платна мрежа ще се припокриват на ивица, широка 10 см. Времето за съхнене на шпакловъчния слой ще е 2 денонощия, като в зависимост от климатичните условия то може да се увеличи.

При изпълнението на шпакловането ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Доставка и монтаж на хидроизолация по покрив – при необходимост

Преди полагането на хидроизолацията повърхността на покрива ще се почисти от строителни отпадъци и замърсявания. За закрепване на хидроизолацията ще се използва баластен метод. При този метод хидроизолацията ще се поставя свободно върху повърхността на покрива. Листите ще се застъпват и заваряват един за друг с помощта на автоматична машина за заваряване. За заваряване на елементите по ъглите, отдушници и воронки ще се използва ръчен пистолет за заваряване. Първият и вторият пласт хидроизолация се поставят перпендикулярно един на друг.

При изпълнението на хидроизолацията ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Кофражни работи

За кофрирането на елементите ще се използват метални кофражни платна, но при необходимост ще се изработват и дървени кофражни платна/форми. Кофражните работи ще се изпълняват от квалифицирани работници. Кофражът ще бъде изработен така, че бетонът да бъде положен правилно, да бъде лесно уплътняван, а абразията и якостта на бетона да е с правилни форми и

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

размери, с добро качество. Ковражът ще се изпълни така, че да издържи възможно на най-неблагоприятната комбинация от общо тегло на кофража, армировката, бетона, конструктивните натоварвания и др. въздействия. Ковражните повърхности няма да имат кривини и огъвания. Преди бетониране, кофражните плоскости ще се обмажат с кофражно масло. Ковражът ще се уплътни плътно, така че да не се допусне изтичане и загуби на бетон. Декофрирането на кофража ще стане без да се нарушава, уврежда или претоварва ст.бетонната конструкция. Отговорността за навременното и безопасно декофриране на всяка част от кофража остава върху Изпълнителя. Всички поправки и отстраняване на повредите по бетонната повърхност ще са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнението на кофражните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Армировъчни работи

Армировката ще бъде доставена, монтирана и приета съгласно проекта. Армировъчните работи ще се извършват от квалифицирани работници. Армировката ще бъде доставена със сертификат, съответстващ на стандартите, с необходимата изчислителна якост на опън. Армировката няма да се спуска от високо и няма да се подлага на ударни и механични натоварвания. Армировката ще бъде чиста, без петна от корозия, без следи от боя, почва, лед, петна от масло и др. материали, които могат да се отразят неблагоприятно на сцеплението на армировката с бетона. Необходимото бетонно покритие, съгласно проекта, ще се осъществи чрез фиксатори и столчета. Армировката ще бъде придружена със сертификат, съответстващ на стандартите. Няма да се допусне използването на нестандартна армировка. Преди полагането на бетона, армировката ще се приема от проектант-конструктора по проекта. Ще се съставят съответните актове, ще се вписва в заповедната книга разрешението за бетониране. Всички дефекти при изпълнението на армировката ще са за сметка на Изпълнителя.

При изпълнението на армировъчните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Бетонови работи

Всички бетонови работи ще се изпълнят съгласно проекта. Бетоновите работи ще се изпълнят от квалифицирани работници. Бетонът ще бъде произведен в бетонов възел и ще бъде транспортиран до обекта с бетоновоз. При необходимост – бетонът ще се приготви на място. При бетонирането при ниски температури ще се използват добавки/пластификатори, които ще бъдат посочени в протоколите от изпитванията на пробите от вложения бетон. Преди полагането на бетона ще е необходимо всички кофражни повърхности да се почистят и обмажат с кофражно масло. Няма да се допусне замърсяване, разслояване на бетонната смес, загуба на количества чрез изтичане от кофражните форми и др. При силни дъждове бетонирането ще се прекратява, а

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

положеният бетон ще се покрива. Бетонът ще се полага по най-бързият начин и не по-късно от 1,5 часа след натоварването на бетоновоза в бетоновия център. Така той ще бъде достатъчно пластичен и ще може да се уплътни с иглени/плоски вибратори. Не използваният бетон след престой повече от 1,5 часа няма да се полага в кофражните форми. Качеството на влаганя бетон, влаганите материали, показатели за носимоспособност и т.н. ще се контролират съгласно изискванията на БДС и други европейски стандарти. От полаганите бетонни смеси ще се вземат проби за лабораторни изпитвания, като резултатите ще бъдат документирани в Протоколи.

При изпълнението на бетоновите работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Обработка на компрометирана арматура по тавани на тераси

Почистване на армировъчните пръти: Армировъчните пръти ще се почистват от ръжда и остатъци от бетон. Обработката ще се извърши с телена четка, фреза или песъкуструене до получаване на повърхност с „метален блясък“. Почистването ще се извърши прецизно, за да не се наруши връзката бетон-армировка, която осигурява носимоспособността на конструкцията. При наличието на видимо силно корозирали пръти с намалено проектно сечение, същите ще бъдат подменени. Откритите части на армировъчните пръти ще бъдат двукратно боядисани със защитно покритие. Така ще се осигури антикорозионна защита на стоманата и ще се подобри сцеплението между армировъчните пръти и последващо положената мазилка.

При изпълнението на обработка на компрометирана армировка ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Електро инсталации

Всички електро инсталации (електротабла) ще се изпълнят съгласно одобрения проект и изискванията на електроразпределителните дружества. Материалите, необходими за изпълнението на проекта, ще бъдат нови, не употребявани, без дефекти, придружени с декларации за съответствие от производителя. Всички електроинсталации и електро табла ще се приемат, изпитат и одобрят съгласно одобрения проект и Правилника за устройство на електрическите уреди. За предпазване от поражения от ел.ток ще се спазват всички изисквания, регламентирани в Наредби, Правилници и Закони, предупреждаващи и гарантиращи безопасна работа на работниците, работещи при тези условия.

При завършване на всяка част, преди включване в захранването и въвеждането в експлоатация и при включване на цялата инсталация, кабели и съоръжения ще бъдат подложени на изпитване за съответствие с проекта. Изпитването на ел.инсталацията ще бъде извършено с цел удостоверяване, че те ще действат както са проектирани и са в съответствие с проекта, имат подходяща изолация и е безопасна за експлоатацията от хората. Всички ел.инсталации, съоръжения и принадлежности към тях ще бъдат в добър външен вид, добра изработка, ще бъдат почиствени

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

от строителни отпадъци, химикали, повреди и други нараняващи вещества и материали. Окабеляването на всички системи ще бъде инспектирано за удостоверяване, че отговарят на съответните правилници и стандарти. Ще бъдат съставени необходимите протоколи от изпитването на ел.системата.

При изпълнението на ел.инсталации ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Земни работи

Изкопните работи ще се извършат съгласно проекта. При изпълнение при зимни и лоши метеорологични условия ще се спазват специфичните изисквания на ПИПСМР и ще се извършват за възможно най-кратък срок. Изкопните работи ще започнат с ръчно изкопаване на шурфове за откриване на подземни комуникации. В последствие те ще бъдат отстранени или коригирани спрямо проекта при стриктно спазване на безопасност на труда. Изкопите ще се приемат от проектант-конструкция и инж.геолога непосредствено след разкриването на шурфовете и приемане на земната основа (легло) преди изпълнението на подложен бетон или определен вид настилка, съгласно проекта. Изкопите и откосите ще се поддържат сухи и при наличие на подпочвени води ще се осъществи водочерпене.

При изпълнението на изкопните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Насипни работи

Насипните пластове ще се изпълнят от материали, указани в проектната документация. Насипният материал трябва да бъде със зърнометрия, съгласно проекта. Разстилането на насипния материал ще се осъществи до достигане на указаната дебелина, по вид материал. Уплътняването ще се извърши с пневматична трамбовка. Преди полагането на съответния вид настилка (плочи, павета и др.), уплътнената настилка от съответния материал ще се приеме от проектанта по съответната част. Вложените материали ще се доказват с декларация за съответствие и протоколи от изпитване от независими лаборатории.

При изпълнението на насипните работи ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Настилки – външни – при необходимост

Настилките ще се изпълняват съгласно проекта. Повърхността на основата, върху която ще се полагат настилките, ще е добре уплътнена, чиста, без строителни отпадъци, мастни петна, слабо ронещи се и измръзнали места. Влажността на пясъчния пласт, върху който ще се полагат паважните, каменните и тротоарни настилки, няма да е повече от 5%. Не се допуска изпълнението на външни настилки при лоши метеорологични условия (дъжд, сняг, градушка и

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

др.). Ще се следи стриктно за наклона на положената настилка (външна и вътрешна) и при необходимост – веднага да се предприемат необходимите мерки за отстраняване на компрометирания участък.

При изпълнението на настилките ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

ВиК инсталации

ВиК инсталациите ще бъдат изпълнени съгласно проекта и изискванията на производителя.

Водопроводната инсталация ще бъде снабдена с необходимите по проект спирателни кранове за спиране, изпразване и профилактика на системата. Всички ВиК инсталации ще се изпитат, приемат и одобрят, съгласно изискванията на проекта, Производителя и Възложителя. Всички дефекти и пропуски, констатирани по време на изпитване на системата, ще са за сметка на Изпълнителя. Качеството и вида на всички материали, необходими за изпълнението на проекта част ВиК, трябва да са придружени с „декларации за съответствие“ от производителя.

При завършване на всяка част, преди включване в мрежата и въвеждането в експлоатация и при включване на цялата инсталация, съоръженията ще бъдат подложени на изпитване за съответствие с проекта и всички необходими стандарти и правилници. Изпитването на ВиК инсталацията ще бъде извършено с цел удостоверяване, че те ще действат както са проектирани и са в съответствие с проекта и е безопасна за експлоатация от хората. Всички съоръжения и принадлежности към тях да бъдат в добър външен вид, добра изработка, ще бъдат почистени от строителни отпадъци, химикали, повреди и други нараняващи вещества и материали.

При изпълнението на част „ВиК“ ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Вътрешни довършителни работи по стени и тавани

Гипсова шпакловка по стени и тавани. Технологията на изпълнение на шпакловката по стени и тавани и се състои от: полагане на кит, шлайфане, грундиране, шпакловка и финална шпакловка. Китът ще се положи на местата където се допират две или повече плоскости от гипсокартон за запълване на празнините и за създаване на еднородна повърхност. Шлайфането ще се извърши след като китът се е втвърдил и позволява да се обработва, до постигане на гладка повърхност. Преди нанасяне грундът ще се разрежи с определено количество вода и ще се нанася с бояджийско мече. След като стената изсъхне може да се премине към нанасянето на ръчната гипсова шпакловка. Шпакловането е задължителна операция при подготовката на стените и таваните за боядисване. За постигане на добър краен резултат е препоръчително температурата на въздуха да е между 8 и 24 градуса по Целзий. Гипсовата шпакловка ще се изпълни с готова гипсошпакловачна смес. При изпълнението на гипсовата шпакловка ще се

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здрабословни и безопасни условия на труд.

Фаянс по стени (антибактериална облицовка/настилка). Основата ще е много добре подравнена и загладена, защото полимерното лепило ще се нанася на тънък пласт /1 - 1,5 мм/. Основата и стената ще са с влажност < 6 %. Ако лепилата са с летлив разредител, плочките ще са сухи. Ако лепилото е от материали на латексна основа, плочките могат да се мокрят, но не прекалено. Лепилото ще се поставя върху плочата и ще се разпределя по цялата ѝ повърхност. Ще фиксираме широчината на фугите с кръстчета. Хоризонтирането на плочките е много важно за качествено изпълнение на цялата облицовка. Аналогично се изпълнява и антибактериална облицовка/настилка, ако производителят не е посочил други изисквания. Облицовките от фаянсови плочки и антибактериална облицовка/настилка ще се изпълняват съгласно проекта и изискванията на ПИПСМР.

Латекс/фасаген по стени. Преди да се започне боядисването по стените и таваните на помещенията, ще се извърши необходимата подготовка, състояща се в следното: всички изкъртени, повредени и напукани места по тавана и стените ще се шпакловат с гипсова шпакловка. Прозорците, вратите, ел. контакти, ел. ключове и други налични места, по които не трябва да попада боя ще се облепват в участъците, граничещи със стените и тавана с хартиено тиксо, за да не се зацапват. След като повърхностите станат гладки, чисти и сухи ще се положи една ръка с дълбоко проникващ грунд. Грундът подобрява сцеплението на боята с основата и след изсъхване на интериорната боя ще се получи цялостно заздравено покритие. Оцветяването може да постигнете с подходящия оцветител. Боядисването ще започне от тавана. Най-напред ще се отсичат границите със стените и ъглите. За постигане на гладко покритие и равномерен цвят ще се нанасят две ръце (най-малко), в перпендикулярна посока една спрямо друга. Преди да се започне работа, ще се уверим, че стените и таванът са готови за боядисване. Повърхността им трябва да е гладка, чиста и суха. Боядисването с латекс/фасаген по стени и тавани ще се изпълняват съгласно проекта и изискванията на ПИПСМР.

Отопление

Съгласно проекта част „Отопление“ се предвижда изграждане на нова отоплителна инсталация, съгласно санитарно хигиенните норми. Отоплението ще се осигури чрез една инверторна термомпна „въздух-въздух“ комплектована с 19 вътрешни тела (VRF / VRV система) и пет вентилаторни електрически стенни печки за баня, разположени в сервисни помещения и кухните.

Изпитването на част „Отопление“ ще бъде извършено с цел удостоверяване, че те ще действат както е проектирана и е в съответствие с проекта и е безопасна за експлоатация от хората. Всички съоръжения и принадлежности към тях ще бъдат в добър външен вид, добра изработка, ще бъдат почистени от строителни отпадъци, химикали, повреди и други нараняващи вещества и материали.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

При изпълнението на част „Отопление“ инсталациите ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Пожароизвестяване

Съгласно проекта част „Пожароизвестяване“ се предвижда изграждане/обновяване на нова пожароизвестителна инсталация, съгласно изискванията, които са посочени в Наредба№13-1971.

При изпълнението на проекта ще се изградят:

1. Пожароизвестителни инсталации
2. Противопожарно водоснабдяване - външно водоснабдяване, вътрешно водоснабдяване
3. Преносими уреди и съоръжения за пожарогасене – пожарогасители
4. Евакуационно осветление

При изпълнението на пожароизвестяването ще се спазват всички изисквания на ПИПСМР и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА С ОГЛЕД НАЛИЧНИТЕ ЧОВЕШКИ И ТЕХНИЧЕСКИ РЕСУРСИ

За правилното и професионално изпълнение на инвестиционния проект сме включили екип от работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която съответства на приложения Линеен график и диаграма на работата ръка.

За правилното и стриктно изпълнение на проектната документация и съгласно изискванията на Възложителя, сме представили последователността и взаимнообвързаността на предвидените строително-монтажни дейности в приложения Линеен календарен график.

Строителните дейности на обекта ще започнат в следната последователност:

Временно строителство – изграждане на приобектов лагер (полигон), в който ще се изградят офисите (преместваеми фургони) на ръководния и изпълнителския състав, ще се обособят местата за складиране на строително скеле, строителни материали, заготовки, съоръжения и т.н., ще се подсигурят контейнери за отпадъци. Приобектовият лагер ще бъде ограден със строителна ограда, с обособени вход-изход, информационна табела и др. Местоположението на приобектовия временен лагер ще бъде съгласувано с Възложителя и съгласно приложения ситуационен план от проекта по част ПБЗ. Всички дейности ще бъдат съобразени с необходимите мероприятия, свързани с противопожарната защита, съгласно Наредба 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и Наредба

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-монтажни работи по пътища и улици.

Екипи за строително-монтажни работи - ще бъдат сформирани няколко екипа, които ще могат да изпълняват конкретни строителни дейности (екип за изолационни работи, екип за дограмаджийски работи, екип за мазачески работи и др.), които ще бъдат на разположение на Техническия ръководител на обекта. Стриктно ще се спазва предложението от нас Линеен календарен график за изпълнението на строителните дейности по проекта.

Проектна документация за изпълнение на СМР - при необходимост от промени по проекта ще се търси незабавно съдействието на Проектанта, Възложителя и Строителния надзор. Всички промени ще се отразяват в Заповедната книга. Всички изпълнени промени ще бъдат отразени в ексекутивните чертежи, които са неразделна част от досието на обекта.

Досие на обекта – по време на изпълнение на строителните дейности по проекта, ще се съставят всички необходими актове, съгласно действащата нормативна уредба. Ще се представят протоколи от изпитвания (при необходимост), както и декларации за съответствие на вложените материали. Ще се изготвят ексекутивни чертежи след приключването на строителните дейности, с цел – комплектоване досието на обекта.

Качество и контрол на извършените строителни дейности – всички констатирани от Възложителя, Строителния надзор, Проектантите по части и от страна на контролните/проверяващи органи пропуски и неточности при реализацията на проекта ще бъдат отстранени за сметка на Изпълнителя, до тяхното окончателно приемане.

Приемане-предаване на обекта – след приключване на строителните дейности на обекта, строителната площадка ще се почисти от строителни отпадъци. Всички щети, които са следствие от строителната дейност при изпълнението на проекта, ще се възстановяват за сметка на Изпълнителя – до окончателното им приемане.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КЛЮЧОВ ПЕРСОНАЛ

Организационна схема на персонала:

Всички дейности (строителни, организационни, финансови, извънредни и др.) ще бъдат ръководени от:

Ръководител строителен обект. Той ще ръководи и координира работата на техническите лица на строежа/обекта и на другите лица, имащи отношение към инвестиционния процес.

Строителен техник. Той ще ръководи строителния процес на обекта, ще има задълженията и правомощията за стриктното съблюдаване и реализиране на Договора, ще осъществява връзката

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

между обекта и централния офис на фирмата, ще осъществява връзката между Изпълнителя и Възложителя.

Отговорник за контрола на качеството. Всички материали, вложени на обекта, ще бъдат проверявани и контролирани от него така, че те да отговорят на изискванията на Възложителя и нормативните изисквания.

Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството. Работата на обекта ще бъде наблюдавана и контролирана от него, като ще се следи за стриктно спазване и прилагане на законите/наредбите, имащи задължителен характер при изпълнението на строителството.

Описание на отговорностите и пълномощията на ключовия персонал:

За ръководството на СМР е подбран опитен ръководен персонал с опит в изграждането на подобен тип обекти, а именно:

▪ **Ръководител строителен обект - Емилиян чл.2 от ЗЗЛД Койчев**

Той ще ръководи и координира работата на техническите лица на строежа/обекта и на другите лица, имащи отношение към инвестиционния процес. Ще присъства на всички работни срещи, организирани от Възложителя и ще предствя обективно състоянието на строителния процес, ще обсъжда всички текущи проблеми, касаещи изпълнението на проекта, ще съгласува и реализира всички наложили са се промени по време на изпълнение на СМР и т.н. Ще представя и ще защитава фирмената позиция при реализацията на проекта. Ще контролира срока на изпълнението на Договора за СМР. Ще присъства на всички приемателни комисии, свързани с обекта.

▪ **Строителен техник - Нелко чл.2 от ЗЗЛД Ангелов**

Техническият ръководител ще организира, ръководи и контролира непосредственото изпълнение на СМР по вид, обем, срок за изпълнение и качество. Ще разпределя задачите между бригадите и звената, ще организира механизацията, ще следи за навременното снабдяване със строителни материали, полуфабрикати, оборудване и обзавеждане. Ще спазва технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на проекта. Ще съгласува работите по отделните части и работата на механизацията. Ще следи за допускането на строителната площадка само на лица, свързани с осъществяване на строителството. Ще следи за спазване на здравословните и безопасните условия на труд. Ще участва пряко в изготвянето и прилагането на инструкциите за безопасност и здраве. Ще изготвя и подписва техническата и отчетната документация на обекта, неразделна част от досието на обекта за въвеждане в експлоатация. Ще участва в изпълнението и организацията по отстраняване на допуснатите отклонения и некачествено изпълнените строителни дейности.

▪ **Отговорник за контрола на качеството - Орлин чл.2 от ЗЗЛД Първулов**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Специалистът по контрол на качеството е лице, преминало съответния курс по изискванията на европейските стандарти за качество, което непосредствено ще отговоря за качеството на строителните работи в реализацията на проекта. Ще контролира влагането само на материалите, които са в съответствие с нормативните изисквания и проектните технически качества, притежаващи съответния сертификат. Ще подпомага внедряването и прилагането на програма за осигуряване на качеството. Ще организира и отговаря за системното обучение на персонала при прилагането на нормативните изисквания. Ще контролира влаганите материали, заготовки, съоръжения и др., като недопуска влагането на некачествени такива. Ще контролира сроковете за изпълнение на дейностите по проекта. Действията му ще се съгласуват с ръководителя на проекта и с представителите на Възложителят и Строителния надзор. Ще отговаря за извършването на огледи и одити на обекта. Ще отговаря за нормалното функциониране на системата за качество. Носи отговорност за допуснати вреди при влагането на некачествени материали на обекта.

▪ **Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - Бисер чл. 2 от ЗЗЛД Илиев**

Координаторът по безопасност и здраве разработва инструкциите за безопасност и здраве и контролира прилагането им, провежда предвидените по закон инструктажи по ЗБУТ на ръководния и изпълнителския състав. Той пряко отговаря за оформяне на съответната техническа документация, уведомява преките ръководители за злополуки, аварии, отговаря за спазване нормите за безопасна работа, противопожарна охрана и опазване на околната среда. Ако има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота на присъстващите на строителната площадка или ако има условия, при които се изисква спиране на работата на обекта – изпълнява предписанията, разпорежданията и заповедите на контролните органи на ЗБУТ. Експертът е пряко подчинен на ръководителя на проекта. Ще отговаря за осигуряването на най-ефективните системи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Ще координира работите и системите за защита на здравето при работа и предлага промени за повишаване на тяхната ефективност. Ще отговаря за нормалното функциониране на системите за осигуряване на безопасност и здраве на обекта. Носи отговорност при настъпили вреди вследствие на неспазване на безопасните условия на труд или увреждане на здравето на работещите.

9. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ПРИ ВОДЕНЕТО НА ОТЧЕТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОБЕКТА.

Доклади при изпълнение на строителството:

- **Междинни доклади** - за установяване на напредъка на строителството
- **Окончателният доклад** - за изпълнението на Договора

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- **Досие на обекта** – след приключване на строителните дейности на обекта

Актове при изпълнение на строителството:

- Ще бъдат съставени всички необходими актове и протоколи, предвидени в „Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството“.
- След завършването на изпълнението на проекта Изпълнителят ще подготви и завери „Екзекутивна документация“, която е неразделна част от досието на обекта.
- След приключване на СМР на обекта, Изпълнителят, съвместно със Строителния надзор ще изготви Окончателен доклад и всички необходими актове и протоколи за въвеждане на обекта в експлоатация.

10. УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Съгласно чл.160 от ЗУТ, участниците в строителния процес са Възложител, Консултант (Строителен надзор), Проектант, Строител. В специфичните условия към договора са направени уточнения, според които има преразпределение на функциите на участниците, а именно:

- Възложител - Община Смядово
- Строителен надзор
- Проектанти по всички части на проекта
- Ръководител на екипа – от екипа на Строителя
- Технически ръководител на строителния обект – от екипа на Строителя

Взаимодействие, координация и сътрудничество между тях

Възложителя дава на Изпълнителя правото на достъп и на владение на всички части от площадката, в рамките на срока на Договора за строителство, за да може той да действа съгласно приетата строителна програма, и съгласно разработения подробен линеен календарен график.

Възложителят осигурява разумна подкрепа на Изпълнителя при:

- Набавяне на копия от Законите на Държавата, нормативните актове, техническите норми и стандарти, които имат отношение към Договора, но не могат да бъдат намерени лесно
- Заявяването от страна на Изпълнителя на разрешителни, лицензи или одобрения, изисквани от действащото законодателство.

Възложителят гарантира, че персоналят му :

- Съдейства и сътрудничи на Изпълнителя

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

▪ Предприема действия по процедурите за сигурност и опазване на околната среда, идентични на тези на изпълнителя

Строителният надзор носи отговорност за :

- Законосъобразното започване/завършване на строежа
- Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството
- Изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изисквания по ЗУТ
- Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството
- Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството
- Годността на строежа за въвеждане в експлоатация

Строителния надзор подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредби на министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Предписанията и заповедите на Строителния надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа. Възражения срещу предписанията на Строителния надзор могат да се правят пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол.

Изпълнителят ще носи следните отговорности:

- Изпълнението на строежа в съответствие с издадените строителни книжа и изискванията на ЗУТ, както и с правилата за изпълнение на строително-монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка
- Изпълнението на строително-монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие съществените изисквания към строежа
- Съхраняването на екзекутивната документация и нейното изработване, когато това е определено от възложителя, както и за съхраняването на другата техническа документация по изпълнението на строежа
- Съхраняването и предоставянето при поискване от контролен орган на строителните книжа и заповедната книга на строежа
- Строителят носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

За ръководство на проекта Изпълнителя е предвидил технически правоспособно лице с необходимия образователен ценз, отговарящи на изискванията на Възложителя за опит и с доказан опит в изпълнението на подобни обекти. Всички лица, свързани с ръководството на работите на обекта, са назначени на трудов/граждански договор във фирмата.

Работите ще започнат след подробно запознаване със съществуващата сграда и проводите на техническа инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви, посочени в предадени от Възложителя документи или са установени или са могли да бъдат установени при полагане на дължимата грижа от Изпълнителя при посещение на място, проведено на етап подготовка на офертата по настоящата обществена поръчка.

Изпълнителя ще съгласува със Строителния надзор, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура работите си по преместване и последователно възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Всички разходи за такива дейности са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителя не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане надължимата грижа за тях.

Изпълнителят ще осигури безопасното провеждане на строителния процес на площадката от деня на съставянето на протокол за откриването ѝ, до деня на съставянето и подписването на Акт Установяване годността за приемане на строежа (Акт Обр.15).

Изпълнителят ще приложи съвременни методи на строителството, така че работите да се извършват без прекъсване за целия строителен период, съобразно най-добрите строителни практики.

11. НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Комуникацията на Изпълнителя със Строителния надзор и Възложителя ще бъде постоянна по време на целия цикъл на изпълнение на строителството. Връзката на Изпълнителя с Възложителя ще бъде през Строителния надзор, с изключение на предвидените срещи, на които ще присъстват всички заинтересовани страни. Комуникацията с Възложителя, Проектанта и Строителния надзор се извършва писмено. Документите се изпращат по факс или куриер. След като офиса на обекта започне да функционира, в офиса на Изпълнителя постоянно ще присъства технически сътрудник, който ще съставя, предава/получава кореспонденцията. От този момент писма между Изпълнителя и Възложителя могат да се предават и в оригинал срещу подпис или

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

входящ номер. Цялата кореспонденция между Възложителя и Строителния надзор ще бъде организирана, съгласно вътрешните фирмени правила и процедури за водене на деловодство на фирмата и в частност на проекта. Напредъкът на работите ще се отразява с изготвянето на отчети. Форматът, съдържанието им и срокът за представяне ще бъдат уточнени със Строителния надзор. Упълномощен да подписва документи от страна на Изпълнителя е единствено ръководителя на обекта/проекта. Той комуникира с Възложителя и получава указания от него.

12. МЕТОДИКА НА ТЕКУЩ КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТА

При извършване на строително и монтажни работи ще бъдат спазвани всички изисквания на ЗУТ и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. По време на строителството ще се извършва редовно Авторски надзор, като всички констатации, заповеди и промени ще се отразяват в Заповедната книга на обекта. По време на извършването на строителните работи ще се извършва ежедневен/седмичен/месечен контрол от страна на Строителния надзор.

Гаранция за качеството на изпълнените от нас работи е нашия богат опит в изпълнението на подобни проекти, висока професионална квалификация на ангажирания с изпълнението инженерно-технически персонал, изпитаните търговски отношения с нашите доставчици на оборудване и материали. Не на последно място е факта, че всички дейности на Изпълнителя ще бъдат в строго съответствие с утвърдените вътрешни правила, процедури и инструкции, които са част от действащата интегрирана система за управление на качеството, безопасни условия на труд, опазване на околната среда и социална отговорност.

13. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Представената организация на дейностите по изпълнение на Договора е съобразена с техническите спецификации към документацията на поръчката и особеностите на обекта, с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Представили сме организацията по доставката на всички необходими за обекта материали, в съответствие с изпълнение на дейностите, представени в Линеиния календарен график.

За изпълненията на основните видове строителни дейности (топлоизолация по стени, поставяне на нова PVC/AL дограма и др.) сме сключили предварителни договори с фирми за производство и доставка на основните видове материали – теплоизолация, PVC/Al дограма и др..

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

За добрата организация и безпроблемното производство и доставка на основните видове строителни материали и изделия разчитаме на професионалното и компетентното съдействие на партньорите ни – при сключен договор за изпълнение на поръчката.

Разпределение на дейностите във времето е в съответствие с Линейния график и технологичните норми и ограничения за изпълнение на отделни видове работи.

14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ И ОТГОВОРНОСТИТЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИ ВИДОВЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

В този раздел ще бъде описана организацията на управление на строителния процес и ресурсите, които ще използваме за изпълнение на СМР в т.ч. хора, механизация, материали и последователността при извършване на дейностите по Договора.

Основен фактор за реализирането на Програмата и постигане на целите на Проекта са организацията, свързана с управление на дейностите за изпълнение на Договора, а именно – организацията за осъществяване на връзките и взаимодействието между участниците в строителния процес, обезпечаването с необходимите ресурси и прилагане на необходимата технология за изпълнение на специфичните видове работи за обекта, с цел приключване на проекта качествено и в срок, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Изпълнителят, **фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г” ЕООД**, на база своя опит в изпълнението на проекти от подобно естество е създал съответна организация, така че строително-монтажни работи да се изпълнят в срок, видове и обем, съгласно Проекта и техническите изисквания. Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съгласно изискванията на ПИПСМР и всички действащи към момента Наредби за изпълнение на строителство, както и от условията по Договора. Изпълнителят ще работи съгласно Техническите спецификации за изпълнението на Договора така, както е описал изпълнението на отделните дейности, методи, последователност и срокове на изпълнението на СМР, с необходимите ресурси (персонал, основна и допълнителна строителна техника, строителни материали и др.). Ще прилага действаща система за контрол на качеството на влаганите материали и изпълнението на СМР и др. при отчитане на изпълнението на видовете работи, при спазване на изискванията за опазване на околната среда, изискванията за безопасност и хигиена на труда, при минимални затруднения за местното население.

15. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Процеса на управление на строителния процес за изпълнението на Договора за реализация на проекта започва с издаване на заповед на Управителя на фирмата, с която се определят

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

функциите и отговорностите на ръководителя на проекта и съответното инженерно-техническо ръководство на проекта.

Ръководителя на проекта актуализира графика за изпълнение на Договора, организира работата на всички звена на фирмата, отговаря за комуникацията с Възложителя, Строителния надзор и трети лица, имащи отношение към проекта, координира съгласуването и одобрението на проектите, извършва подготовка за строителството на база разработена строителна програма и готови проектни разработки.

Етапи на строителните дейности:

- Предварителни дейности за подготовка на обекта – временно строителство
- Строителни дейности на обекта
- Приемане-предаване на обекта

Строително-монтажните работи на обекта стартират с откриване на строителната площадка.

Всеки етап от реализацията на проекта (обекта) в ход се проверява за съответствие с проектно-техническата документация и действащите строителни норми. Ако се налагат изменения, за същите ще се правят предписания, след което се пристъпва отново към проверка за съответствие и изготвяне на записи (протоколи, актове за скрити работи, междинни сертификати и др.). След одобрение се преминава към реализацията на следващите етапи от СМР. За завършения обект, предмет на Договора, ще се изготвят съответните документи за готовността на обекта за въвеждането му в експлоатация и гаранционното му поддържане.

Всеки екип от изпълнението на строителните дейности на обекта е комплектуван с механизацията и работна ръка. Броят на работниците е оптимален и удовлетворява минималните изисквания за състав и компетенция на звената. Работниците са с необходимата квалификация за качествено изпълнение на строително-монтажни работи. Броят на екипите е съобразен с обема на съответните СМР и времето, предвидено за изпълнението им. Механизацията е избрана така, че да се използва механизация с комплексно приложение при максимално използване на възможностите ѝ.

След завършване на строително-монтажните работи се демонтира временното строителство и площадката се почиства. Ще се извърват 72-часови проби (при необходимост), по части, при експлоатационни условия.

16. СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

Изборът на механизация за обекта е съобразен с видовете СМР, които подлежат за изпълнение при реализация на инвестиционния проект. Техническите характеристики на

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

машините, както и тяхната производителност, трудоемкост, механизираност и т.н. са съобразени със строителните дейности на обекта. Строителната механизация е собствена или наета. При необходимост (при поискване от страна на Възложителя) ще бъдат предоставени документи за собствено

17. ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА И ОБОРУДВАНЕ

Транспортните работи обхващат следния обхват на приложение:

Вътрешен транспорт – отнася се за доставка на основните строителни материали и заготовки и се осъществява посредством:

- бордови коли – за строителни материали и заготовки
- самосвали – за транспорт на земни маси, инертни материали, строителни отпадъци
- бетоносмесители – за транспорт на бетон и строителни разтвори
- контейнеровоз – за съхранение и транспорт на строителни отпадъци

Вертикален транспорт (при необходимост) – автокран с товароподемност 20,00т, който е пригоден и за вертикален транспорт на материали (товарене и разтоварване на палети със строителни материали, метална конструкция, покривни елементи и др.).

Строителните машини, които сме предвидили да работят на обекта, са в добро техническо и експлоатационно състояние, преминали през съответното техническо обслужване и са безопасни за експлоатация. Водачите на пътно-строителните машини притежават необходимата квалификация и правоспособност. При работа на строителните машини и транспортни средства в близост до електропроводи ще се спазват разстоянията, посочени в Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

При направения оглед на обекта, не се установи наличие на електроразпределителни мрежи (въздушни), които да затрудняват или да изискват повишено внимание при работа с подемна и строителна техника.

18. РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯТА/ОБОРУДВАНЕТО

Съгласно проектната документация и част ПБЗ за извършване на необходимите строително-монтажни работи ще се изгради временна строителна площадка на обекта. Тя ще се ограда с плътна строителна ограда и ще се монтира информационна табела, съгласно изискванията. На строителната площадка ще се разполагат необходимите материали, продукти, механизация и др.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Преди да започне предвиждането на едрогабаритна техника до обекта (автокран, асфалтополагач и др.), ще се ограничава движението по прилежащите улици и ще се прилага "Временна организация на движението" – при необходимост. При отбиване на движението, ще се уведомяват съответните институции. Работната зона, която обхваща една улица, се огражда с предупредителна лента или при необходимост с временна ограда. На видни места, където участъкът граничи с тротоар или алея с човекопоток, ще се разполагат табели по ТБТ, като в непосредствена близост до временния вход-изход, (взависимост от конкретното му място според етапите на изпълнение), ще се поставя табела "Вход-изход строителен обект".

Разположението на приобектов лагер с офис, техника, механизация, оборудване, материали, заготовки и т.н. ще бъде изпълнено съгласно строителния ситуационен план, неразделна част от проектантската документация част „ПБЗ“.

19. ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ДОСТАВКАТА НА СТРОИТЕЛНИ ДЕТАЙЛИ И ОБОРУДВАНЕ

С настоящото предложение, **фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД** декларира, че строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, ще се извършат при стриктно спазване на инвестиционния проект, ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконовни нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, ще се достигнат заложените в проекта показатели за енергийна ефективност на сградата чрез влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството.

Фирмата ни разполага със складова база в гр.Шумен, в която се съхраняват всички видове кофражни платна от водоустойчив шперплат, метални, дървени греди, система за едроплощен кофраж, хюнебеци и др. Също така фирмата ни разполага и с всичката необходима лека строителна механизация за осъществяване на СМР (винтовери, перфоратори, къртачи, лазерни и оптични нивелири, стационарни циркуляри, машини за прокопаване на зидове за ел.инсталация, шлайфове за бетон, улеи за сваляне на отпадъци, подежник тип „Лебедка“ ударопробивна дрелка, рендета, електрожени, контролна помпа за ВиК инсталация, дрелки, ъглошлайфове, миксер-дрелка за разбъркване на разтвори, режещи триони и др. Разполагаме и със специализирана механизация – трамбовки, товарачи, бордови автомобили, камион с автокран, товарни автомобили, самосвали, леки автомобилни бусове за превоз на работниците. Добре оборудваният транспорт спомага за бързата и комплексна доставка на материалите и механизацията до строителния обект. Фирмата притежава и фургони и каравани, които влизат в употреба за временното строителство (служат за офиси, канцеларии и складове за материали на обекта).

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

С богатия си дългогодишен опит фирмата работи с доставчици, представители на сертифицирани по българските стандарти материали, продукти и съоръжения, което ни гарантира своевременна доставка на качествени материали с декларации за съответствие на влаганите продукти, подписани и подпечатани от производителите им или техните представители.

Задължително е към момент на актуване и приемане на СМР на обекта да представим сертификати и декларации за съответствие на основните видове суровини, материали, продукти и съоръжения, които сме вложили в строителството. За ежедневния контрол на влагане на същите отговаря екипа на управление на обекта от наша страна. Съгласно Техническата спецификация и инвестиционните проекти на обекта ще се влагат само материали и суровини само и единствено с качества, напълно отговарящи на действащите в момента в страната ни норми и стандарти за качество на строителните продукти.

За реализирането на поръчката ние залагаме на добре подготвените и квалифицирани кадри, с които разполагаме. Във фирмата работят технически лица с различна заетост – строителни инженери, технически ръководители и технически изпълнители. Всички притежават висока ангажираност, необходимото образование, квалификация, правоспособност, стаж по специалността за работа на строителни обекти. Техническите лица във фирмата имат широки познания по програмите AutoCAD, Bulding Manager и др., които улеснява организацията на строителството, следенето на поръчаните и доставените материали, разходни норми за труд, материали, механизация и др.

За изпълнението на една толкова ангажираща и важна поръчка, е предвидено да има добре подготвено и компетентно техническо ръководство на обекта.

20. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Разположението на приобектов лагер с офис, техника, механизация, оборудване, материали, заготовки и т.н. ще бъде изпълнено съгласно строителния ситуационен план, неразделна част от проектантската документация част „ПБЗ“.

Преди да започнат предвидените СМР по доставка на едрогабаритни машини, съоръжения, материали и др., ще се затварят прилежащите улици и ще се прилага "Временна организация на движението" /при необходимост/. При отбиване на движението, ще се уведомяват съответните институции. Работната зона ще се ограда с предупредителна лента или при необходимост с временна ограда. На видни места, където участъкът граничи с тротоар или алея с човекопоток, ще се разполагат табели по ТБТ, като в непосредствена близост до временния вход-изход, ще се поставя табела "Вход-изход строителен обект".

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

1. План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка хора

Обектът е с нормална пожарна опасност (НПО). По-важните изисквания за конкретния обект са следните:

- На строителната площадка ще се осигуряват необходимите подръчни противопожарни уреди и съоръжения.
- Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка ще се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител.
- Техническият ръководител периодично ще проверява противопожарната осигуреност, като резултатите от проверките ще се вписват в специален дневник.
- Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркирането на подемно-транспортни машини и съоръжения и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.
- На видни места на строителната площадка ще се поставят табели с телефонния номер на противопожарната охрана.
- При подаване на сигнал за пожар или авария техническият ръководител ще прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци.
- Техническият ръководител ще отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение.
- Техническият ръководител съвместно с координатора по безопасност и здраве ще утвърждават списък за сигналите за опасност, които ще се подават на обекта.
- Ще се изпълнят всички мероприятия по осигуряване спазването на Наредба ІЗ-1971 за строително-технически правила.

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Специфични рискове на строителната площадка са:

- Удари от падащи предмети
- Опасност от падане от височина
- Опасност от изгаряне при заваръчни и изолационни работи
- Опасност от работа със строителни машини
- Опасност от работа на височина /строително скеле/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Поражение от електрически ток.

Списъка и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и координатора по безопасност и здраве.

По-долу са изложени най-общи изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР.

Общи изисквания:

- Строителната площадка ще се определя и открива при условията на ЗУТ.
- В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР, ще се ограничава по подходящия начин.
- Строителните отпадъци ще се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка.
- Съществуващите преди откриване на строителната площадка и откриването на инсталации, мрежи и съоръжения ще се идентифицират, ясно означават, проверяват и контролират.
- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни климатични условия.

3. Списък на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол

Строителните машини, които ще работят или се предвижда да работят на строителната площадка, трябва да:

- Отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване на предвидените СМР.
- Да са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване и да са безопасни за използване.
- Да се управляват от правоспособни водачи.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтирането на строителните машини ще се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност.
- Не се допуска използване на строителни машини и повдигателни съоръжения и уредби без изправна звукова и/или светлинна оперативна сигнализация.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Преди началото на строителството техническият ръководител предоставя на координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и лицата, които са правоспособни да ги управляват.

4. Списък на отговорните лица за провеждане на контрол и координиране на плановете на отделните строители за местата, в които има специфични рискове, и за евакуация, тренировки и/или обучение.

- Технически ръководител.
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строителството

Този списък следва да бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощено от него лице и да бъде доведен до знанието на координатора по безопасност и здраве, техническия ръководител и други участници в строителството при откриване на строителната площадка.

5. Временна организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея.

- Достъпът до строителната площадка ще се ограничава със строителна ограда или предупредителна сигнална лента.
- До местостроежа ще има изграден достъп от републикански/общински пътища/улици.
- Преминаването на външни лица ще става само с придружител при ограничен пропускателен режим.
- Не е необходимо трайно ограничаване на движението.
- Ще се изпълнят всички мероприятия по осигуряване спазването на Наредба 3/16.08.2010г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително монтажни работи по пътищата и улиците – при необходимост.

6. Места на строителната площадка, на които се предвижда да работят двама или повече строители.

- Предвижда се работа на двама или повече строители на строителната площадка /работа по покрив, работа по скеле при изпълнение на топлоизолация, демонтаж и монтаж на дограма, монтаж метална конструкция и др./
- В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР, ще се забранява.

7. Строителна площадка, на която има специфични рискове

- Работа на скеле.
- Неправилно стъпване и удяране - всички етапи.
- Поражение от електрически ток - всички етапи.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Пресилване – всички етапи.
- Премръзване или прегряване – всички етапи
- Работа със строителна техника, механизация, транспортна техника и др.

Местата със специфични рискове на строителната площадка, в общите граници на приложения ситуационен план, съществуват винаги при извършването на СМР с опасност от затрупване, удавяне, задушаване, отравяне, падане от височина, опасност от работа с тежки и обемисти товари и монтаж, опасност от изгаряне при заваръчни и изолационни работи и опасност при работа със строителни машини.

Обозначаването на местата ще се извършва в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и координатора по безопасност и здраве ежедневно.

8. Безопасност на труда при извършване на земни работи

- Земни работи в зоните на подземни проводите или съоръжения ще се извършват след получаване на писмено съгласие от собственика или експлоатиращия проводите, респективно съоръженията. Към съгласието ще се прилага схема за вида и разположението на проводите и съоръженията.
- В случаите, когато е невъзможно да се определи точното местоположение на подземните проводите, или има съмнения за верността на подземния кадастър, ще се изкопават ръчно шурфове, перпендикулярни на трасето на подземния провод, за установяване на действителното местоположение и вида на проводите.
- В зоните на подземни инсталации или съоръжения земните работи ще се извършват под непосредственото ръководство и контрол на техническия ръководител или бригадира на съответните СМР.
- Забранява се извършването на земни работи със строителни машини на разстояние, по-малко от 0.20 m, от подземни проводите или съоръжения.
- Изкопните работи ще се прекратяват, ако по време на изпълнението им се открият неизвестни дотогава подземни проводите или съоръжения.
- Забранява се извършването на земни работи в изкопи при наличие на почвени води, създаващи опасност от наводняването им или от срутване на откосите, респективно на укрепването на същите. Възобновяването на работите може да започне след осигуряване отводняването на изкопите или след допълнително укрепване на откосите.
- Разполагането на изкопна почва, строителни материали и изделия, съоръжения и др., както и движението на строителни машини, ще става извън зоната на естественото срутване на откосите на изкопите, но на разстояние не по-малко от 1 m от горния им ръб.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Забранява се преминаването и престоят на хора, както и изпълнението на други видове СМР в границата на зоната на действие на съответната машина, изпълняваща земни работи (багер, булдозер, валяк и др.).
- По време на почивки или престои земекопните машини ще се изтеглят (преместват) на разстояние, не по-голямо от 2.0 m, от края на зоната на естественото срутване на откосите, като кошът на багера ще се оставя опрян върху терена.
- Ширината на насипните участъци за движение на валяци и трамбовъчни машини трябва да осигурява безопасно движение на машините на разстояние от горния ръб на откоса на насипа, предотвратяващо свличането на откоса.

9. Безопасност на труда при извършване на бетонови и стоманобетонови работи

Изпълнението на бетоновите и стоманобетонови работи, заедно с включващите се в тях кофражни, армировъчни и други процеси изисква спазването на определени правила по безопасността на труда.

- Материалите за кофража ще се проверяват от техническия ръководител.
- Армировъчните скелети поставени върху кофража ще се проверяват срещу обръщане.
- Полагането на бетонна смес ще се извършва след приемането на кофража и армировката по реда и при условията на Наредба №3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции.
- При уплътняване на бетонната смес с помощта на вибратори работниците ще трябва да познават начина на работа с тях.
- Забранява се хвърлянето от височина на кофражни платна и кофражни елементи.
- Декофрирането на елементите ще се извършва по нареждане и указания на техническия ръководител на строежа.

10. Подемно-транспортни машини и съоръжения

Регистрирането, техническото освидетелстване, въвеждането в експлоатация, обслужването, поддържането, експлоатирането и техническият надзор на повдигателните съоръжения, на товарохранващите органи и на сменяемите приспособления, ползвани при СМР, ще става в съответствие с Наредба №31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.

11. Агрегати, машини и инструменти

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- Забранява се ползването на агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електро обезопасени и изпитани съгласно съответните изисквания, посочени в Правилника по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби.
- При извършване на СМР с ръчни инструменти ще се спазват изискванията на Правилника по безопасността на труда при механично (студено) обработване на металите.
- До работа с преносими електрически инструменти ще се допускат лица, които имат квалификация по безопасността, не по-ниска от II група.
- Забранява се ползването на електрически машини, съоръжения и др., на които степента на защита не отговаря на класа на околната среда.
- Контролът за изправното състояние на преносимите електрически инструменти, проверките за липса на корпусно напрежение и състоянието на изолацията на проводниците им ще се извършва не по-рядко от един път в месеца от лице с квалификация, не по-ниска от III квалификационна група по безопасността, определено с писмена заповед от главния специалист - енергетик на съответната организация. Контролните проверки и извършените ремонти да се записват в съответна книга от лицето, което ги е извършило.

12. Риск от поражение от електрически ток и мерки за минимизиране

- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток ще са заземени по съответно установения нормативен ред.
- Електрическите инсталации ще се монтират от лица с необходимата правоспособност по електро безопасност.
- При извършване на изпитване на готови електрически инсталации ще се вземат предпазни мерки за защита на работещите, както и на други лица, намиращи се на строежа, от попадане под напрежение и поражения от електрически ток.

13. Места за складиране на строително скеле, строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци

- Продуктите, изделията и оборудването ще се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението им и се разполагат на местата показани на строителния ситуационен план и схемите към него.
- Товаро-разтоварните работи и временното им приобектно складиране и съхранение на продукти, изделия, оборудване и др. ще се извършват така, че да са осигурени срещу евентуално изместване, преобръщане или падане.

Не се допускат:

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Устройване на обектни складове за строителни продукти и на производствени бази, както и извършването на СМР в охранителната зона на електропроводи, газопроводи и други продукто-проводи;

14. Разположение на санитарно-битовите помещения

При наложила се промяна на ПБЗ, но след съгласуване с Възложителя, санитарно-битовите помещения могат да бъдат разположени и размествани в преместваеми фургони.

- Санитарно-битовите помещения ще се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.
- Местата за хранене ще са разположени във фургони на разстояние до 500 m от най-отдалеченото работно място на строителната площадка.
- Тоалетната ще е разположена на разстояние до 75 m от най-отдалеченото работно място на строителната площадка и ще се свързват с канализационната мрежа, а при невъзможност ще се разполага химическа тоалетна.
- Помещенията за затопляне и местата за инструктаж на работещите ще се обзавеждат с пейки, маси, аптечки и носилки за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите.
- Видът на отоплението, начинът на обмяна на въздуха и изпълнението на отоплителните и вентилационните инсталации в помещенията за събличане и почивка трябва ще да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и на изискванията на ПАБ.

15. Захранване с ел.ток, вода, отопление, канализация и др.

- Водоснабдяването ще се извършва от съществуващ/нов водопровод, захранващ обекта или мобилни водоноски.
- Захранването с ел.енергия ще се осъществява от съществуващото/ново електрозахранване на обекта или ел.генератор.

16. График за работа на временното изкуствено осветление на строителната площадка и работните места

- СМР ще се извършват само през светлата част на денонощието.
- При необходимост от работа през нощта техническият ръководител, съвместно с координатора по безопасност и здраве, определят писмен график за осигуряване на изкуственото осветление и схема на разполагането.

17. Вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука, с определено място за оказване на първа помощ

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Връзката със службите на ПАБ, медицинска служба и др. ще се извършва от техническия ръководител като същият инструктира работещите за сигнализацията при авария, пожар и злополука. Работещите ще се инструктират и информират за задълженията им:

- Да спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от тях работа.
- Да се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време алкохол и упойващи вещества.
- Да спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната площадка и на работните места.
- Да не извършват СМР, за които не притежават изискваната правоспособност или квалификация.
- Да използват личните и др. предпазни средства, когато това се изисква, и след употреба да ги връщат на съответното място.
- Да преустановяват работа и да уведомяват непосредствения си ръководител за всяка ситуация, за която имат основателни причини за това.
- Работодателят задължително установява, разследва и регистрира всяка станала трудова злополука и известните му случаи на професионални заболявания.
- За организиране изпълнението на дейности, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, работодателят, в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск, ще назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или създава специализирана служба.
- Работодателят ще осигурява обслужване на своите работници и служби по трудова медицина.

18. Други изисквания:

Този план за работа на строителната площадка определя общите мероприятия за осигуряване на минималните условия за безопасност при извършване на СМР за този строеж. Неговото прилагане не отменя, нито обезсилва което и да е от изискванията на "Закона за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи". При наложително извършване на СМР, непосочени в този план, е необходимо неговото актуализиране в хода на строителството.

Този план не ограничава правото на Възложителя, техническия ръководител, лицето упражняващо Строителен надзор, координатора по безопасност и здраве или др. лица -

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

участници в строителството да допълват и установяват на строителната площадка допълнителни и/или нови мерки и практики, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд.

21. МЕРКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИОННА СХЕМА НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

С настоящата разработка сме представили пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на Договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняваме по време на изпълнението на Договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните им задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на Договора като цяло.

За реализирането на поръчката ще залагаме на добре подготвени технически и изпълнителски персонал. Във фирмата работят инженери с различна специалност на трудови и граждански договори, технически изпълнители и работници с различна специалност и квалификация. Ръководният персонал има широки познания в областта на проектирането, организацията и изпълнението на строителния процес, на различни етапи и области в строителството.

Мерки за контрол, с цел осигуряване на качество.

Системата за контрол на качеството в фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД включва контрол и изпитване на входящите суровини, материали и продукти, контрол и изпитване по време на производствените и работните процеси, контрол и изпитване на крайния продукт. Фирмата различава три основни направления контрол:

1. Входящ контрол на закупените материали, продукти и съоръжения.
2. Контрол на техническа документация, определящи предмета на Договора.
3. Междинен и краен контрол на обект, дейност, продукт.

При изпълнението на проекта ще спазваме и внедрената система за управление на качеството в строителството. Основни цели на фирмата са:

- Представяне на политиката и целите на фирмата за постигане на необходимото качество на строителния процес.
- Представя внедрените процедури, осигуряващи ефективно функциониране и контрол на строителния процес, имащи отношение към качеството на крайния продукт.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Представя създадените взаимовръзки между процесите и тяхното управление.
- Следи се за непрекъснато подобряване на дейностите по управление на качеството.
- Обучение на персонала, относно изискванията на Системата за управление на качеството.
- Доказване на съответствието на Системата за управление на качеството с изискванията, при конкретни договорни ситуации.

Системата за управление на качеството обхваща следния процес:

Извършва входящ контрол – проверяват се качествените показатели на материалите и суровините при получаването им, в съответствие с изискванията.

Извършва контрол в производството – осъществява се периодичен контрол на междинните и крайните продукти на различни етапи от строителния процес.

Извършва краен контрол – проверка на съответствие на постигнатите в строителството количествени и качествени показатели, съгласно изискванията на Възложителя.

За целта Системата за управление на качеството и нейната документация системно се актуализира, в зависимост от променящите се приложими стандарти, законодателни изисквания и очакваните изисквания на Възложителя, както и икономическите изисквания към реалната действителност. Изпълнението и контролът на дейностите е поверен на висококвалифициран и обучен персонал, с периодично затвърждаване на знанията и повишаване на квалификацията. Освен човешките ресурси, фирмата разполага и със строителна литература и абонамент за всичко свързано с новостите и модернизацията в строителството. Разчитаме на добра организация, кореспонденция и мотивация за постигането на добро качество, съчетано с новостите в строителството и изискванията на Възложителя.

Постоянен контрол по спазване изискванията и качеството на изпълнението на проекта, от страна на Изпълнителя, ще се оказва контрол от:

- Ръководител обект
- Технически ръководител
- Специалист – контрол на качеството
- Координатор по безопасност и здраве

Прилагане на изискванията на системата за управление на качеството гарантира своевременно отстраняване на допуснатите слабости, намаляване на възможността за допускане.

Своевременно ще се съставят протоколи за несъответствие, в които освен че се установяват пропуските, ще се анализират причините, ще се набележат мерките за предотвратяване допускането на некачествени СМР при реализацията на проекта.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

За недопускане на доставянето на некачествени материали, фирмата ни има утвърден списък с доставчици, които са проверени с времето и с които имаме сключени договори за доставка и утвърдени схеми за разплащане.

За документиране качеството на бетоновите смеси и различни видове разтвори, задължително се вземат проби от обекта и същите се изпитват в независими строителни лаборатории. Резултатите от изпитванията се документират с Протоколи.

22. ПОДОБРЕНИЯ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО, КОИТО ПОДОБРЯВАТ КАЧЕСТВОТО И ДЪЛГОТРАЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛСТВОТО

▪ Използване на иновативни методи повреме на строителството.

Добавяне на пластификатори към разтвори и асфалтови смеси. При бетониране и полагане на топлоизолация на циментово лепило в летни горещи дни ще бъде използван пластификатор за забавяне на втвърдяването на бетона. Чрез забавяне на времесвързването се избягва нежеланото съсъхване и образване на пукнатини по бетона. При бетониране и полагане на топлоизолация на циментово лепило при ниски температури ще бъде използван пластификатор за ускоряване на втвърдяването на бетоновите смеси и разтвори. Ускореното втвърдяване предпазва бетона от замръзване на водните молекули, което би довело до нарушение в цялостта на бетона. Тя ускорява времето за свързване на бетонната смес, повишава отделящата се топлина и води до побързо набиране на якост. За подобряване на качеството на строителните разтвори ще се използват пластификатори/подобрители, който намаляват значително количеството на вар, повишават обработваемостта и повишават качеството на разтвори, мазилки и шпакловки.

Използване на механизация в строителните процеси. При изпълнението на мазилки и подови замазки ще се използва машина за смесване и полагане на разтворите. Процеса на машинно полагане ускорява изпълнението на СМР и подобрява качеството на мазилките и замазките чрез по доброто хомогенизиране на разтворите при смесването.

Използването на лазерен нивелир - ще повиши точността при изпълнение на зидарии, мазилки, настилки и облицовки.

▪ Спазване на следните изисквания, които ще гарантират качествено и навременно изпълнение на СМР, съгласно изискванията на Възложителя.

За изпълнение дейностите по настоящата обществена поръчка, нашето техническо предложение отразява нашето виждане за организацията на работата за реализирането на проекта, редът и последователността на изпълнението на основните етапи на строителството, трудовите и техническите ресурси които ще се използват, както и мерките и подхода, които ще се приложат за организацията и контрола на строителния процес.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Организацията и планът за работа са съобразени с технологичната последователност на извършването на строителните процеси и отчитат особеностите и спецификата на конкретния обект, както и връзката с плана за безопасност и здраве, който е неразделна част от проектната документация на обекта.

- Гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта, съгласно Договора и не могат да бъдат по-кратки от законоустановените, съобразно изискванията на „Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Р.България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти“.
- Вложените материали и изделия при изпълнението на СМР ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“.
- Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с Техническата спецификация, КС и одобрения работен проект.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено с „Наредба №2/22.03.2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР“.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено със Закона за здравословни и безопасни условия на труд от 01.11.2015год.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено със Наредба ІЗ-1971/29.10.2009год. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Изпълнението на проекта ще бъде съобразено със Наредба 3/16.08.2010 г за временна организация и безопасност на движението при извършване на строително-монтажни работи по пътищата и улиците.

23.ОРГАНИЗАЦИЯ, РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР НА ОБЕКТА

Организацията на човешките ресурси при изпълнение на СМР

За изпълнението на проекта, фирмата е разпределила дейностите във времето, видно в приложения Линеен календарен график. Фирмата планира да извърши строително-монтажните дейности по реализацията на инвестиционния проект за време, посочено в линейния график, при стриктно изпълнение на Договора при следните технологични и времеви етапи:

1. Етап І - „Подготовка и организация на СМР“.
2. Етап ІІ - „Изпълнение на СМР“.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

3. Етап III - „Предаване на обекта на Възложителя“

1. Етап I - „Подготовка и организация на СМР“. Този етап обхваща следните видове дейности:

- Подготовка на строителната площадка за основното и временно строителство.
- Изграждане на временно строителство – преместваеми фургони за техническия персонал, работниците, денонощната охрана на обекта, временни складове за строителни материали и т.н. /ако е необходимо/.
- Поставяне на информационна табела на обекта и изграждане на строителна ограда, заграждаща офисите и приобектовите складове.
- При необходимост – реконструкция на съществуващи подземни комуникации, попадащи в обхвата на строителната площадка.
- Изготвяне на планове за предотвратяване и ликвидиране на пожари, наводнения, аварии и др., с цел запазване и евакуация на работещите на обекта.
- Разработване на мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на работещите на обекта, включително и местата със специфични рискове.
- Подготовка на инсталациите, машините и съоръженията, подлежащи на контрол.
- Подготовка на списък с отговорните лица за провеждане на контрол и координация при изпълнението на проекта, обучение, квалификация и т.н.

2. Етап II - „Изпълнение на СМР“.

Организационни етапи при реализацията на проекта:

Първи етап: Доставка на строителни материали, заготовки, инсталации, механизация, строително скеле и др. на организираната строителна площадка на обекта (приобектов лагер).

Втори етап: Демонтажни дейности, съгласно проектната документация, включително събиране, пренасяне, транспорт до депо/склад (съгласно изискванията на Възложителя) и др. съпътстваща организация.

Всички демонтажни и разрушителни работи (демонтаж на външна и вътрешна дограма, топлоизолация/хидроизолация по покрив, отоплителна инсталация – радиатори, тръбна мрежа и др.) ще бъдат извършени съгласно проекта и посочената количествена сметка. Изпълнението на демонтажните и разрушителни работи ще стане съгласно ПИПСМР – демонтажни работи, при спазване изискванията за безопасност, пожаробезопасност и при опазване на околната среда от шум, прах и замърсяване.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Изпълнението на демонтажните работи ще се извърши от квалифицирани работници. При извършване на товаро-подемни операции с повдигателна уредба, материалите ще се пакетират в контейнери, палети или пакети, а товарозахващащите ги устройства ще осигуряват тристранно или четиристранно ограждане на товара по цялата му височина, като същевременно не се допускат произволното им изпадане на части. Спускане на празни палети и контейнери и др. ще се извършва с помощта на товаро-захватни приспособления.

Забранено е хвърлянето на празни палети и контейнери и др., включително и при разтоварването им от превозно средство. Строителните отпадъци, превозвани с ръчни колички, ще се укрепват срещу падане, преобръщане и разпиляване с оглед опазване чистотата на строителната площадка. След натоварването им на превозни средства ще бъдат извозени до депо/склад за строителни отпадъци на територията на Община Смядово, съгласно указанията на Възложителя.

Трети етап – Двадесет и шести етап:

Ще се извършат строително-монтажни дейности съгласно проектната документация. Ще бъдат спазени всички изисквания от страна на Проектанския колектив, Инвеститорския контрол, Строителния надзор и всички други проверяващи и контролиращи органи, съгласно законодателството.

При реализацията на проекта, всички допуснати отклонения от проектната документация (в рамките над допустимите отклонения) ще бъдат отстранени за сметка за фирмата, като няма да се допусне некачествено изпълнение на тия видове дейности.

3.Етап III - „Предаване на обекта на Възложителя“

Изпълнение на дейности по почистване на обекта от строителни дейности. Приемане-предаване на завършения обект. Приемателни комисии, отстраняване на констатирани забегки и издаване на акт обр.15.След приключване на основните строителни дейности по проекта се преминава на етап подготовка и предаване на досието на обекта, като се съставят протоколи, актове, количествени сметки и т.н., удостоверяващи/показващи реалните резултати и изпълнените видове и количества строителни дейности. При отклонения от нормите Изпълнителят за своя сметка отстранява пропуските до получаване на необходимите показатели. Изпълнителят, заедно със Строителният надзор подготвят и съгласуват всички документи, доклади, актове и др. за предаване на обекта на Възложителя. Строителният надзор и Инвеститорският контрол подготвят досието на обекта (пълен комплект – протоколи, актове, декларации, протоколи от изпитване, окончателен доклад и др.). При приключило строителство, почиствана площадка от строителни отпадъци и готово досие на обекта се организира приемателно-предавателна комисия за обекта.

4. Линеен график

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

С цел изпълнението на Договора е разработен Линеен календарен график. Линеиният график съдържа всички видове СМР, тяхната последователност и срокове на изпълнение. В представения Линеен график са обхванати всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на Договора. Линеиният график представлява строителната ни програма по изпълнение на всички видове СМР, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация към нея. Линеиният календарен график е структуриран и съобразен с технологичната последователност на предвидените видове дейности: Подготвителни дейности, Строително-монтажни дейности, Предаване-приемане на завършения обект. При изпълнение на дейностите по СМР на обекта, Линеиният график отразява времето, последователността на отделните опарации, взаимната обвързаност между отделните етапи.

В Линеиния график са обхванати всички етапи от изпълнението на строителството и включените в тях дейности, като ясно са отразени началото и краят на строителството, както и началото, времетраенето и краят на изпълнението на отделните етапи и включените в тях дейности. Графикът е изготвен реалистично и е изпълним от гледна точка на възприетата технология за изпълнение на строителните процеси, правилната технологична последователност и планираната организация на работа.

Предложеният Линеен график е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложени от нас и е в съответствие с техническите спецификации, приложени в документацията на поръчката. Срокът за изпълнение на дейностите СМР, заложен в Линеиния график съответства на предложения срок в образеца на Техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на поръчката.

24. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ДИСКОМФОРТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Предприетите мерките за намаляване на дискомфорта на местното население ще бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на Договора, която ще обезпечава.

Техническият ръководител ще е във пряка взаимовръзка с всички участници и институции на строителния обект, с цел организиране, изпълнение и контролиране на мерките за намаляване на дискомфорта на местното население. Прилагането на мярките, би гарантирало изпълнението на Договора в договорираните срокове, без негативно отношение към Изпълнителя.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД се задължава при реализацията на Проекта да намали до минимум затруднения на местното население при изпълнението на строително-монтажните работи на обекта, като изпълни следните мероприятия, а именно:

Строителният техник ще е във пряка взаимовръзка с всички останали работници на строителния обект и ще контролира недопускането на замърсяване на околната среда. Прилагането на мярките, би гарантирало изпълнението на Договора в договорените срокове.

1. При необходимост от въвеждане на временна организация на определени участъци от прилежащите улици към обекта, ще разработи проект за временна организация на движението, като същият ще бъде съгласуван с Възложителя и с Дирекция КАТ и бъде изпълнен със средства на Изпълнителя.

В процеса на изпълнението на строителните дейности на обекта ще се наложи засилено движение (влизаве/излизане) на:

- Строителна и транспортна техника, която ще извозва строителни отпадъци дъм депо/сметище, на територията на Община Смядово, при изпълнението на демонтажните работи на обекта и друг вид строителни дейности;
- Строителна и транспортна техника за доставка на едрогабаритни елементи (топлоизолация, PVC/AL дограма, строително скеле, строителна ограда, метална канструкция и др.), които са основни материали на обекта;
- Строителна и транспортна техника за доставка фургони, складови помещения и др. за приобектовия лагер на бекта.
- Автокран за монтаж и демонтаж на – при необходимост.

За да не се създават конфликти точки при влизането и излизането на обекта на едрогабаритните превозни средства в движението на ежедневния трафик по прилежащите улици към обекта, ще бъде разработен проект за временна организация за движението. Проектът ще бъде изпълнен при спазване на изискванията на *Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.*

Средствата за изработване, съгласуване и изпълнение на проекта ще са за сметка на Изпълнителя, което ще включва всички разходи за проектиране, такси за съгласуване на проекта, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, изпълнение на временна пътна маркировка и т.н. Временната вертикална сигнализация и пътна маркировка ще са съгласно изискванията на *Наредба №3/16.08.2010г. Времетраенето за въвеждане на временната организация на движението*, по участъци, ще бъде съгласувано с Възложителя и с дирекция КАТ.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

2. Ще вземе всички необходими мерки за опазване на зелените площи и растителност от повреди, унищожаване и нараняване, в обсега на обекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя, ще се направи оглед на съществуващата растителност (дървета, храсти, цветя, тревни площи и др.) и ще се състави протокол за действителното състояние на същите.

В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил дървета, храсти, цветя, тревни площи и др., то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанесените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Всички средства за закупуване на нов посадъчен материал и засаждането му, по съответната технология, ще са за зметка на Изпълнителя. Новозасадените видове ще се подберат по вид и размери, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на засяване на засегнатия растителен вид. Засегнатата растителност ще бъде възстановена при подходящи климатични условия.

3. Ще отстрани за своя сметка всички повреди по пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки, причинени от движението на строителна техника и маханизация или недобросъвестното поведение на изпълнителски/технически състав, в процеса на реализацията на проекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на действителното състояние на съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки на прилежащи към обекта улици и ще се състави протокол от огледа.

В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил част от различните по вид настилките, то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанесените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Новите настилки ще се изпълнят, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на изпълнение на съответния вид настилка, при подходящи климатични условия. Всички разходи за труда, материалите, механизацията и транспорта за изпълнението на съответния вид настилки ще са за сметка на Изпълнителя.

Изпълнителят се задължава да опази съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки в добро състояние за времето, необходимо за реализация на проекта.

4. Ще опазва атмосферния въздух от вредни въздействия, при извършване на СМР, като не позволява движение на МПС на строителната площадка, изхвърлящи необработени газове с вредни емисии над нормативно допустимите.

При изпълнението на строителните дейности при реализация на проекта, ще се наложи да се увеличи трафика да движещите се превозни средства (строителна техника, строителна

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

механизация, транспортна техника и др.) във и извън строителната площадка. Това е предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух от вредните емисии от изгорелите газове от превозните средства.

За да се предотврати допълнителното замърсяване на въздуха от увеличил се брой движещи се МПС в района на обекта, Изпълнителят се задължава да използва строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др. в техническо и изправно състояние, преминали задължително през годишен технически преглед. Техника в неизправно състояние и не отговаряща на изискванията на допустими вредни емисии в изгорелите газове няма да се допуска на строителния обект.

Всички разходи за поддържането на строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и др., разходи за технически прегледи, техническа изправност и др. са за сметка на Изпълнителя.

5. Техническите лица на обекта ще следят за недопускане на замърсяване от кал, строителни материали, строителни отпадъци и др. в обекта и по улиците, намираща се до строителната площадка и използвани за движение на автомобилите и строителната механизация, при реализацията на обекта.

При транспорта на строителни материали при определени обстоятелства, биха могли да се разпилеят по улиците, в близост до обекта. Строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и друг вид транспорт на обекта при лоши атмосферни условия биха могли да замърсят с кал и строителни отпадъци улиците, намиращи се непосредствено до строителната площадка, което е недопустимо.

За да не се допусне разпиляване на строителни материали при транспортирането им до обекта, Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания за пакетиране, товарене и транспорт на материалите, съгласно изискванията на производителя и съгласно Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 13.10.2015г. За да не се допусне замърсяване с кал, строителни отпадъци и др., Изпълнителят се задължава при изхода на обекта, ако е необходимо, да се организира почистване и измиване на гумите на превозните средства. Недобросъвестни работници/шофьори, допуснали неизпълнение на това разпореждане ще бъдат отстранени от обекта.

Всички разходи, за недопускане на разпиляване на строителни материали и замърсяване с кал и строителни отпадъци на улиците, прилежащи към обекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

6. Ще управлява генерираните на обекта строителни отпадъци (земни маси, дограма и т.н.) – ще следи за не смесване на строителните отпадъци с други отпадъци: разделно събиране на отпадъците и транспортирането им до съответните депа/сметища.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

В изпълнение на Закон за управление на отпадъците от 13.07.2012г. фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД се задължава да изпълнява разпоредбите заложи в него. Строителните отпадъци, получени при демонтираните материали в обсега на обекта, ще се сортират и събират в отделни контейнери. Те ще бъдат транспортирани с транспорт на фирмата или чрез допълнително договаряне с фирма, имаща право да транспортира, преработва и управлява рециклираните строителни отпадъци.

Всички разходи по генерирането на строителните отпадъци, при реализацията на проекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

7. Ще опазва тишината и спокойствието на местното население при извършване на СМР на обекта, като не позволява извършването на шумни процеси над допустимите норми за шум в градска среда.

При изпълнението на строителните процеси на обекта ще се концентрират строителната техника, строителната механизация, транспортната техника, ударно-пробивни машини и др. техника, която би могла да наруши спокойствието на местното население.

За да не се допуснат шумове над допустимите граници в градски условия в часовете, регламентирани за почивка и сън, Изпълнителят се задължава в тия часове да преорганизира своя производствен строителен процес с оглед осигуряване на спокойствие на местното население. Строителната техника, механизация и транспорт, използвани на обекта, ще са в изправно техническо и експлоатационно състояние, което ще доведе до минимални показатели на шум и вибрации.

Всички разходи по опазване спокойствието на местното население, както и реструктурирането на работния график за деня, ще е за сметка на Изпълнителя.

След завършване на строителните дейности на обекта, преди предаването на завършения при условията на Договора строителен обект от Изпълнителя на Възложителя, Изпълнителят се задължава да възстанови, за своя сметка, напълно околното пространство, засегнато от строителните дейности при реализацията на проекта.

Глава III

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

1. ОБЯСНЕНИЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ И ДА ОКАЖАТ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Рисковете, при изпълнение на проекта, с предмет: „Основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност по проект „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово, Община Смядово, за нуждите на Община Смядово“.са свързани със събития или условия, които с появяването си могат да предизвикат отрицателни последици.

Риска при изпълнение на Договора е свързан със събитие или условие, което с появяването си може да предизвика отрицателни последици за тях. Възможностите за съществуване на риск при реализация на предмета на обществената поръчка са най различни и не се свеждат единствено до дефинираните от възложителя рискови фактори, изразяващи се в:

1. Времеви рискове:

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по СМР;
- Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2.Технически рискове, включващи:

- Риск свързан с трудности с използваната от изпълнителят техника;
- Риск свързан с използваните от изпълнителят човешки ресурси;
- Риск свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.

3. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителният процес.

4. Промени в законодателството на България или на ЕС.

Реализирането на всеки един строителен обект е динамичен процес свързан с непрекъснат преход във време пари, участници, следователно винаги съществува определен набор от рискови фактори, които е необходимо своевременно да бъде оценяван и управляван. Управлението на риска е задължителен от процеса на цялостното управление на дейностите по Договора. Това е процес на идентифициране, анализиране и приемане на мерки по отношение на риска в съответните проекти и се извършва през цялото времетраене докато същите не се завършат.

Извършването на подробен анализ на оценка на риска има за цел да проучи договориланите проекти да посочи степента на риска и препоръчва мерки за успешното им завършване. Параметри, на базата на които ще се вземат управленски решения, по време на реализация на Договора са следните:

1.Информиране. Липсата на информация често води до забавяне на реакцията по отношение на средата. От гледна точка на тази функция, управлението на риска изисква да се осигури достатъчно информация на всички изпълнители. Основната мярка за това е редовни срещи между участниците в Договора.

2.Целеполагане. Всяка цел поставена на база необходима информация, намалява риска.

3.Организиране. В крайна сметка управлението на риска се материализира в конкретни действия, засягащи организацията и ефективното използване на ресурси и хора.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

4.Контрол и регулиране. Без оценка на състоянието и поведението на изпълнителите на Договора, не би могло да се оцени до колко се изпълняват конкретните цели и дали в процеса на тяхното постигане се налага корекция. Във връзка с това контролно-регулирущата функция дава информация за степента на преодоляване на неопределеността на външната среда, т.е степента на елиминиране на риска.

Процес на управление на риска

Управлението на риска представлява изпълнението на точно описани процеси с цел да не се допусне промяна в негативно направление на основните планирани и одобрени параметри, свързани с Договора. Тези процеси са следните:

- определяне факторите на влияние
- идентифициране на риска
- качествен анализ на риска
- количествен анализ на риска
- оценка на риска

Методика за качествен анализ на риска

Качественият анализ на риска е оценка на влиянието и вероятността от даден риск, описан с лингвистични изрази. Този процес приоритизира рисковете според евентуалното им влияние върху целта на Договора.

- определяне на рисковете и категоризацията им /регистър на рисковете/
- оценка на значимостта на риска
- оценка на вероятността от настъпване на риска
- съставяне на матрица на рисковете.

Определяне на рисковете и категоризацията им

Първата стъпка при всеки анализ на риска е да се идентифицират всички свързани с Договора рискове, за да се състави списък /регистър/ на рисковете. Регистърът ще е основа за оценяването на рисковете в матрица на риска.

Оценка на значимостта на рисковете

При оценка на влиянието на рисковете по Договора е важно да се определят количествено последиците от конкретния риск само веднъж и да е сигурно, че същият риск вече не е отчетен при формирането на основните разходи. Освен оценката на влиянието от даден риск трябва да се проследи и времето на възможните последици от този риск.

Оценка на вероятността от настъпване на риска

Възможният ефект от даден риск трябва да бъде свързан с вероятността от възникването му. Общата стойност на риска се получава като се умножи потенциалното му влияние по вероятността на възникването му. Практически може да се окаже необходимо да се допусне спектър от вероятности от възникване и ефект от риска.

Матрица на риска

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Изграждането на матрица на риска е процес, който може да се осъществи във всички фази от Доовора. В матрицата на риска се отчита фактът, че един риск може да доведе до благоприятни или неблагоприятни последици. В зависимост от категоризацията на рисковете по отношение на вероятност за настъпването им, се съставят диапазони, формулирани на няколко нива чрез индекс на риска. На база създадената матрица на рисковете всеки участник дава оценка на съответния риск, след което се смята математически средната стойност за всеки риск и така се класират приоритетните рискове.

Глава IV

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

1. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО

В представеното от нас предложение, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД, при изпълнение на обект **„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово, Община Смядово, за нуждите на Община Смядово“** гарантира опазването на околната среда в обсега на обекта и природната среда като цяло.

С представеното от нас предложение, фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД гарантира опазването на околната среда в обсега на обекта и природната среда като цяло. За изпълнение на тоя ангажимент, представителите/изпълнителите на фирмата ще съблюдават и спазват програмата, утвърдена от Управителя на фирмата.

Техническият ръководител, ще е в пряка взаимовръзка с всички участници на строителния процес, с цел организирането, изпълнението и контрола за недопускането на замърсяване на околната среда. Прилагането на мярките, би гарантирало изпълнението на Договора в договорените срокове.

1.1. Ще управлява генерираните на обекта строителни отпадъци (дървена/метална дотрама, хидроизолация, бетон, армировка, тухли, настилки и т.н.), ще следи за несмесване на строителните отпадъци с други отпадъци - разделно събиране на отпадъците и транспортирането им до съответните депа/сметища.

В изпълнение на разпоредбите на Закон за управление на отпадъците фирма „ТЕХНОСТРОЙ-Г“ ЕООД се задължава да изпълнява разпоредбите заложен в него.

Строителните отпадъци получени по време на изпълнението на проекта ще се сортират и събират в отделни контейнери. Те ще бъдат транспортирани с транспорт на фирмата или чрез

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

допълнително договаряне с фирма, имаща право да транспортира, преработва и управлява рециклираните строителни отпадъци. Строителните отпадъци ще бъдат депонирани на съответните определени с разрешителни депа. Транспортните схеми за извозване на отпадъците ще се съгласуват с община Смядово. Ще осигурим контейнери за разделно събиране на отпадъците и ще се изготви програма за предотвратяване и намаляване на вредностите от строителния процес върху околната среда и ландшафта, съобразно конкретния обект. При изпълнение на строително-монтажните работи ще се следи за изпълнението на целите на плана за управление на строителните отпадъци. По отношение на отпадъците, във всички етапи на строителството, ще се изпълняват изискванията на Закона за управление на отпадъците. Всички разходи по генерирането на строителните отпадъци, при реализацията на проекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

Ще се контролира и управлява течните отпадъци от строително-монтажните работи.

За зареждане с гориво-смазочните горива/консумативи ще се използват най-близко разположените горивобази. Отпадъци от гориво-смазочни материали ще събираме в специалните за целта туби и/или контейнери и предаваме на изкупуващите ги предприятия с цел рециклиране на маслата. Прилагането на мярката, би гарантирало изпълнението на договора в договорените срокове. Като евентуално настъпване на замърсяване на почвата и материали е с ниска степен на вероятност не би повлияло негативно към изпълнението на договора.

1.2. Ще опазваме атмосферния въздух от вредни въздействия, при извършване на СМР, като не позволяваме движение на МПС на строителната площадка, изхвърлящи необработени газове с вредни емисии над нормативно допустимите.

При изпълнението на строителните дейности при реализация на проекта, ще се наложи да се увеличи трафика да движещите се превозни средства (строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др.) във и извън строителната площадка. Това е предпоставка за замърсяване на атмосферния въздух от вредните емисии на изгорелите газове на превозните средства. За да се предотврати допълнителното замърсяване на въздуха от увеличил се брой движещи се МПС в района на обекта, Изпълнителят се задължава да използва строителна техника, строителна механизация, транспортна техника и др. в техническо и изправно състояние, преминали задължително през годишен технически преглед. Техника в неизправно състояние и неотговаряща на изискванията на допустими вредни емисии в изгорелите газове няма да се допуска на строителния обект. Няма да се използват строителни машини и МПС с неизправни двигатели с вътрешно горене; ДВГ на строителната техника и МПС няма да работят на празен ход; няма да се товарят МПС извънгабаритно с насипни материали; складовете за временно съхранение на насипни материали и строителни отпадъци при сухо и ветровито време ще се омократ.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Всички разходи за поддържането на строителната техника, строителната механизация, транспортната техника, разходи за технически прегледи, техническа изправност и др. ще са за сметка на Изпълнителя.

1.3. При необходимост от въвеждане на временна организация на определени участъци от прилежащите улици към обекта, ще се разработи проект за временна организация на движението, като същият ще бъде съгласуван с Възложителя и с Дирекция КАТ и ще бъде изпълнен със средства на Изпълнителя.

В процеса на изпълнението на строителните дейности на обекта ще се наложи засилено движение (влизане/излизане) на:

- Строителна и транспортна техника, която ще извозва строителни отпадъци към депо/сметище, на територията на община Смядово, при изпълнението на демонтажните работи на обекта, при изпълнението на изкопни и др. вид строителни дейности;
- Строителна и транспортна техника за доставка на едрогабаритни метални елементи (PVC/AL дограма, топлоизолация, хидроизолация, тухли и др.), които са основният градивен материал на обекта;
- Строителна и транспортна техника за доставка на бетонни смеси;
- Автокран за монтаж и демонтаж на строителни материали;

За да не се създават конфликти точки при влизането и излизането на обекта на едрогабаритните превозни средства и движението на ежедневния трафик по прилежащите улици към обекта, ще бъде разработен проект за временна организация за движението. Проектът ще бъде изпълнен при спазване на изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улици.

Средствата за изработване, съгласуване и изпълнение на проекта ще са за сметка на Изпълнителя, което ще включва всички разходи за проектиране, такси за съгласуване на проекта, доставка и монтаж на вертикална сигнализация, изпълнение на временна пътна маркировка и т.н. Временната вертикална сигнализация и пътна маркировка ще са съгласно изискванията на Наредба №3/16.08.2010г. Времетраенето за въвеждане на временната организация на движението, по участъци, ще бъде съгласувано с Възложителя и с дирекция КАТ.

1.4. Ще вземе всички необходими мерки за опазване на озеленените площи и растителност от повреди, унищожаване и нараняване, в обсега на обекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на съществуващата растителност (дървета, храсти, цветя, тревни площи и др.) и ще се състави протокол за действителното състояние на същите.

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Няма да се допуска отъпкване, замърсяване и разрушаване на терените в близост до строителните работи в това число и прилежащите към обекта дървесни видове, унищожаването на дървесна и храстовидна растителност, цветя тревни площи и др. При необходимост, техническите ръководители ще оградят или маркират местата, където съществува опасност за зелената система и ще инструктират работниците на обекта, как да изпълняват дейностите предмет на тази обособена позиция, без да застрашават растителността. В случай че се установи ненужно увреждане или унищожаване на дървета или тревни площи, повредената растителност ще бъде заменена с нова с равностойни или по добри качества за сметка на изпълнителя на обекта. След приключване на СМР, засегнатите площи ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние.

Всички средства за закупуване на нов посадъчен материал и засаждането му, по съответната технология, ще са за сметка на Изпълнителя. Новозасадените видове ще се подберат по вид и размери, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на засяване на засегнатия растителен вид. Засегнатата растителност ще бъде възстановена при подходящи климатични условия.

1.5. Ще отстрани за своя сметка всички повреди по пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки, причинени от движението на строителна техника и механизация или недобросъвестното поведение на изпълнителски/технически състав, в процеса на реализацията на проекта.

Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на действителното състояние на съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки на прилежащи към обекта улици и ще се състави протокол от огледа.

В процеса на изпълнение на строително-монтажните работи на обекта, ако се установи че Изпълнителят е застрашил, увредил или унищожил част от различните по вид настилките, то Изпълнителят се задължава за своя сметка да възстанови нанесените щети, като съгласува действията си с Възложителя. Новите настилки ще се изпълнят, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на изпълнение на съответния вид настилка, при подходящи климатични условия. Всички разходи за труда, материалите, механизацията и транспорта за изпълнението на съответния вид настилки ще са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да опази съществуващите пътни, тротоарни, паважни и др. вид настилки в добро състояние за времето, необходимо за реализация на проекта.

1.6. Техническите лица на обекта ще следят за недопускане на замърсяване от кал, строителни материали, строителни отпадъци и т.н. по улиците, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобилите и строителната механизация, при реализацията на обекта.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

При транспорта на строителни материали, при определени обстоятелства, те биха могли да се разпилеят по улиците в близост до обекта. Строителната техника, строителната механизация, транспортната техника и друг вид транспорт на обекта при лоши атмосферни условия биха могли да замърсят с кал и строителни отпадъци улиците, намиращи се непосредствено до строителната площадка, което е недопустимо.

За да не се допусне разпиляване на строителни материали при транспортирането им до обекта. Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания за пакетиране, товарене и транспорт на материалите, съгласно изискванията на производителя. За да не се допусне замърсяване с кал, строителни отпадъци и др., Изпълнителят се задължава при изхода на обекта, ако е необходимо, да се организира почистване и измиване на гумите на превозните средства. Недобросъвестни работници/шофьори, допуснали неизпълнение на това разпореждане – ще бъдат отстранени от обекта. Така също за да се предотврати замърсяването на пътната мрежа, гумите на транспортните средства и механизацията обслужващи строителната площадка ще бъдат почиствани или измиване с вода преди същите да се включат в движението.

Всички разходи, за недопускане на разпиляване на строителни материали и замърсяване с кал и строителни отпадъци на улиците, прилежащи към обекта, ще са за сметка на Изпълнителя.

1.7. Ще опазва тишината и спокойствието на местното население при извършване на СМР на обекта, като не позволява извършването на шумни процеси над допустимите норми за шум в градска среда.

При изпълнението на строителните процеси на обекта ще се концентрират строителната техника, строителната механизация, транспортната техника, ударно-пробивни машини и др. техника, която би могла да наруши спокойствието на местното население.

За да не се допуснат шумове над допустимите граници в градски условия в часовете, регламентирани за почивка и сън, Изпълнителят се задължава в тия часове да реорганизира своя производствен строителен процес с оглед осигуряване на спокойствие на местното население. Строителната техника, механизация и транспорт, използвани на обекта, ще са в изправно техническо и експлоатационно състояние, което ще доведе до минимални показатели на шум и вибрации. За намаляване на емисиите прах при изпълнение на СМР и товарно разтоварните дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Водата ще бъде доставяна с водоноски. Извозването на строителни материали и отпадъци ще се осъществява с механизация снабдена с добре уплътнени каросерии и покривала, а нужните инертни материали ще се съхраняват в добре затворени опаковки или същите ще бъдат покривани. При необходимост транспортните средства допълнително ще бъдат снабдявани с шумозаглушители. Няма да се допуска работа на двигателите на машините на празен ход. Няма да се допуска изхвърлянето или

разпиляването на отпадъци в съседни имоти. Строителната площадка ще се поддържа винаги чиста от строителни материали и отпадъци, като няма да се допуска разпиляването им на обекта.

Всички разходи по опазване спокойствието на местното население, както и реструктурирането на работния график за деня, ще са за сметка на Изпълнителя.

1.8. Опазване на животинския свят

Мярката, за смекчаване/ограничаване на вредното въздействие върху животинския свят е изграждането на предпазни заграждения около строителната площадка, за да се ограничи достъпа на животните до площите където се извършват СМР.

Глава V

ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСТНОСТ

1. Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд

Площадката на обекта ще се ограда с плътна строителна ограда и ще се монтира информационна табела съгласно изискванията на ЗУТ.

На строителната площадка ще се разполагат необходимите материали, продукти, механизация и оборудване.

При отбиване на движението, ще се уведомяват съответните институции. Работната зона се огражда с предупредителна лента или при необходимост с временна ограда, ще се разполагат необходимите материали и механизация.

На видни места, където участъкът граничи с тротоар или алея с човекопоток, ще се разполагат табели по ТБТ, като в непосредствена близост до временния вход-изход, ще се поставя табела "Вход-изход строителен обект".

Ще се разположи приобектов лагер с офис, техника, механизация, оборудване, материали, заготовки и т.н. ще бъде изпълнено съгласно строителния ситуационен план, неразделна част от проектантската документация част „ПБЗ“.

Ще се въведе организационен план на работа. Разработката на този организационен план има задача да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен процес по площадката от деня на съставянето на протокол обр.2 до деня на съставянето на констативен акт обр.15.

Тази пълна представа е необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд с цел защита на живота, здравето и работоспособността на работещите.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или технологии), ще предизвиква промяна в организационните решения и обратно. Изпълнението на

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

основните строително-монтажни работи ще стане съгласно приетите и действащи норми и технологии, без да се предвижда специална технология на работа с машините извън нормативите.

Изпълнителите в лицето на техническият ръководител на обекта и неговите помощници ще бъдат отговорни при евентуална злополука, ако не са съвместили правилно професиите.

Възложителят или упълномощено от него лице не се освобождава от отговорност по отношение на осигуряването на ЗБУТ, вменени му с Наредба 2 за здравословни и безопасни условия на труд при изпълнение на СМР.

2. Ограничителни условия по ПБЗ

Местоположението на обекта и строителната площадка определя приетата организация за изпълнение, а от там и плана за ЗБУТ. Предвидените организационни схеми трябва стриктно да се спазват или да се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба №2. Всяка промяна трябва да се отразява писмено в протокол или в Заповедната книга. На строежа, ще се назначи Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ за етапа на изпълнение /чл.11, Наредба №2/. Името и личните данни трябва да се впишат в договора на възложителя с Координатора. Всяка смяна на КБЗ се отразява предварително писмено. Назначеният КБЗ изпълнява изрично всички функции, предвидени в Наредба №2 на ЗБУТ. Тези функции се конкретизират с договор и длъжностна характеристика.

Преди започване на строителството ще се поставят всички временни пътни знаци указателни табели и знаци за безопасност на труда дадени в ПБЗ. С оглед характера на строителния обект и предстоящите за изпълнение дейности и операции се налага осигуряването на лични предпазни средства и специално работно облекло. Допуснатите до работа на площадката на обекта строителни машини трябва да притежават паспорти и съответните инструкции по БХТПБ.

3. Етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията на ЗБУТ

Възможни опасности за работниците на строителния обект съществуват от откриването на строителната площадка до завършването на строежа. Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

- неспазване на одобрената Временна организация на движението (недостатъчна маркировка за режима на движението)
- неспазване на необходимите мерки за осигуряване на работните места от преминаващи превозни средства
- неправилно организиране на строителната площадка
- некомпетентно и неправилно използване на строителните машини
- не съблюдаване на минималните отстояния от линиите ВН, НН, подземни кабели и др.

От неспазване на изискванията по ЗБУТ на различните фази на изпълнение на СМР води до следното степенуване на опасностите:

- а) удари от падащи предмети - всички фази;
- б) падане от височина - всички фази;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- в) затрупване от земни маси - всички фази;
- г) неправилно стъпване и удряне - всички фази;
- д) поражение от електрически ток - всички фази;
- е) злополука около строителни машини- всички фази;
- ж) пресилване - всички фази;
- з) други, не изброени опасности.

4.Инструкция за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установени с оценка за риска Координаторът ще изисква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката. Инструктажи трябва да се провеждат при постъпване на всеки работник. Ежедневно да се правят инструктажи при започване на нов вид работа с подписи на работниците. На обекта ще има специално назначено лице, което отговаря за инструкциите и да провежда обучение. Инструкциите трябва да съдържат конкретни точки за всеки вид работа и да се актуализират при всяка промяна и трябва да са отразени датите, на които са проведени променения и утвърдени. Всеки преминал обучение и инструктаж работник е длъжен сам да се грижи за личната си безопасност, да ползва задължително личните предпазни средства, работно облекло и противоотрови.

Строителната площадка трябва да отговаря на всички санитарно - хигиенни изисквания и да е в съответствие със Строителния ситуационен план. Задължение на техническия ръководител е да не допуска външни хора на обекта, не инструктирани и необучени работници. Всички работници и служители са длъжни да се запознаят и да спазват наредбата за противопожарна защита. Складирането на материалите да става само на указаните за това места ,чрез подреждане укрепване срещу срутване, съгласно нормативите за складиране на всеки материал. Разтоварването на обемисти и тежки товари да става под ръководството на техническия ръководител или специално обучено лице. Лесно запалимите материали да се складираат в специални складове, в съответствие с нормите за противопожарна защита.

5.Информационна табела

Информационната табела е изискване по ЗУТ (чл. 157) и по Наредба №2 (чл. 13). Ще се постави една информационна табела. Табелата ще бъде монтирана при входа на строителната площадка и ще съдържа данните по чл. 13 от Наредба № 2 :

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителната площадка;
- Възложител;
- Вид на строежа;
- Строител;
- Координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа;

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
- Данни за вече избрани подизпълнители.

6. Строителен ситуационен план

Строителният ситуационен план е извадка от общия ситуационен план към проекта, в съответствие с изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Всички схеми в настоящия ПБЗ са на основата на строителния ситуационен план, изискван по т. 2 от чл. 10 на Наредба №2/2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР. За елементи на Строителния ситуационен план се считат всички схеми към настоящия ПБЗ, изброени в организационния план (т. 1).

7. План-график за последователността на извършване на СМР

План-графика ще бъде съобразен с техническите възможности на строителите и залегналите в договора им с Възложителя срокове. Ще бъде изготвен след сключване на договор за изпълнение на СМР със конкретен изпълнител. При изработването му ще се спазва следния работен режим: 5 работни дни в седмицата 8 часов работен ден. Координаторът по БЗ актуализира ПБЗ след всяко налагащо се изменение на сроковете и броя на работниците (след договаряне с изпълнителите), в съответствие с чл.11, т.3 от Наредба №2.

8. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове

При осъществяване на дейността за осигуряване на ЗБУТ, изпълнителят (работодателят) да спазва задълженията си съгласно ЗЗБУТ, да направи оценка на съществуващия риск за здравето и безопасността и да планира подходящи мерки за недопускане/предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка.

- Местата със специфични рискове за този обект са:
- Работа по и около изкопи;
- Работа на височина - стълби, скелета, покривни конструкции и др.;
- Мястото за влизане и излизане в строежа;
- При работа в непосредствена близост до строителните и транспортни машини през целия процес на строителството;
- Списъкът и охраната на работещите при описаните по-горе ситуации може да бъде разширяван в хода на строителството по преценка на техническия ръководител и Координатора по БЗ.

Основните, задължителни за всички специалности по цялата площадка мероприятия са:

- Всяко движещо се по площадката лице да е с предпазна маска;

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

- Всички работници да са с предпазни (работни облекла) и ръкавици;
- Не се допускат на работа не инструктирани за конкретния вид работа;
- Всички съоръжения, машини и инструменти, работещи с електрически ток да са заземени по съответно установения нормативен ред;
- Всеки подизпълнител да се грижи за ЗБУТ на своя състав, без да пречи или да създава проблеми на останалите;
- Всяко действие, което би създавало проблем по ЗБУТ да се съгласува с координатора по ЗБУТ;
- Всички подходи, пътеки, отвори и подобни да се обезопасяват с необходимите парапети, прегради, капаци и др.
- При всяка опасност се поставя предупредителен или указателен знак, съответстващ на изискванията;
- Всеки работник и служител да е преминал през инструктаж и обучение по техника на безопасност и е длъжен да познава нормите и да се грижи за собствената си безопасност.
- Ползването на лични предпазни средства, работно облекло и противоотрови е задължително.

9. Машини и инсталации, подлежащи на контрол

На контрол ще подлежат временните електропроводи по площадката и всички транспортни и строителни машини, които участват в строителството на обекта в съответствие с общите и специфични изисквания на Наредба №7/1999г., „Използване на работното оборудване“.

По организационния план инсталациите, машините и съоръженията, които подлежат на контрол са:

- Автокранове за разтоварване, складиране и монтаж, бетоновози и
- бетон помпи;
- Заваръчни агрегати;
- Оксигени;
- Монтажни инвентарни скелета;
- Багери, товарачни машини, самосвали, валяци, виброплочи;
- Автовишка.

Строителните машини, които ще работят на строителната площадка, задължително:

- отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извършване и предвидените СМР;
- са в добро техническо състояние, преминали съответното техническо обслужване, и ще са безопасни при ползване;
- се управляват от правоспособни водачи.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Преди началото на строителството техническият ръководител ще предоставя на Координатора по безопасност и здраве списък на машините, които ще работят на обекта и лицата, които са правоспособни да ги управляват.

10. Отговорни длъжностни лица

Този списък ще бъде представен и утвърден от Възложителя или упълномощено от него лице, при откриване на строителната площадка и включва:

- Координатор по Безопасни условия на труд;
- Технически ръководител;

Задължения на Техническият ръководител/ КБЗ/:

Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ; Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане; Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти; Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи; Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията за ЗБУТ; Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на строителната площадка, строежа, частта от строежа или работните места, за които отговаря; Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;

Контролира:

- Планирането и безопасното извършване на разрушаване на сгради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури;
- Монтажа и демонтажа на стоманени или бетонни рамки и техните компоненти, кофражи, готови строителни елементи или временни опори и подпори;
- Правилното подреждане и съхранение на строителната площадка на материалите, изделията и оборудването.

Осигурява:

- Прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация;
- Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
- Координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се използват от няколко бригади.

Определя:

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

а) Работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка; в случаите, когато машинистът няма достатъчна видимост, техническият ръководител определя към него сигналист;

б) Местата на захващане на предпазните колани на работещите и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно контролира окачващите им приспособления преди започване на работа;

в) Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);

г) Лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;

д) Изпълнява в срок предписанията на контролните органи

е) Участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

11. Временна организация на безопасност на движението по транспортни и евакуационни пътища на строителната площадка и подходите към нея

Достъпът до обекта ще се осъществява от съществуваща улица. Временни пътища не се предвиждат. По цялата строителната площадка на новопроектираните сгради, потокът на моторни превозни средства ще бъде най-вече от тези, които ще бъдат ангажирани в строителния процес. Изпълнението на строителните работи ще става през светлата част от денонощието. При нужда от запазване на временната организация на движението и през нощта, да се поставят светлинни източници. Надлъжните ограждения се сигнализират със светлинни източници. Временната сигнализация се поставя непосредствено преди започване на работите, на които е проектирана и се премахва веднага след приключването им. За поставянето, поддържането и отстраняването на сигнализацията от ВОД отговарят лицата, които извършват строителните работи на обекта. Схема на местата на строителната площадка, на които има специфични рискове. Местата със специфични рискове се изброяват и означават със схема. В хода на строителството обозначаването на местата се извършва по преценка на техническия ръководител и КБЗ ежедневно в съответствие с предписаните мерки и изисквания. В опасните зони достъпът на лица, не извършващи СМР се забранява. Специфичността на строителните работи изисква изпълнението светлата част на денонощието. Не се предвижда работа в тъмната част на деня. Изкуственото осветление ще се използва за битови нужди.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Глава VI

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние като отговорна фирма, въвела и прилагаща стандарт ISO 14001 за въведени системи за управление на околната среда, най отговорно заявяваме, че при изпълнение на дейностите предмет на обособената позиция, стриктно ще спазваме всички указания и наредби за здраве и безопасност на работното място, както и действащите нормативни и подзаконови актове по отношение на екологичното ни законодателство.

Персоналът ни е преминал, през сертификация по стандарт ISO 14001 и същият е добре обучен, стриктно да спазва приложимите норми по опазване на околната среда.

Ще вземем всички необходими мерки за опазване на озеленените площи и растителност от повреди, унищожаване и нараняване, в обсега на обекта. Преди да започне реализацията на проекта, съвместно с Възложителя ще се направи оглед на съществуващата растителност (дървета, храсти, цветя, тревни площи и др.) и ще се състави протокол за действителното състояние на същите. Няма да се допуска отъпкване, замърсяване и разрушаване на терените в близост до строителните работи в това число и прилежащите към обекта дървесни видове, унищожаването на дървесна и храстовидна растителност, цветя тревни площи и др.

При необходимост, техническите ръководители ще оградят или маркират местата, където съществува опасност за зелената система и ще инструктират работниците на обекта, как да изпълняват дейностите предмет на тази обособена позиция, без да застрашават растителността. В случай че се установи ненужно увреждане или унищожаване на дървета или тревни площи, повредената растителност ще бъде заменена с нова с равностойни или по добри качества за сметка на изпълнителя на обекта. След приключване на СМР, засегнатите площи ще бъдат възстановени в първоначалното им състояние.

Всички средства за закупуване на нов посадъчен материал и засаждането му, по съответната технология, ще са за сметка на Изпълнителя. Новозасадените видове ще се подберат по вид и размери, съгласно изискванията на Възложителя и технологията на засяване на засегнатия растителен вид. Засегнатата растителност ще бъде възстановена при подходящи климатични условия.

Ще вземе всички необходими мерки за намаляване на емисиите от замърсяване.

За намаляване на емисиите прах при изпълнение на СМР и товарно разтоварните дейности, строителната площадка ще бъде оросявана с вода. Водата ще бъде доставяна с водоноски. Извозването на строителни материали и отпадъци ще се осъществява с механизация снабдена с добре уплътнени каросерии и покривала, а нужните инертни материали ще се съхраняват в добре затворени опаковки или същите ще бъдат покривани. При необходимост транспортните средства допълнително ще бъдат снабдявани с шумозаглушители. Няма да се допуска работа на двигателите на машините на празен ход. Няма да се допуска изхвърлянето или разпиляването на

отпадъци в съседни имоти. Строителната площадка ще се поддържа винаги чиста от строителни материали и отпадъци, като няма да се допуска разпиляването им на обекта.

В заключение, бихме добавили, че представляваното от нас дружество ще извършва всички необходими мероприятия по Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) с цел защита на живота, здравето и работоспособността на работещите.

При евентуалното ни избиране за изпълнител на обществената поръчка по тази обособена позиция се задължаваме и декларираме, че стриктно ще спазваме изискванията на:

Глава VII

ДЕЙНОСТ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ

Изпълнителят ще подходи много сериозно към изискванията за противопожарна безопасност. В изпълнение на своите задължения Изпълнителят ще състави инструкция за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии, както и евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка.

Тази инструкция ще съдържа следното:

- Предпоставки за запалвания и пожари – на обекта няма да се допусне доставка на взривоопасни материали по време на строителството и изпитанията, както и горива. Наличната на обекта строителна механизация ще се зарежда на бензиностанции на територията на града.
- Организация за ПАБ на обекта.- Ръководителят на Строежа ще установи контакт с най-близката Районна служба за ПАБ и конкретизира системата за връзка на обекта с РС "ПАБ" чрез използването на мобилни телефони.
- На видно място на територията на обекта ще се постави табела с телефонния номер на РС „ПАБ"

Ръководителят на обекта ще отговаря и следи за следното :

- Определя редът за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и др. електрически уреди
- Определя разрешените и забранените места за тютюнопушене.
- Организира инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на НАРЕДБА №РД-07-2/16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Определя редът за осигуряване на пожарна безопасност на обекта в извънработно време

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Определя отговорник за ПАБ на обекта и му възлага поддържането и привеждането в състояние на годност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
- Ръководителят на Строежа организира: проверка на строителните машини за тяхното оборудване с изправни и годни противопожарни уреди и съоръжения.
- Ръководителят на Строежа осигурява: оборудването за всеки фургон по 1бр. прахов пожарогасител бкг. и на противопожарно табло със следните уреди и съоръжения: прахов пожарогасител бкг. -1бр., кофпомпа или пожарогасител -1бр., съд с 200 л.вода -1бр., кофа -1 бр.
- Ръководителят на Строежа осигурява: обозначаването на местата на противопожарните уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене, съгласно НАРЕДБА № РД07/8/20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Всички пожароопасни материали и леснозапалими течности ще се съхраняват на строителната площадка в помещение, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ

Изисквания за ПАБ на обекта. На обекта не се допуска:

- Оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др.,
- Паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към
- противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.
- Използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване,
- Съхраняването в строителните машини в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ;
- Подгръването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини открит огън или електронагревателни уреди и др.подобни
- Паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието
- Използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства

Не се допуска окачването на дрехи кърпи и др.върху контакти,изолатори или други части на електроинсталацията и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди. Изпълнителят няма да допусне използването на хартия, картон, тъкани и други горими материали за направата на абажури за лампи.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Действия, които Изпълнителят ще предприеме при пожар:

Ръководителят на Строежа и отговорника за ПАБ на обекта незабавно предприемат следните мерки:

- При пожар незабавно уведомяват РС „ПАБ“
- Прекратяват работата на мястото на аварията и на застрашените производствени участъци.
- Организируют противопожарното ядро за локализиране и ликвидиране на пожара или аварията чрез използването на наличните противопожарни съоръжения и средства.
- По най-бърз и безопасен начин евакуират всички работещи, които не участват в борбата с пожара или аварията, по посока на надветрената страна на мястото на произшествието.
- Невъзобновяват работа, докато все още е налице а непосредствена опасност.
- Отмяна на аварийната ситуация-Ръководителят на обекта, съгласувано с РС „ПАБ“ отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините, за аварията и пожари невъзможност за тяхното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

Представяваната от нас фирма разбира и декларира, че поема цялата отговорност за:

- Създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;
- Поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителя съгласно НАРЕДБА № 13-2377 чл. 21 и 23;
- Осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба №РД-07-2/2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
- Разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;
- Поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;
- Поддържане в изправно състояние на пожарните и подготовката им за експлоатация при отрицателни температури преди настъпване на зимния период;
- Незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагриване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

- Поддържане в изправно състояние на отоплителните уреди и съоръжения, извършване на проверки на състоянието им, ремонт и почистване преди настъпване на есенно-зимния период, както и периодично за осигуряване на пожарната им безопасност;
- Разработването и актуализирането на документите по ПАБ, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ;
- Определя длъжностни лица със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите.

С настоящото Техническо предложение изложихме нашето предложение за изпълнение на предмета на поръчката: **„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово, Община Смядово, за нуждите на Община Смядово“.**

Дата: 28.05.2018год.

Име, фамилия: **Генчо Генчев**

Подпис:**ТЕХНОСТРОЙ** ЕООД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Наименование на участника: **Фирма „Технострой“ ЕООД (печат)**

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /ага/: ГЕНЧО Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ГЕНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД притежаванц/а л.к. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

от МВР - ШУМЕН, с постоянен адрес: гр.(е) СМЯДОВО, община СМЯДОВО, област ШУМЕН, ул. „ХАН ОМУРТАГ“ № 5, бл., ет., ап., в качеството си на УПРАВИТЕЛ,

(длъжност)

на участник „ТЕХНОСТРОЙ –Г“ ЕООД; ЕИК 127622102

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.05.2018 г.

Декларатор: Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

/подпис и печат/

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Д Е К Л А Р А Ц И Я ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА

Долуподписаният /ата/: ГЕНЧО Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД ГЕНЧЕВ

(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД притежаващ/а л.к. № Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД, издадена на Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД г.,
от МВР - ШУМЕН, с постоянен адрес: гр.(е) СМЯДОВО, община СМЯДОВО,
област ШУМЕН, ул. „ХАН ОМУРТАГ“ № 5, бл., ет., ап.
в качеството си на УПРАВИТЕЛ,

(длъжност)

на участник „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД ЕИК 127622102

(наименование на участника)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:

С подаване на настоящата оферта декларирам, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.05.2018 г.

Декларатор:

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: ГЕНЧО ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} ГЕНЧЕВ

с ЕГН: ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} притежаващ/а л.к. № ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД}, издадена на ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} г.,
от МВР – ШУМЕН, с постоянен адрес: гр.(е) СМЯДОВО, община СМЯДОВО,
област ШУМЕН, ул. „ХАН ОМУРТАГ“ № 5, бл., ет., ап.,
в качеството си на УПРАВИТЕЛ,

(длъжност)

на „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД, ЕИК 127622102

(наименование на участника/члена на обединението)

в процедура от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.05.2018 г.

Декларатор: .

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ната/ Генчо ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} енчев, с лична карта № ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД}, издадена на ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД} г. от МВР - Шумен, в качеството ми на Управител, ^{Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД}
(посочете длъжността)

в офертата на фирма „Технострой – Г“ ЕООД
(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични
разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на**

гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“

(посочва се номера и наименованието на позицията, за която се подава оферта)

ДЕКЛАРИРАМ:

При изтичане на застраховката „Професионална отговорност“, преди приключването на дейностите по поръчката, същата ще бъде подновена със срок не по-малък от 30 дни след приключването на срока на договора за изпълнение на обекта.

28.05.2018 г.
(дата на подписване)

Декларатор: ..

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано от ГЕНЧО Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД ЕНЧЕВ, ЕГН Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо): 127622102;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изграждане на две защитени жилища в гр.Смядово за хора с психични разстройства в УПИ II, квартал №12 по плана на гр.Смядово Община Смядово за нуждите на Община Смядово“.**

1. Обща цена за изпълнение на дейностите по СМР е: [380 651,03 / триста и осемдесет хиляди шестстотин петдесет и един лева и 03 ст./лв.⁴⁹] без ДДС, разпределена на етапи, както следва:

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка	3,20 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	40 %
- доставно-складови разходи	8 %
- печалба	8 %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да подпишем и представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора.

Забележки: Общата стойност изпълнение на поръчката не може да надвишава осигурения финансов ресурс.

Приложения:

1. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file/.
2. Анализи на единичните цени /на хартиен и магнитен носител xls.file/;

Дата: 28.05.2018 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ

/ГЕНЧО ЕНЧЕВ/

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник]

Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

⁴⁹ Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ОБЕКТ: Изграждане на две защитени жилища в град Смядово за хора с психични разстройства, УПИ II, кв. 12, и.д. 67708.305.84, гр.Смядово

Поз. ПС Д	Наименование	мярка	К-во	цена	стойност
	АС ЧАСТ / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ	бр.	53	4.65	246.45
2	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ	бр.	19	4.65	88.35
3	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ <<02-14-010>>	м2	193	1.38	266.34
4	КЪРТЕНЕ НА МОЗАЙКА	м2	112	4.63	518.56
5	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	52	6.64	345.28
6	РАЗВАЛЯНЕ КЕРЕМИДИ И СОРТИРАНЕ <<01-10-001>>	м2	580	0.90	522.00
7	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ <>10М2 <<01-06-080>>	м2	580	0.32	185.60
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	33	3.86	127.38
9	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>	бр.	1	3.71	3.71
10	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	128	2.07	264.96
11	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м	1	1.73	1.73
12	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ	м2	580	0.65	377.00
13	РАЗВАЛЯНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ	м	128	0.37	47.36
14	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	8	3.92	31.36
15	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	100 бр	58	10.25	594.50
16	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	3.75	24.20	90.75
17	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН	м3	46	16.87	776.02
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				4487.35
	АС ЧАСТ / ДОГРАМИ				
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ И "К" СТЪКЛО/КОМАРНИК/ <<02-30-105>>	м2	99.76	127.60	12729.38
2	ВРАТА PVC С ДВ. СТЪКЛОП. И "К" СТЪКЛО ВЪНШНА 150/210 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	4	449.78	1799.12
3	ВРАТА PVC С ДВОЕН СТЪКЛОП. И "К" СТЪКЛО 100/230 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	2	449.78	899.56

4	ВРАТА PVC С ДВ. СЪКЛОП. И "К" СЪКЛО ВЪНШНА 90/200 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	1	276.57	276.57
5	ВРАТА PVC С ДВ. СЪКЛОП. И "К" СЪКЛО ВЪНШНА 90/210 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	1	288.11	288.11
6	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 80/200	бр.	1	250.56	250.56
7	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 90/200	бр.	8	250.56	2004.48
8	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 90/210	бр.	15	250.56	3758.40
9	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 100/200	бр.	1	273.89	273.89
10	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 100/210	бр.	1	303.88	303.88
11	ДОСТ. И МОНТ. ВРАТА АЛ ВЪТРЕШНА - ПЛЪТНА, БЯЛО 70/210	бр.	7	258.77	1811.39
12	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛЮТОВЕ ВЪНШНИ - 20/25см	м	74	19.03	1408.22
13	ОБР. СТРАНИЦИ ВЪТР. С ГИПСОКАРТОН, ЪГЛОЗАЩИТЕН АЛ. ПРОФИЛ	м	303	8.03	2433.09
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТР. АЛ. ДОГРАМА - ГИШЕ 60/80	бр.	1	92.38	92.38
	ДОГРАМИ				28329.03
	АС ЧАСТ / ФАСАДИ				
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11- 009>>	м2	450	3.19	1435.50
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ - EPS 10CM /0.035VV/mK/ ВЪНШНО ПО СТЕНИ <<02-28- 175>> МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	390	26.35	10276.50
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 2cm ВЪНШНО ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИР. ДО 20CM <<02-28-175>>МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	303	8.70	2636.10
4	ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА <<02-16-006>>	м2	462	1.43	660.66
5	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС <<02-13-129>>	м2	390	12.25	4777.50
6	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ <<02-13-121>>	м	357.7	3.80	1359.26
7	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	48	11.48	551.04
9	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА, ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПО КОЗИРКА НАД ВХОД <<02-13-129>>	м2	17	16.70	283.90
10	БОЯДИСВАНЕ С БЛ. БОЯ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	м	18	2.18	39.24
11	САНДВИЧ ПАНЕЛИ 10 CM С ПО ФАСАДНИ СТЕНИ <<12-01-00>>	м2	70	63.61	4452.70
12	ВРЪЗКА СТЕНЕН ПАНЕЛ ПРИ ЦОКЪЛ	м	24	13.91	333.84
13	ВРЪЗКА ВЪНШЕН ЪГЪЛ ПРИ ПАНЕЛ	м	9	15.66	140.94
14	ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ПРИ ВРЪЗКА ПАНЕЛ С ДОГРАМА	м	55.3	14.84	820.65
15	ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕНЕН ПАНЕЛ И СТЕНА	м	7	16.09	112.63

16	ВЪНШНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА С ГОТОВИ СМЕСИ ПО ЦОКЪЛ <<02-13-077>>	м2	142	12.63	1793.46
	ФАСАДИ				29673.92
	АС ЧАСТ / ПОКРИВИ				
1	ОБШИВКА ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛЮЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ d=2.5CM /или OSB 18MM <<02-11-024>>	м2	580	8.39	4866.20
2	ПОКРИВАНЕ С ПАРПРОПУСКЛИВО, ВОДОНЕПРОПУСКЛИВО ФОЛИО В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛА <<02-09-006>>	м3	580	1.90	1102.00
3	НАПРАВА НА ВЕРТ. ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	580	3.07	1780.60
4	НАПРАВА НА ХОР. ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	580	3.07	1780.60
5	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ <<02-09-001>>	м2	580	23.81	13809.80
6	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>>	м	63	9.52	599.76
7	ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛОЛИСТЕН М-Л - РЦ	м	126	5.97	752.22
8	НАДОЛУЧНА ПОЛА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	126	8.87	1117.62
9	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>	м	136	12.38	1683.68
10	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5MM <<02-10-002>>	м2	35	23.42	819.70
11	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>	бр.	16	22.98	367.68
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 140mm' - НАД ПОКРИВНА ПЛОЧА <<02-28-196>>	м2	490	6.84	3351.60
13	1 ПЛАСТ ПАРПРОПУСКЛИВО ФОЛИО <<02-28-002>>	м2	490	1.90	931.00
14	САНДВИЧ ПАНЕЛИ 12 CM ПО ПОКРИВ <<12-01-00>>	м2	100	65.67	6567.00
15	ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОКРИВЕН И СТЕНЕН ПАНЕЛ/ ФРОНТОН/	м	29	16.09	466.61
16	НАДОЛУЧНА ПОЛА	м	10.4	8.87	92.25
17	ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ РЪБ ПАНЕЛ	м	29	14.84	430.36
18	ОБШИВКА БОРД -ШАПКА / до 40cm/ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	35	14.95	523.25
19	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4CM <<02-14-106>>	м2	12	16.48	197.76
20	БИТУМЕН ГРУНД ПО КОЗИРКА <<02-28-044>>	м2	13	4.68	60.84

21	ХИДРОИЗ.ОТ 2 ПЛ. МЕМБР. 2.5ММ И 3.5ММ С ПОСИПКА-ГАЗОПЛАМЪЧНО 3 <<02-28-168>>	м2	13	24.46	317.98
	ПОКРИВИ				41618.51
	АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ				
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS 30ММ- ПО ПОД <<02-28-053>>	м2	490	7.03	3444.70
2	1 ПЛАСТ ПАРОПРОПУСКЛИВО ФОЛИО <<02-28-002>>	м2	490	1.90	931.00
3	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4СМ <<02-14-106>>	м2	490	16.48	8075.20
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН 8ММ <<02-14-032>>	м2	336	21.05	7072.80
5	НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС С ГРАПАВА ПОВЪРХ. НА ЛЕПИЛО	м2	130	35.42	4604.60
6	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ <<02-14-026>>	м2	34	32.20	1094.80
7	ГРАНИТОГРЕС ПО ПЕРВАЗИ	м	117	7.00	819.00
8	ПРЕХОДНА ЛАЙСНА	бр.	21	8.10	170.10
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕРВАЗИ ОТ PVC ПРИ ТАРКЕТ И ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ <<02-14-020>>	м	272	5.62	1528.64
	ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ				27740.84
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА				
1	ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНА К-Я <<01-06-001>>	м3	14	38.20	534.80
2	ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ С ИМПРЕГНИРАНЕ <<02-11-001>>	м3	14	610.10	8541.40
	СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА				9076.20
	ЧАСТ О и В / ОТОПЛЕНИЕ				
1	Външно тяло на VRF инверторна термопомпа с отопл. мощност 35 kW при 20°C/-17°C, работоспособност при температура на външ. въздух при отопление поне минус 20°C, хл. агент R410A, трифазно електрозахранване, за свързване на поне 20 броя вътрешни тела, комплектован с централна система (пулт) за управление на вътрешните тела със седмичен програматор	бр.	1	14860.00	14860.00
2	Вътрешно тяло за поз.1, за подов монтаж с отоплителна мощност 2 kW, комплект със стаен кабелен пулт за управление	бр.	7	1166.40	8164.80
3	Вътрешно тяло за поз.1, за високостенен монтаж с отоплителна мощност 2 kW, комплект със стаен кабелен пулт за управление	бр.	12	978.22	11738.64
4	Електрическа вентилаторна печка за баня - стенна, 2 kW	бр.	5	80.70	403.50

5	Разклоннител за медни тръби	бр.	15	120.79	1811.85
6	Колектор за медни тръби с 4 изхода	бр.	1	154.79	154.79
7	Тръба медна Ф6,35 mm	м	130	7.25	942.50
8	Тръба медна Ф9,52 mm	м	44	7.37	324.28
9	Тръба медна Ф12,7 mm	м	140	7.49	1048.60
10	Тръба медна Ф15,88 mm	м	14	11.27	157.78
11	Тръба медна Ф19,05 mm	м	16	14.68	234.88
12	Тръба медна Ф22,2 mm	м	15	16.16	242.40
13	Тръба медна Ф28,58 mm	м	8	25.65	205.20
14	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 6x6мм	м	130	1.45	188.50
15	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 6x10мм	м	44	1.71	75.24
16	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 13x12мм	м	140	1.96	274.40
17	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 13x18мм	м	14	2.17	30.38
18	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 19x22мм	м	31	2.39	74.09
19	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 19x28мм	м	8	2.60	20.80
20	PVC тръба за отвеждане на конденз от вътрешните тела	м	80	8.04	643.20
21	Канал инсталационен от PVC 65 / 50 мм	м	38	2.68	101.84
22	Стоманени профили за стойка на външното тяло поз.1	кг	50	3.69	184.50
23	Бетон за изграждане на фундамент за поз.1	м3	0.7	145.00	101.50
24	Зареждане с фреон, изпитване и задаване на режима на работа на VRF инсталацията	бр.	1	291.60	291.60
	<u>ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ и МОНТАЖ на продукти за ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ</u>				
1	Хигиенен комбиниран бойлер/буфер от тип "тръба в бойлера" с общ обем 800 литра, с една топлообменна серпентина за топлоизточник, имащ : - работно налягане на буфера ≥ 3 bar; - работно налягане на БГВ ≥ 6 bar; - работно налягане в серпентината за топлоизточника ≥ 6 bar; - максимална температура в серпентината за топлоизточника 110°C; - вграден електронагревател, трифазен, мощност 7,5 kW	бр.	1	2296.27	2296.27

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

2	Плосък (панелен) топлинен слънчев колектор със селективен абсорбер и медни тръби с разположение тип "арфа", имащ : - абсорбираща площ 2,2...2.5 m ² ; - работно налягане ≥ 6 bar; - вход/изход - медна трб.Ф22; - сертификат "Solar Keymark" по EN 12975 или еквивалент	бр.	5	590.03	2950.15
3	Помпена станция за слънчева инсталация, двущрангова, с работно налягане 6 bar и работна температура 120°C, включваща : - трискоростна циркуляционна помпа с дебит 1 m ³ /h при напор 3 mH ₂ O; - дебитомер 3..12 л/минута и възможност за ограничаване на дебита; - възвратен клапан; - обезвъздушител с ръчен обезвъздушителен кран; - спирателни кранове на двата щранга с вградени термометри; - манометър до 10bar и предпазен клапан за налягане 6 bar; - извод за свързване на разширителен съд; - кран за пълнене/източване на инсталацията.	бр.	1	434.20	434.20
4	Цифрово управление (програмактор) за слънчева инсталация с един бойлер и едно колекторно поле, комплектована с три температурни датчика Pt1000, с възможност за : - управление на оборотите на стандартна помпа; - нощно охлаждане на бойлера.	бр.	1	268.05	268.05
5	Термопомпа "въздух-вода" сплит ситема с трифазно електрозахранване: ВЪНШНО тяло имащо - отоплителна мощност ≥ 12 kW; - COP (A-5, W35) ≥ 2.5; - работоспособност при външна температура минус 17°C; - фреон 410A; - конзоли за стенен монтаж; ВЪТРЕШНО (хидравлично) тяло с циркуляционна помпа и вграден електронагревател поне 6 kW	бр.	1	7963.00	7963.00
6	Мембранен разширителен съд за слънчеви инсталации 35 л, PN6bar, раб.температура 110°C	бр.	1	124.71	124.71
7	Мембранен разширителен съд за отоплителни инсталации 50 л, PN3bar	бр.	1	123.15	123.15
8	Стойка за монтаж на 5 бр. колектори върху скатен покрив с метални керемиди	бр.	1	394.95	394.95
9	Комплект за хидравлично свързване на два съседни колектора	бр.	8	44.77	358.16

10	Комплект "Вход-Изход" (ф22 - 3/4"М) за колектор	бр.	2	42.66	85.32
11	Гилза за термосонда	бр.	4	68.17	272.68
12	Автоматичен обезвъздушител с вграден спирателен кран	бр.	1	16.86	16.86
13	Кръстачка 3/4" за монтаж на гилзата и обезвъздушителя	бр.	1	14.00	14.00
14	34% воден разтвор на полипропилен-гликол с инхибитори за слънчеви инсталации	л.	40	3.85	154.00
15	Кран сферичен Pn10 bar, Dn20	бр.	4	8.91	35.64
16	Кран сферичен Pn10 bar, Dn25	бр.	4	12.51	50.04
17	Предпазен клапан за налягане 3 bar, Dn20	бр.	1	43.20	43.20
18	Автоматична пълнеща група 1/2" с редуктор до 3bar, възвратен клапан и филтър	бр.	1	432.95	432.95
19	Възвратен клапан Dn25	бр.	2	31.60	63.20
20	Филтър Ду20	бр.	1	18.45	18.45
21	Филтър Ду25	бр.	1	24.78	24.78
22	Тръба медна Cu 28 x 1.5 (DN25)	м	7	25.65	179.55
23	Тръба медна Cu 22 x 1 (DN20)	м	35	16.16	565.60
24	Топлоизолация тръбна с дебелина 19 mm от микрипореста гума за тръба Ф28	м	5	2.60	13.00
25	Топлоизолация тръбна с дебелина 19 mm от микрипореста гума с работна температура до 150°C за тръба Ф22	м	35	2.39	83.65
26	Алуминиево фолио с дебелина 0.3 mm	м2	6	3.11	18.66
27	Автоматичен обезвъздушител	бр.	1	13.72	13.72
28	Изпитване, промиване и зареждане с разтвор на пропилен-гликол на слънчевата инсталация	бр.	1	98.22	98.22
29	Изпитване, промиване и запълване на буфера на термopомпената инсталация за БГВ	бр.	1	144.53	144.53
30	Топла проба и задаване на режима на съвместната работа на слънчевата и термopомпената инсталации за БГВ	бр.	1	497.66	497.66
ОТОПЛЕНИЕ					60013.62
АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ТАВАНИ					
1	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА В. Ц. МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	269.00	17.80	4788.20
2	СТЪРГАНЕ НА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1005.60	1.64	1649.18
3	ПОЛАГАНЕ КОНТАКТЕН ГРУНД ПОД ШПАКЛОВКА	м2	1005.60	1.42	1427.95
4	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСOKАРТОН ДВУСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	175.00	35.50	6212.50
5	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСOKАРТОН- ВЛАГОУСТОЙЧИВ ЕДНОСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	34.00	31.80	1081.20
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	518.00	5.93	3071.74

7	ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПО СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	418.00	3.95	1651.10
8	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ СТЕНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	936.00	4.38	4099.68
9	БОЯДИСВАНЕ НА ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	395.60	3.97	1570.53
10	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО И ФУГА 2 ММ	м2	172.00	33.80	5813.60
11	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	0.50	213.66	106.83
АС ЧАСТ / ТЕРАСА ГЛАВЕН ВХОД					
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В10 С ДЕБ.8СМ ЗА БЕТОНОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м3	8.00	158.00	1 264.00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф 6,5 15/15 СМ	м2	100.00	4.92	492.00
3	ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛЕН тръба ф60/ПАРАПЕТ РАМПА С Н=90см - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	м	55.40	63.28	3 505.71
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА ОГРАДА - 15М					
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	3.00	18.32	54.96
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А3	кг	173.00	1.72	297.56
3	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	21.00	25.50	535.50
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	16.30	167.00	2 722.10
5	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	0.50	6.12	3.06
6	ЗИДАРИЯ ОТ БЕТ. ТУХЛИ 20/20/40СМ НА ЦИМ.Р-Р	м3	0.85	223.17	189.69
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА ПО УЛИЦИ - 95М + 44М					
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ БЕТ. БЛОКЧЕТА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ	м3	12.50	13.23	165.38
2	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	2.00	25.50	51.00
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А3 - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	кг	590.00	1.72	1 014.80
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	8.70	167.00	1 452.90
5	ОГРАДА ОТ ГОТОВИ ПАНА ПОЦИНКОВАНИ 100/250 С ПЛЪТНА ДОЛНА ЧАСТ <<02-39-006>>	м	59	69.22	4083.98

ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА КЪМ СЪСЕДНИ ИМОТИ 55М+78М					
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 0.3М2 Н=или<1М	м3	2.00	18.32	36.64
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	2.00	167.00	334.00
ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА СГРАДА					
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	55.00	4.29	235.95
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	20.00	18.32	366.40
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	480.00	1.72	825.60
4	КОФРАЖ В ОСНОВИ	м2	58.00	25.50	1 479.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ И НАСТИЛКИ В20	м3	24.00	167.00	4 008.00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ РЕ - ФОЛИО	м2	100.00	1.90	190.00
7	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) С ДЕБ. 40СМ	м3	20.00	34.61	692.20
8	ИЗРАБОТКА И И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ В Т.Ч. ПЛАНКИ - Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	т	4.86	2453.37	11 923.38
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ М20 - 60ММ	бр.	48.00	3.50	168.00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЛТОВЕ М 16	бр.	80.00	2.17	173.60
ЕЛ ЧАСТ / I. Ел табла, захранващи линии и районно осветление					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА /	бр.	1.00	891.85	891.85
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/	бр.	1.00	561.99	561.99
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА /	бр.	1.00	958.56	958.56
ЕЛ ЧАСТ / II. Ел инсталация - осветление и контакти					
1	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С БЕРГМ.ТРЪБИ И КАБЕЛОП.ПРОВ.СВТ ДО 8 М.	бр.	6.00	23.20	139.20
2	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА.ДО 8 М.	бр.	41.00	23.20	951.20
3	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА.ДЪЛЖ ДО 4 М.	бр.	83.00	16.38	1 359.54
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1x36 С ЕПРА IP-54	бр.	10.00	26.38	263.80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 4X18 VV С ЕПРА IP21	бр.	20.00	60.10	1 202.00

6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 2X18 VV С ЕПРА IP21	бр.	33.00	48.03	1 584.99
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X26W IP 21	бр.	7.00	22.60	158.20
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3x26W	бр.	2.00	17.51	35.02
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМ. ЛАМПА IP 44 - С КЛЛ	бр.	23.00	18.11	416.53
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВ. ТЯЛЮ ЕВАКУАЦИЯ	бр.	26.00	26.31	684.06
11	ДОСТАВКА И МОНТЖ ВЕНТИЛ. ВЛАГОЗАЩИТИТЕЛ ЗА БАНЯ 30W	бр.	1.00	43.51	43.51
12	ДОСТ. МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	24.00	3.98	95.52
13	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	23.00	3.23	74.29
14	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ ДИВИАТОРНИ	бр.	16.00	3.65	58.40
15	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М- ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	5.00	28.08	140.40
16	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1 ДО 8М	бр.	28.00	28.08	786.24
17	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1 ДО 6М	бр.	55.00	28.08	1 544.40
18	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М- ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	2.00	28.08	56.16
19	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/МОНОФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	26.00	28.08	730.08
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО ДВУПОЛЮСНО ИЗКЛ. И СВЕТЛ. СИГНАЛИЗАЦИЯ	бр.	3.00	23.76	71.28
21	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	834.00	1.92	1 601.28
	ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова инсталация/1.Телефон и компютри			0.00	
1	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ В ГОТОВИ КАНАЛИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	60.00	2.63	157.80
2	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ F/УТР 4" В ТРЪБИ	м	128.00	1.10	140.80
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ/КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10 СМ	бр.	2.00	2.89	5.78
4	ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА РОЗЕТКА RJ 11	бр.	3.00	4.25	12.75
5	ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА РОЗЕТКА RJ 45	бр.	1.00	4.92	4.92
	ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/ 2.TV инсталация				

1	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ	м	28.00	3.84	107.52
2	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	42.00	2.63	110.46
3	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	74.00	0.65	48.10
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ /КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10 СМ	бр.	3.00	2.89	8.67
5	ДОСТ. И М-Ж TV РОЗЕТКА	бр.	3.00	5.80	17.40
ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/3.Болнична повиквателна с-ма					
1	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ ПРОВОДНИК FTP 4" cat.5 в тръби	м	116.00	1.86	215.76
2	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	110.00	2.63	289.30
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЕСТРИНСКИ МОДУЛ-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1.00	830.00	830.00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИФРОВ АДРЕСИРУЕМ ПУЛТ И МОДУЛ РАЗГОВОР	бр.	10.00	41.88	418.80
5	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5ММ2	бр.	22.00	1.48	32.56
6	Д-ка и м-ж на хибридна система за видеонаблюдение/съгласно приложената спесификация/	бр.	1.00	5936.00	5 936.00
ЕЛ ЧАСТ / IV. МЪЛНИЕЗАЩИТА					0.00
1	ДОСТ. И МОНТАЖ НА МАЧТА С ВИСОЧИНА 3 М С ИЗОЛАТОР	бр.	1.00	57.80	57.80
2	ДОСТ. И М-Ж ЕЛ МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРИВ. ДЕЙСТВИЕ 25ms	бр.	1.00	2360.00	2 360.00
3	ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ОТ ПОЦ.СТОМАНА Ф8 ММ В/У ДИСТАНЦИОНЕН НОСАЧ	м	12.00	3.40	40.80
4	Д-КА И ИЗТЕГ. ОТВОДИ ОТ ЕКСТР. АЛ. ПРОВОДНИК Ф 8ММ В ТРЪБА	м	7.00	7.37	51.59
5	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА ЗА ОТВОДИ	м	7.00	3.80	26.60
6	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	2.00	42.00	84.00
7	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	2.00	10.90	21.80
ЧАСТ ВиК / Площадково ВиК					
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	330.00	18.32	6 045.60
2	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	554.00	6.45	3 573.30
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	м2	18.00	33.00	594.00

4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3	19.00	32.00	608.00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	56.00	32.25	1 806.00
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	247.00	6.12	1 511.64
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	321.00	3.69	1 184.49
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ	м	42.00	6.65	279.30
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	5.00	4.67	23.35
10	Доставка и монтаж тръби ф25/1.0-РЕ	м	48.00	5.66	271.68
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	2.00	15.27	30.54
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ СЕДЯЩИ	бр.	1.00	11.60	11.60
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"	бр.	2.00	104.87	209.74
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ЗА ОТКЛ. ОТ АЗБЕСТОЦИМ. ТРЪБИ ЗА СГРАДИ ф80	бр.	1.00	46.65	46.65
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф50-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	1.00	111.57	111.57
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	1.00	28.10	28.10
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	1.00	35.10	35.10
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 1 1/4"	бр.	1.00	15.66	15.66
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/4"	бр.	1.00	17.80	17.80
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" 5М3/Ч	бр.	1.00	71.88	71.88
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК 1"	бр.	1.00	189.78	189.78
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	30.00	51.84	1 555.20
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ PVC ТРЪБИ ф400/SN8	м	72.00	95.30	6 861.60
24	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ С ДЪЛБ. 2М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	2.00	864.07	1 728.14
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	2.00	987.00	1 974.00
26	ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 18ЕЖ ШКАТ.ПРИЕМНИК -PS15 - ПО ПРОЕКТ	бр.	1.00	13840.75	13 840.75

27	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 60/70до80/80 В БЕТОННИ СТЕНИ 50СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	72.00	82.47	5 937.84
28	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6.00	29.00	174.00
29	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ	м3	28.00	16.87	472.36
	ЧАСТ ВиК / Вътрешно ВиК				
1	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 50 мм <<09-50-005>>	м	28.00	13.32	372.96
2	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 40 мм <<09-50-004>>	м	36.00	11.48	413.28
3	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>>	м	42.00	8.10	340.20
4	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>>	м	36.00	7.27	261.72
5	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>>	м	174.00	7.54	1 311.96
6	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	20.00	10.60	212.00
7	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	4.00	9.44	37.76
8	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	8.00	10.89	87.12
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКН.МЕСИНГ. С Т-ОБР. РЪКОХВАТКА 1/2"	бр.	1.00	9.04	9.04
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАТЕРИЯ N241 ЗА КУХН.МИВКА С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКА	бр.	11.00	83.24	915.64
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	5.00	90.78	453.90
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1"	бр.	1.00	8.20	8.20
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1"	бр.	3.00	8.43	25.29
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРИ ТОПЛА ВОДА 1500 Л.	бр.	1.00	1800.01	1 800.01
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	48.00	12.33	591.84
16	Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50	м	1.00	3.51	3.51
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93-ЗА КОЖУХ	м	130.00	17.63	2 291.90

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	2.00	215.00	430.00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	55.00	28.84	1 586.20
20	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 42/20 ДО 50/40 РЪЧНО В СТАРА БЕТ.СТЕНА	м	95.00	6.67	633.65
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50	бр.	11.00	13.56	149.16
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф100	бр.	2.00	13.56	27.12
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	6.00	119.56	717.36
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	5.00	177.31	886.55
25	СГРАДНА РШ КВАДР.ТУХЛ. 60/60/60 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ-ПО ПРОЕКТ	бр.	1.00	148.58	148.58
26	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	3.00	864.07	2 592.21
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	6.00	272.89	1 637.34
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ Q=3Л/С	бр.	2.00	396.00	792.00
29	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	126.00	18.32	2 308.32
30	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	132.00	6.45	851.40
31	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3	32.00	32.00	1 024.00
32	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	94.00	6.12	575.28
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	126.00	4.32	544.32
ЧАСТ ВиК / Дренаж				0.00	
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	78.00	18.32	1 428.96
2	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	156.00	6.45	1 006.20
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	33.00	32.25	1 064.25

4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	45.00	6.45	290.25
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	45.00	4.32	194.40
6	Доставка и монтаж тръби ф90РЕ-ДРЕНАЖНА	м	86.00	6.65	571.90
ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ / I.Машини и съоръжения					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТ. ЦЕНТРАЛА FS 5100,МОДУЛ5102, АКУМОЛАТОРИ 7Ah И ТЕЛ. ДАЙЛЪР-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1.00	910.94	910.94
2	Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV2002F	бр.	4.00	24.49	97.96
3	Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB112F	бр.	1.00	75.11	75.11
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	29.00	52.90	1 534.10
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8020	бр.	3.00	35.92	107.76
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВА 8000	бр.	32.00	4.88	156.16
7	Д-КА И МОНТАЖ НА СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	19.00	7.51	142.69
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ RAMCRO 2X0.5мм2	м	360.00	0.65	234.00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ RAMCRO 3X0.5мм2	м	12.00	0.83	9.96
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2	м	32.00	1.47	47.04
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16	м	405.00	0.24	97.20
ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ / II. Стр. монт. работи и настройки					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	32.00	4.80	153.60
2	ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	9.00	16.87	151.83
3	ДОСТАВКА И М-Ж СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	19.00	15.89	301.91
4	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	360.00	3.66	1 317.60
5	ПОЛАГАНЕ БЕРГМАНОВИ ТРЪБИ/БЕЛИ/ ПОД МАЗИЛКА ПРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С Ф 16	м	404.00	2.93	1 183.72
6	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА Ramcro 2 X 0.5 MM2	м	360.00	1.20	432.00
7	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА Ramcro 3 X 0.5 MM2	м	12.00	1.93	23.16

8	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА СВТ 3 X 1.5 MM2	м	32.00	2.51	80.32
9	ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА	бр.	32.00	16.86	539.52
10	ДОСТАВКА И М-Ж ТАБЛА ЗА СВЕТЛ. И ЗВУКОВА СИГН. И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	5.00	16.86	84.30
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИЦ И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, RU 4, ВЕНТИЛ, ТЕЛ. ДАЙЛЪР И ТАБЛ. СИГН В Т.Ч.КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА	бр.	1.00	158.28	158.28
12	ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ В=или<10CM С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИИ	м	404.00	2.33	941.32
	ОБЩО:Арх., ЕЛЕКТРО, ВиК, ПИ				179 711.57
	ОБЩО:				380651.03
	ДС 20%:				76130.21
	ВСИЧКО:				456781.24

Дата: 28.05.2018г.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
	Анализ 8462200000						
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ за 1 бр.						
1.	ТРУД РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.673	3.2	1	2.15	лв.
						2.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.15		2.15	
	доп.р-ди (вс.)					2.15	лв.
						4.31	лв.
	печалба		8.00%			0.34	лв.
	ВСИЧКО:					4.65	лв.

Анализ 8462300000
2 ДЕМОНТАЖ ВРАТИ
за 1 бр.

НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.673	3.2	1	2.15	лв.
						2.15	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	2.15		2.15	
	доп.р-ди (вс.)					2.15	лв.
						4.31	
	печалба		8.00%			0.34	лв.
	ВСИЧКО:					4.65	лв.

Анализ *000000001
ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ
3 ЛИНОЛЕУМ
за 1 м2

НОМ	име	мяр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст.	
1.	ТРУД НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.100	3.2	1	0.32	лв.
2.	НАСТИЛКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.050	3.2	1	0.16	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.050	3.2	1	0.16	лв.
						0.64	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00			
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.64		0.64	
	доп.р-ди (вс.)					0.64	лв.
						1.28	
	печалба		8.00 %			0.10	лв.
	ВСИЧКО:					1.38	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8482300000

4 КЪРТЕНЕ НА МОЗАЙКА

за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.6700	3.20	1	2.14 лв. 2.14 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.14		2.144	
	доп.р-ди (вс.)				2.14	лв.
					4.29	
	печалба	8.00 %			0.34	лв.
	ВСИЧКО:				4.63	лв.

Анализ 8413602200

ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА

5 ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ

за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.960	3.2	1	3.07 лв. 3.07 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	3.072		3.07	
	доп.р-ди (вс.)				3.07	лв.
					6.14	
	печалба	8.00%			0.49	лв.
	ВСИЧКО:				6.64	лв.

Анализ *000000002

РАЗВАЛЯНЕ КЕРЕМИДИ И

6 СОРТИРАНЕ

за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст. (ТНС1,ОБ.ЧАСТ,1	ч.ч.	0.130	3.20	1	0.42 лв. 0.42 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.416		0.42	
	доп.р-ди (вс.)				0.42	лв.
					0.83	
	печалба	8.00%			0.07	лв.
	ВСИЧКО:				0.90	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8412540000
 РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА
 ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА
 НАРЕЖДАНЕ НА
 7 КЕРЕМИДИ <> 10М2
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	0.023	3.2	1	0.074 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.019	3.2	1	0.061 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.004	3.2	1	0.013 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.001	3.2	1	0.003 лв.
						0.150 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.150		0.238
	доп.р-ди (вс.)					0.150 лв.
						0.301
	печалба		8.00%			0.02 лв.
	ВСИЧКО:					0.32 лв.

Анализ 8461800000
 ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА
 8 ОБШИВКА
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.559	3.2	1	1.7888 лв.
						1.7888 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.7888		1.7888
	доп.р-ди (вс.)					1.7888 лв.
						3.5776 лв.
	печалба		8.00%			0.286 лв.
	ВСИЧКО:					3.86 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000003
 ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ
 КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА
 9 ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.383	3.2	1	1.2256 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.006	3.2	1	0.0192 лв.
3.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.148	3.2	1	0.4736 лв.
						1.7184 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.7184		1.7184
	доп.р-ди (вс.)					1.72 лв.
						3.44
	печалба		8.00%			0.27 лв.
	ВСИЧКО:					3.71 лв.

Анализ 8462000000
 10 ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.3	3.2	1	0.96 лв.
						0.96 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.96		0.96
	доп.р-ди (вс.)					0.96 лв.
						1.92 лв.
	печалба		8.00%			0.15 лв.
	ВСИЧКО:					2.07 лв.

Анализ 8461900000
 ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА
 11 ТРЪБА
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.25	3.2	1	0.8 лв.
						0.8 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.8		0.8
	доп.р-ди (вс.)					0.8 лв.
						1.6
	печалба		8.00%			0.128 лв.
	ВСИЧКО:					1.73 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8412520000
 РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА
 12 ОБШИВКА ПО ПОКРИВ
 за 1 м2

	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч. 0.063	3.2	1	0.2016	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.031	3.2	1	0.0992	лв.
					0.3008	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.3008		0.3008	
	доп.р-ди (вс.)				0.30	лв.
					0.60	
	печалба	8.00%			0.05	лв.
	ВСИЧКО:				0.65	лв.

Анализ 8412460000
 13 РАЗВАЛЯНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ
 за 1 м

	ТРУД	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 0.018	3.2	1	0.0576	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч. 0.036	3.2	1	0.1152	лв.
					0.1728	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.1728		0.1728	
	доп.р-ди (вс.)				0.17	лв.
					0.35	
	печалба	8.00%			0.03	лв.
	ВСИЧКО:				0.37	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8460100000


НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА
14 ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ
за 1 м.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПИРОНИ	кг	0.1	2.8	1	0.28 лв.
						0.28 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.52	3.20	1	1.664 лв.
						1.664 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8,00 %	0.28		0.0224 лв.
	м-ция		40,00 %	0.00		
	труд		100,00 %	1.664		1.664 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.686 лв.
						3.630 лв.
	печалба		8.00%			0.29 лв.
	ВСИЧКО:					3.92 лв.

Анализ 8411280000

СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО
15 КОРУБА - РЦ
за 100 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.483	3.2	1	4.7456 лв.
						4.7456 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	4.7456		4.7456
	доп.р-ди (вс.)					4.7456 лв.
						9.4912
	печалба		8.00%			0.7593 лв.
	ВСИЧКО:					10.25 лв.

УПРАВИТЕЛ:  /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8221194000

16 РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.501	3.2	1	11.2032 лв. 11.2032 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	11.2032		11.2032
	доп.р-ди (вс.)					11.2032 лв.
						22.41
	печалба		8.00%			1.79 лв.
	ВСИЧКО:					24.20 лв.

Анализ 8512371000
НАТОВАРВАНЕ И
РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И
ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С

17 КАМИОН
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ САМОСВАЛ	мсм	0.05	150	1	7.50 лв. 7.50 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.4	3.20	1	1.28 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.4	3.20	1	1.28 лв. 2.56 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	7.50		3.000
	труд		100.00 %	2.56		2.560
	доп.р-ди (вс.)					5.560 лв.
						15.620
	печалба		8.00%			1.250 лв.
	ВСИЧКО:					16.87 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102307110
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC
 ПРОЗОРЦИ С ДВОЕН
 СТЪКЛОПАКЕТ И "К"
 1 СТЪКЛО/КОМАРНИК/
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ PVC ПРОЗОРЕЦ С К СТЪКЛО	м2	1	96.00	1	96.00 лв. 96.00 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30	1	0.03 лв. 0.03 лв.
1.	ТРУД ЖЕЛЕЗАР II ст.	ч.ч.	0.693	3.20	1	2.2176 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.781	3.20	1	2.4992 лв.
3.	ЖЕЛЕЗАР III ст.	ч.ч.	0.780	3.20	1	2.496 лв.
						7.2128 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	96.00		7.680 лв.
	м-ция		40.00 %	0.03		0.012 лв.
	труд		100.00 %	7.2128		7.2128 лв.
	доп.р-ди (вс.)					14.9048 лв.
						118.15 лв.
	печалба		8.00%			9.45 лв.
	ВСИЧКО:					127.60 лв.

Анализ *000000004
 ВРАТА PVC С ДВ. СТЪКЛОП. И
 "К" СТЪКЛО ВЪНШНА 150/210 С
 2 АВТОМАТ ЗА ВРАТА
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ PVC ВРАТА СЪС СТЪКЛОП. И "К" СТЪКЛО	м2	3.15	110	1	346.50 лв. 346.50 лв.
1.	ТРУД монтажник I ст.	ч.ч.	3.3	3.2	1	10.56 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.3	3.2	1	10.56 лв.
						21.12 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	346.50		27.72
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	21.12		21.12
	доп.р-ди (вс.)					48.84 лв.
						416.46
	печалба		8.00%			33.32 лв.
	ВСИЧКО:					449.78 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000005
 ВРАТА PVC С ДВОЕН СТЬКЛОП.
 И "К" СТЬКЛО 100/230С

3 АВТОМАТ ЗА ВРАТА
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ PVC ВРАТА	м2	3.15	110	1	346.50 лв. 346.50 лв.
	ТРУД					
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв.
2.	монтажник I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв. 21.12 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	346.50		27.72 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	21.12		21.12 лв.
	доп.р-ди (вс.)					48.84 лв. 416.46 лв.
	печалба		8.00%			33.32 лв.
	ВСИЧКО:					449.78 лв.

Анализ *000000006
 ВРАТА PVC С ДВ. СТЬКЛОП. И
 "К" СТЬКЛО ВЪНШНА 90/200 С

4 АВТОМАТ ЗА ВРАТА
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ PVC ВРАТА СЪС СТЬКЛОП. И "К" СТЬКЛО	м2	1.8	110	1	198.00 лв. 198.00 лв.
	ТРУД					
1.	монтажник I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв. 21.12 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	198.00		15.84
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	21.12		21.12
	доп.р-ди (вс.)					36.96 лв. 256.08
	печалба		8.00%			20.49 лв.
	ВСИЧКО:					276.57 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000007
 ВРАТА PVC С ДВ. СЪКЛОП. И
 "К" СЪКЛО ВЪНШНА 90/210 С
 5 АВТОМАТ ЗА ВРАТА
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ PVC ВРАТА СЪС СЪКЛОП. И "К" СЪКЛО	м2	1.89	110	1	207.90 лв. 207.90 лв.
1.	ТРУД монтажник I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	3.3	3.20	1	10.56 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					21.12 лв.
	м-ли	8.00 %	207.90			16.632
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	21.12			21.12
	доп.р-ди (вс.)					37.752 лв.
	печалба	8.00%				266.77
	ВСИЧКО:					21.34 лв. 288.11 лв.

Анализ *000000008
 ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF
 6 80/200
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF	бр.	1	200	1	200.00 лв. 200.00 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	2.5	3.2	1	8 лв. 8 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	200.00			16.00 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8			8 лв.
	доп.р-ди (вс.)					24 лв.
	печалба	8.00%				232.00 лв.
	ВСИЧКО:					18.56 лв. 250.56 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000009
 ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF
 7 90/200
 за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ					
ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF					
90/210	бр.	1	200	1	200.00 лв.
					200.00 лв.
1. ТРУД					
МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	2.5	3.2	1	8 лв.
					8 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		8.00 %	200.00		16.00
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		100.00 %	8		8
доп.р-ди (вс.)					24 лв.
					232.00
печалба		8.00%			18.56 лв.
ВСИЧКО:					250.56 лв.

Анализ *000000010
 ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF
 8 90/210
 за 1 бр.

	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ					
ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF					
90/210	бр.	1	200	1	200.00 лв.
					200.00 лв.
1. ТРУД					
МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	2.5	3.2	1	8 лв.
					8 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:					
м-ли		8.00 %	200.00		16.00
м-ция		40.00 %	0.00		
труд		100.00 %	8		8
доп.р-ди (вс.)					24 лв.
					232.00
печалба		8.00%			18.56 лв.
ВСИЧКО:					250.56 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД
 УПРАВИТЕЛ: /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000011
 ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF
 9 100/200
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 90/215	бр.	1	220	1	220.00 лв.
					1	220.00 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	2.5	3.2	1	8 лв.
						8 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	220.00		17.60
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8		8
	доп.р-ди (вс.)					25.6 лв.
						253.60
	печалба		8.00%			20.29 лв.
	ВСИЧКО:					273.89 лв.

Анализ *000000012
 ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF
 10 100/210
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 110/225	бр.	1	245.00	1	245.00 лв.
						245.00 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	2.62	3.20	1	8.384 лв.
						8.384 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	245.00		19.60
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.384		8.384
	доп.р-ди (вс.)					27.984 лв.
						281.37
	печалба		8.00%			22.51 лв.
	ВСИЧКО:					303.88 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000013
ДОСТ. И МОНТ. ВРАТА АЛ
ВЪТРЕШНА - ПЛЪТНА, БЯЛО

11 70/210
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВРАТА АЛ ВЪТРЕШНА - ПЛЪТНА, БЯЛО 70/210	бр.	1	210	1	210.00 лв. 210.00 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2	3.2	1	6.40 лв. 6.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	210.00		16.80
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.4		6.40
	доп.р-ди (вс.)					23.20 лв.
						239.60
	печалба		8.00%			19.17 лв.
	ВСИЧКО:					258.77 лв.

Анализ *000000014
ПОДПРОЗОРЕЧНИ
АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ

12 ВЪНШНИ - 20/25см
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ ВЪНШНИ - 20/25СМ	м	1	13	1	13.00 лв. 13.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.56	3.2	1	1.792 лв. 1.792 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	13		1.04 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.792		1.792 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.832 лв.
						17.62 лв.
	печалба		8.00%			1.41 лв.
	ВСИЧКО:					19.03 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *067300115
 ОБР. СТРАНИЦИ ВЪТР. С
 ГИПСОКАРТОН, ЪГЛОЗАЩИТЕН

13 АЛ. ПРОФИЛ
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	ГИПСОКАРТОН ОБ.	м2	0.600	2.80	1	1.68 лв.
2.	АРМИРАЩА ЛЕНТА	м	0.350	0.08	1	0.028 лв.
	ФУГОУПЛЪТНИТЕЛ ЗА					
3.	ГИПСОКАРТОН	кг	0.050	0.90	1	0.045 лв.
4.	ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ АЛУМ.	м	1.030	0.24	1	0.2472 лв.
5.	ЛЕПИЛО ЗА ГК	кг	1.600	0.35	1	0.56 лв.
						2.5602 лв.
	ТРУД					
1.	ФАЯНСАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.165	3.20	1	0.528 лв.
2.	ФАЯНСАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.165	3.20	1	0.528 лв.
3.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.23	3.20	1	0.736 лв.
4.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.17	3.20	1	0.544 лв.
						2.336 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	2.5602		0.2048 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.336		2.336 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.541 лв.
						7.44 лв.
	печалба		10.00 %			0.59 лв.
	ВСИЧКО:					8.03 лв.

Анализ *000000015
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТР.
 14 АЛ. ДОГРАМА - ГИШЕ 60/80
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	АЛУМИНИЕВИ ГИШЕТА	м2	0.48	153	1	73.44 лв.
						73.44 лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.972	3.2	1	3.11
						3.11
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	73.44		5.8752 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.11		3.110 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.986 лв.
						85.54 лв.
	печалба		8.00%			6.84 лв.
	ВСИЧКО:					92.38 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102112050
 ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С
 1 Н=или<30М
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.10	1.000	1.10 лв. 1.10 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.138	3.20	1	0.4416 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.138	3.20	1	0.4416 лв. 0.8832 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.10		0.088
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.8832		0.8832
	доп.р-ди (вс.)					0.9712 лв. 2.95
	печалба		8.00%			0.24 лв.
	ВСИЧКО:					3.19 лв.

Анализ 8102281102
 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ -
 EPS 10CM /0,035VV/mK/
 ВЪНШНО ПО СТЕНИ МРЕЖА И
 2 ШПАКЛОВКА
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	4.000	0.38	1.000	1.520 лв.
2.	ТЕЛ ПОЦИНКОВАНА	кг	0.030	2.80	1.000	0.084 лв.
3.	PVC ЗАКРЕПВАЩ ЕЛЕМЕНТ	бр.	5.000	0.09	1.000	0.450 лв.
4.	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	1.120	0.98	1.000	1.098 лв.
5.	ЛЕПИЛО ЗА ШПАКЛОВКА	кг	3.000	0.40	1.000	1.200 лв.
6.	СТИРОПОР	м3	0.105	60.00	1.000	6.300 лв. 10.652 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.001	50.00	1.000	0.05 лв. 0.05 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	1.212	3.20	1	3.8784 лв.
2.	ИЗОЛАТОРЧИК II ст.	ч.ч.	0.580	3.20	1	1.856 лв.
3.	ИЗОЛАТОРЧИК III ст.	ч.ч.	0.167	3.20	1	0.5344 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.20	1	0.144 лв. 6.4128 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	10.652		0.852 лв.
	м-ция		40.00 %	0.05		0.020 лв.
	труд		100.00 %	6.4128		6.413 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.285 лв. 24.40 лв.
	печалба		8.00%			1.95 лв.
	ВСИЧКО:					26.35 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000016

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С
XPS 2cm ВЪНШНО ПО
СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИР.
3 ДО 20CM МРЕЖА И ШПАКЛОВКА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО ЗА ФИБРАН	кг	0.850	0.38	1.000	0.323 лв.
2.	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪР	м2	0.250	0.98	1.000	0.245 лв.
3.	ПРОФИЛ ЪГЛОЗАЩИТЕН С МРЕЖ	м	1.050	0.64	1.000	0.672 лв.
4.	ЛЕПИЛО ЗА ШПАКЛОВКА	кг	0.650	0.40	1.000	0.260 лв.
5.	СТИРОПОР	м3	0.021	60.00	1.000	1.260 лв.
6.	ФИБРАН	м3	0.021	87.00	1.000	1.827 лв.
						4.587 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.001	50.00	1.000	0.05 лв.
						0.05 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.20	1	0.384 лв.
2.	ИЗОЛАТОРЧИК II ст.	ч.ч.	0.150	3.20	1	0.48 лв.
3.	ИЗОЛАТОРЧИК III ст.	ч.ч.	0.159	3.20	1	0.5088 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.045	3.20	1	0.144 лв.
						1.5168 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	4.587			0.367
м-ция		40.00 %	0.05			0.020
труд		100.00 %	1.5168			1.517
доп.р-ди (вс.)						1.904 лв.
						8.06
печалба		8.00%				0.64 лв.
ВСИЧКО:						8.70 лв.

Анализ 8102162010

4 ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГРУНД ЗА МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА	кг	0.300	2.79	1.000	0.837 лв.
						0.837 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.066	3.20	1	0.2112 лв.
						0.2112 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.837			0.06696 лв
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.2112			0.2112 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.27816 лв.
						1.33 лв.
печалба		8.00%				0.11 лв.
ВСИЧКО:						1.43 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8102136290
 ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА
 5 С ГОТОВА СМЕС
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	ВОДА	л.	0.001	3.2	1.000	0.0032 лв.
2.	ГРУНД CERESIT СТ16 /или СТ93 с р.н.=1,2кг/	кг	0.300	1.67	1.000	0.501 лв.
3.	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА CERESIT СТ77	кг	3.300	2.07	1.000	6.831 лв. 7.3352 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0.001	30.00	1.000	0.03 лв.
2.	ЕЛ. БЪРКАЧКА	МСМ	0.001	10.00	1.000	0.01 лв. 0.04 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАРО-МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1	0.32 лв.
2.	ЗИДАРО-МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.173	3.20	1	0.5536 лв.
3.	ЗИДАРО-МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.185	3.20	1	0.592 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.068	3.20	1	0.2176 лв. 1.6832 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.3352		0.58682 лв.
	м-ция		40.00 %	0.04		0.016 лв.
	труд		100.00 %	1.6832		1.6832 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.29 лв. 11.34 лв.
	печалба		8.00%			0.91 лв.
	ВСИЧКО:					12.25 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000017

ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА
6 ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГРУНД CERESIT СТ16 /СТ17 с р.н.	кг	0.080	2.79	1.000	0.2232 лв.
2.	ВОДА	л.	0.001	3.2	1.000	0.0032 лв.
3.	СМОЛА СИНТЕТИЧНА CERESIT С	кг	0.800	1.89	1.000	1.512 лв.
						1.7384 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	30.00	1.000	0	лв.
2.	ЕЛ. БЪРКАЧКА	МСМ	10.00	1.000	0	лв.
					0	лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАРО-МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.089	3.20	1	0.2848 лв.
2.	ЗИДАРО-МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.068	3.20	1	0.2176 лв.
3.	ЗИДАРО-МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.085	3.20	1	0.272 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.20	1	0.0448 лв.
						0.8192 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	1.7384		0.13907	лв.
	м-ция	40.00 %			0	лв.
	труд	100.00 %	0.8192		0.8192	лв.
	доп.р-ди (вс.)				0.96	лв.
					3.52	лв.
	печалба	8.00%			0.28	лв.
	ВСИЧКО:				3.80	лв.

Анализ *000000018
ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ
7 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1.000	1.20	1.000	1.20 лв.
2.	ТРЪБА ВОДОСТОЧНА ГОТОВА 1М	бр.	1.000	3.00	1.000	3.00 лв.
						4.20 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	30.00	1.000	0.01	лв.
					0.01	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.496	3.2	1	1.5872 лв.
2.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.454	3.2	1	1.4528 лв.
						3.04 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	4.20		0.336	лв.
	м-ция	40.00 %	0.01		0.004	лв.
	труд	100.00 %	3.04		3.04	лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.38	лв.
					10.63	лв.
	печалба	8.00%			0.85	лв.
	ВСИЧКО:				11.48	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000019
 ШПАКЛОВКА С МРЕЖА,
 ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА
 С ГОТОВА СМЕС ПО КОЗИРКА

9 НАД ВХОД
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	л.	0.001	3.2	1.000	0.0032 лв.
2.	ГРУНД CERESIT СТ16 /или СТ93 с	кг	0.400	1.67	1.000	0.668 лв.
3.	ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА CERESIT	кг	3.500	2.07	1.000	7.245 лв.
						7.9162 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.03 лв.
2.	ЕЛ. БЪРКАЧКА	мсм	0.001	10.00	1.000	0.01 лв.
						0.04 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАРО -МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.111	3.20	1	0.3552 лв.
2.	ЗИДАРО -МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.37	3.20	1	1.184 лв.
3.	ЗИДАРО -МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.523	3.20	1	1.6736 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.068	3.20	1	0.2176 лв.
						3.4304 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.9162		0.6333 лв.
	м-ция		40.00 %	0.04		0.016 лв.
	труд		100.00 %	3.4304		3.4304 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.0797 лв.
						15.47 лв.
	печалба		8.00%			1.24 лв.
	ВСИЧКО:					16.70 лв.

Анализ 8211153223
 БОЯДИСВАНЕ С БЛ. БОЯ НА
 ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ

10 ДО 3"
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.039	5.00	1.000	0.195 лв.
2.	ЛАК АСФАЛТОВ	кг	0.047	3.00	1.000	0.141 лв.
3.	БИТУМ	кг	0.031	2.00	1.000	0.062 лв.
						0.398 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.248	3.2	1	0.7936 лв.
						0.7936 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.398		0.03184 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.7936		0.7936 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.82544 лв.
						2.02 лв.
	печалба		8.00%			0.16 лв.
	ВСИЧКО:					2.18 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000020
 САНДВИЧ ПАНЕЛИ 10 CM C ПО
 11 ФАСАДНИ СТЕНИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	3.000	0.20	1.000	0.60 лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	3.000	0.34	1.000	1.02 лв.
3.	ШАИБИ М 12	бр.	3.000	0.03	1.000	0.09 лв.
4.	ПАНЕЛИ 12 CM C МИН. ВАТА ПО	м2	1.050	40.00	1.000	42.00 лв.
						43.71 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА						
1.	ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА Н	мсм	0.060	50.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.670	3.20	1	2.144 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.500	3.20	1	1.6 лв.
						3.744 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	43.71		3.4968 лв.
	м-ция		40.00 %	3.00		1.20 лв.
	труд		100.00 %	3.744		3.744 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.4408 лв.
						58.89 лв.
	печалба		8.00%			4.71 лв.
	ВСИЧКО:					63.61 лв.

Анализ *000000021
 ВРЪЗКА СТЕНЕН ПАНЕЛ ПРИ
 12 ЦОКЪЛ
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВРЪЗКА СТЕНЕН ПАНЕЛ ПРИ ЦОКЪЛ	м	1.000	6.00	1.000	6.00 лв.
						6.00 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1	3.20	1	3.20 лв.
						3.20 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.00		0.48 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.20		3.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.68 лв.
						12.88 лв.
	печалба		8.00%			1.03 лв.
	ВСИЧКО:					13.91 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000022

ВРЪЗКА ВЪНШЕН ЪГЪЛ ПРИ

13 ПАНЕЛ

за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВРЪЗКА ВЕРТИКАЛЕН ЪГЪЛ ПРИ ПАНЕЛ	м	1.000	7.50	1.000	7.50 лв. 7.50 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1	3.2	1	3.20 лв. 3.20 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	7.50		0.60 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.20		3.20 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.80 лв.
						14.50
	печалба		8.00%			1.16 лв.
	ВСИЧКО:					15.66 лв.

Анализ *000000023

ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ПРИ

14 ВРЪЗКА ПАНЕЛ С ДОГРАМА

за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ПРИ ВРЪЗКА ПАНЕЛ С ДОГРАМА	м	1.000	6.80	1.000	6.80 лв. 6.80 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1	3.2	1	3.20 лв. 3.20 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.80		0.54
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.20		3.20
	доп.р-ди (вс.)					3.74 лв.
						13.74
	печалба		8.00%			1.10 лв.
	ВСИЧКО:					14.84 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000024

ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕНЕН ПАНЕЛ

15 И СТЕНА

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВРЪЗКА ВЕЖДУ ФАСАДЕН И СТЕНЕН ПАНЕЛ	м	1.000	9.65	1.000	9.65 лв. 9.65 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.7	3.2	1	2.24 лв. 2.24 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	9.65		0.77
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.24		2.24
	доп.р-ди (вс.)					3.01 лв. 14.90
	печалба		10.00 %			1.19 лв.
	ВСИЧКО:					16.09 лв.

Анализ 8102131034

ВЪНШНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА

16 С ГОТОВИ СМЕСИ ПО ЦОКЪЛ

за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ВАРОВ 1:3	м3	0.017	70.00	1.000	1.190 лв.
2.	ЦИМЕНТ ПЦ 35 ДО (В ТОРБИ)	кг	0.250	0.16	1.000	0.040 лв.
3.	ВОДА	л.	0.002	3.2	1.000	0.006 лв.
4.	ЦИМЕНТОВО МЛЯКО-ШПРИЦ 1:1	м3	0.002	110.00	1.000	0.220 лв.
5.	МАЗИЛКА МОЗАЕЧНА-ГОТОВА СМ	кг	2.100	1.00	1.000	2.100 лв. 3.556 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАРО-МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	0.200	3.20	1	0.640 лв.
2.	ЗИДАРО-МАЗАЧ II ст.	ч.ч.	0.677	3.20	1	2.166 лв.
3.	ЗИДАРО-МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.300	3.20	1	0.960 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.05	3.20	1	0.160 лв. 3.926 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	3.556		0.28451 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.926		3.9264 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.21091 лв. 11.69 лв.
	печалба		10.00 %			0.94 лв.
	ВСИЧКО:					12.63 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8102113010
 ОБШИВКА ПОКРИВИ И ДР.С
 НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И
 ШИРОКОЛ.ДЪСКИ d=2.5CM /или

1 OSB 18MM
 за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.019	240.00	1.000	4.5600	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.132	2.80	1.000	0.3696	лв.
						4.9296	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		30.00	1.000	0.010	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.190	3.20	1	0.608	лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.190	3.20	1	0.608	лв.
						1.216	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.9296		0.39437	лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004	лв.
	труд		100.00 %	1.216		1.216	лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.61437	лв.
						7.77	лв.
	печалба		8.00%			0.62	лв.
	ВСИЧКО:					8.39	лв.

Анализ 8102092110

ПОКРИВАНЕ С
 ПАРОПРОПУСКЛИВО,
 ВОДОНЕПРОПУСКЛИВО ФОЛИО
 2 В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛА
 за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МУШАМА ПОКРИВНА	м2	0.253	2.98	1.000	0.75394	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.080	2.80	1.000	0.224	лв.
						0.97794	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		30.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	ПОКРИВДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.05	3.20	1	0.16	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.058	3.20	1	0.1856	лв.
						0.3456	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.97794		0.07824	лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004	лв.
	труд		100.00 %	0.3456		0.3456	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.42784	лв.
						1.76	лв.
	печалба		8.00%			0.14	лв.
	ВСИЧКО:					1.90	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8412530000
 НАПРАВА НА ВЕРТ. ЛЕТВЕНА
 ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА

3 КЕРЕМИДИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ		
1.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.004	350.00	1.000	1.4	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.030	2.80	1.000	0.084	лв.
						1.484	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.126	3.20	1	0.4032	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.068	3.20	1	0.2176	лв.
						0.6208	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	1.484		0.11872	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.6208		0.6208	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.73952	лв.
						2.84	лв.
	печалба		8.00%			0.23	лв.
	ВСИЧКО:					3.07	лв.

Анализ *000000025
 НАПРАВА НА ХОР. ЛЕТВЕНА
 ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА

4 КЕРЕМИДИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ		
1.	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0.004	350.00	1.000	1.4	лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.030	2.80	1.000	0.084	лв.
						1.484	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.126	3.20	1	0.4032	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.068	3.20	1	0.2176	лв.
						0.6208	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	1.484		0.11872	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.6208		0.6208	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.74	лв.
						2.84	лв.
	печалба		8.00%			0.23	лв.
	ВСИЧКО:					3.07	лв.

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102091100
 ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ
 5 КЕРЕМИДИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.006	3.2	1.000	0.0192 лв.
2.	МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ	м2	1.041	16.00	1.000	16.656 лв.
						16.6752 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.005	30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
ТРУД						
1.	ПОКРИВДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.339	3.20	1	1.0848 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.290	3.20	1	0.928 лв.
						2.0128 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	16.6752		1.33402 лв.
м-ция			40.00 %	0.01		0.004 лв.
труд			100.00 %	2.0128		2.0128 лв.
доп.р-ди (вс.)						3.35082 лв.
						22.05 лв.
печалба			8.00%			1.76 лв.
						23.81 лв.

Анализ 8102091500
 ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ
 6 КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:	м3	0.005	110.00	1.000	0.55 лв.
2.	КАПАЦИ	бр.	3.160	1.65	1.000	5.214 лв.
						5.764 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.303	3.20	1	0.9696 лв.
2.	ПОКРИВДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.1	3.20	1	0.32 лв.
						1.2896 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	5.764		0.46112
м-ция			40.00 %	0.01		0.004
труд			100.00 %	1.2896		1.2896
доп.р-ди (вс.)						1.75472 лв.
						8.82
печалба			8.00%			0.71 лв.
						9.52 лв.

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8412450000
 ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ
 7 ИГЛОЛИСТЕН М-Л - РЦ
 за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.020	2.80	1.000	0.056	лв.
2.	ДЪСКА ЧЕЛНА	м	1.020	4.00	1.000	4.08	лв.
						4.136	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.111	3.20	1	0.3552	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.055	3.20	1	0.176	лв.
						0.5312	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.136		0.33088	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.5312		0.5312	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.86	лв.
						5.53	лв.
	печалба		8.00%			0.44	лв.
	ВСИЧКО:					5.97	лв.

Анализ 8602106100
 НАДОЛУЧНА ПОЛА ОТ
 8 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
 за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.050	2.80	1.000	0.14	лв.
2.	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.204	10.50	1.000	2.142	лв.
						2.282	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ		30.00	1.000	0.01	лв.
						0.01	лв.
	ТРУД						
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.896	3.20	1	2.8672	лв.
						2.8672	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.282		0.18256	лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004	лв.
	труд		100.00 %	2.8672		2.8672	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.05376	лв.
						8.21	лв.
	печалба		8.00%			0.66	лв.
	ВСИЧКО:					8.87	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102102000
 ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ
 9 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИРОНИ	кг	0.040	2.80	1.000	0.112 лв.
2.	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.400	10.50	1.000	4.2 лв.
3.	ОЛОВО	кг	0.006	15.00	1.000	0.09 лв.
4.	ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1.350	1.20	1.000	1.62 лв.
5.	КАЛАИ	кг	0.003	20.00	1.000	0.06 лв.
6.	ВЪГЛИЩА - ДЪРВЕНИ	кг	0.100	0.72	1.000	0.072 лв.
						6.154 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
ТРУД						
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.382	3.20	1	1.2224 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.368	3.20	1	1.1776 лв.
						2.4 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.154		0.49232 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	2.4		2.4 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.89632 лв.
						11.46 лв.
	печалба		10.00 %			0.92 лв.
	ВСИЧКО:					12.38 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102101200
 ОБШИВКА
 КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КА
 ЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С
 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

10 0.5MM
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПИРОНИ	кг	0.050	2.80	1.000	0.14 лв.
2.	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.200	10.50	1.000	12.6 лв.
						12.74 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм		30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.419	3.20	1	1.3408 лв.
2.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.613	3.20	1	1.9616 лв.
3.	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.204	3.20	1	0.6528 лв.
						3.9552 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	12.74		1.0192 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	3.9552		3.9552 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.9784 лв.
						21.68 лв.
	печалба		8.00%			1.73 лв.
	ВСИЧКО:					23.42 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102105110
 ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ
 ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА -
 11 ОБИКНОВЕНИ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ВЪГЛИЩА - ДЪРВЕНИ	кг	0.700	0.72	1.000	0.504	лв.
2.	КАЛАИ	кг	0.050	20.00	1.000	1.00	лв.
3.	КАЗАНЧЕ	бр.	1.000	15.00	1.000	15.00	лв.
						16.504	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	30.00	1.000	0.01	0.01	лв.
ТРУД							
1.	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.383	3.20	1	1.2256	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.006	3.20	1	0.0192	лв.
3.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.148	3.20	1	0.4736	лв.
						1.7184	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	16.504		1.32032	лв.
м-ция			40.00 %	0.01		0.004	лв.
труд			100.00 %	1.7184		1.7184	лв.
доп.р-ди (вс.)						3.04272	лв.
						21.28	лв.
печалба			8.00%			1.70	лв.
ВСИЧКО:						22.98	лв.

Анализ *000000026
 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ
 МИНЕРАЛНА ВАТА 140мм' - НАД
 12 ПОКРИВНА ПЛОЧА
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	МИНЕРАЛНА ВАТА 140ММ'	м2	1.050	5.25	1.000	5.5125	лв.
						5.5125	лв.
ТРУД							
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.060	3.20	1.000	0.192	лв.
						0.192	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	5.5125		0.441	лв.
м-ция			40.00 %	0.00		0.00	лв.
труд			100.00 %	0.192		0.192	лв.
доп.р-ди (вс.)						0.633	лв.
						6.34	лв.
печалба			10.00 %			0.51	лв.
ВСИЧКО:						6.84	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102280120

1 ПЛАСТ ПАРОПРОПУСКЛИВО

13 ФОЛИО

за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ФОЛИО PVC(ПЛАСТИФОЛ - А)	м2	1.100	0.45	1.000	0.495 лв.
						0.495 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.004	30.00	1.000	0.12 лв.
						0.12 лв.
1.	ТРУД					
	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.165	3.20	1	0.528 лв.
						0.528 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.495		0.0396 лв.
	м-ция		40.00 %	0.12		0.048 лв.
	труд		100.00 %	0.528		0.528 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.6156 лв.
						1.76 лв.
	печалба		8.00%			0.14 лв.
	ВСИЧКО:					1.90 лв.

Анализ *000000027

САНДВИЧ ПАНЕЛИ 12 CM ПО

14 ПОКРИВ

за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ВИНТОВЕ САМОНАРЕЗНИ	бр.	2.900	0.20	1.000	0.58 лв.
2.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2.900	0.34	1.000	0.99 лв.
3.	ШАИБИ М 12	бр.	2.900	0.03	1.000	0.09 лв.
4.	САНДВИЧ ПАНЕЛИ 12 CM С МИН	м2	1.050	43.40	1.000	45.57 лв.
						47.223 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АВТОВИШКА - ТЕЛЕСКОПИЧНА П	мсм	0.060	50.00	1.000	3.00 лв.
						3.00 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.280	3.20	1.000	0.896 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.596	3.20	1.000	1.9072 лв.
						2.8032 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	47.223		3.77784 лв.
	м-ция		40.00 %	3.00		1.20 лв.
	труд		100.00 %	2.8032		2.8032 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.78104 лв.
						60.81 лв.
	печалба		8.00%			4.86 лв.
	ВСИЧКО:					65.67 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ТЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000028
ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОКРИВЕН И
15 СТЕНЕН ПАНЕЛ/ ФРОНТОН/
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВРЪЗКА ВЕЖДУ ФАСАДЕН И СТЕНЕН ПАНЕЛ	м	1.000	9.65	1.000	9.65 лв. 9.65 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.7	3.20	1	2.24 лв. 2.24 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	9.65		0.772 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.24		2.24 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.012 лв.
						14.90 лв.
	печалба		8.00%			1.19 лв.
	ВСИЧКО:					16.09 лв.

Анализ *000000029
16 НАДОЛУЧНА ПОЛА
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ НАДОЛУЧНА ПОЛА	м	0.800	8.00	1.000	6.40 лв. 6.40 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.203	3.20	1.000	0.6496 лв. 0.6496 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.40		0.512 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.6496		0.6496 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.1616 лв.
						8.21 лв.
	печалба		8.00%			0.66 лв.
	ВСИЧКО:					8.87 лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

УЪХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000030
 ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ РЪБ
 17 ПАНЕЛ
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ПРИ ВРЪ	м	1.000	6.80	1.000	6.80 лв.
						6.80 лв.
1.	ТРУД					
	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	1	3.20	1	3.20 лв.
						3.20 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.80		0.544 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.20		3.2 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.744 лв.
						13.74 лв.
	печалба		8.00%			1.10 лв.
	ВСИЧКО:					14.84 лв.

Анализ 8102101100
 ОБШИВКА БОРД -ШАПКА / до
 40см/ ОТ ПОЦИНКОВАНА
 18 ЛАМАРИНА
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.600	10.50	1.000	6.3 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.050	2.80	1.000	0.14 лв.
						6.44 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.003	30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
1.	ТРУД					
	ТЕНЕКЕДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.150	3.20	1	0.48 лв.
2.	ТЕНЕКЕДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.540	3.20	1	1.728 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.384	3.20	1	1.2288 лв.
						3.4368 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.44		0.5152 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	3.4368		3.4368 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.956 лв.
						13.84 лв.
	печалба		8.00%			1.11 лв.
	ВСИЧКО:					14.95 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102145257
 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА
 19 ЗАМАЗКА М100 d=4CM
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.040	110.00	1.000	4.4 лв.
2.	ЗАВАРЕНА СТОМАНЕНА МРЕЖА	кг	1.140	1.80	1.000	2.05 лв.
						6.45 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
	ТРУД					
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.574	3.20	1.000	1.8368 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.000	0.8 лв.
3.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.47	3.20	1.000	1.504 лв.
						4.1408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.45		0.51616 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	4.1408		4.1408 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.66096 лв.
						15.26 лв.
	печалба		8.00%			1.22 лв.
	ВСИЧКО:					16.48 лв.

Анализ *000000031
 20 БИТУМЕН ГРУНД ПО КОЗИРКА
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	БЕНЗИН	л.	0.490	1.80	1.000	0.882 лв.
2.	БИТУМЕН ГРУНД	кг	0.300	2.88	1.000	0.864 лв.
						1.746 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.004	50.00	1.000	0.2 лв.
						0.2 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.239	3.20	1	0.7648 лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.099	3.20	1	0.3168 лв.
					1	1.0816 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	1.75		0.13968
	м-ция		40.00 %	0.2		0.08 лв.
	труд		100.00 %	1.0816		1.082 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.301 лв.
						4.329 лв.
	печалба		8.00%			0.35 лв.
	ВСИЧКО:					4.68 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102281311
 ХИДРОИЗ.ОТ 2 ПЛ. МЕМБР.
 2,5ММ И 3,5ММ С ПОСИПКА-
 21 ГАЗОПЛАМЪЧНО 3
 за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОПАН БУТАН	кг	0.740	1.00	1.000	0.74	лв.
2.	БЕНЗИН	л.	0.100	1.54	1.000	0.154	лв.
3.	ГРУНД БИТУМЕН	кг	0.330	2.65	1.000	0.8745	лв.
4.	МЕМБРАНА 2,5ММ БЕЗ ПОСИПКА	м2	1.120	2.40	1.000	2.688	лв.
5.	МЕМБРАНА 3,5ММ С ПОСИПКА	м2	1.120	3.20	1.000	3.584	лв.
						8.0405	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	МСМ	0.014	50.00	1.000	0.7	лв.
2.	горелка газова, комплект	МСМ	0.067	30.00	1.000	2.01	лв.
						2.71	лв.
	ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.698	3.20	1	2.2336	лв.
2.	ИЗОЛАТОРЧИК II ст.	ч.ч.	0.493	3.20	1	1.5776	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.398	3.20	1	1.2736	лв.
						5.0848	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	8.0405		0.64324	лв.
	м-ция		40.00 %	2.71		1.084	лв.
	труд		100.00 %	5.0848		5.0848	лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.81204	лв.
						22.65	лв.
	печалба		8.00%			1.81	лв.
	ВСИЧКО:					24.46	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102281111
 ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS 30MM-
 1 ПО ПОД
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	XPS 30MM	м2	0.03	121.00	1	3.63 лв. 3.63 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.118	3.20	1	0.3776 лв.
2.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.286	3.20	1	0.9152 лв. 1.2928 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.63		0.2904
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.2928		1.2928
	доп.р-ди (вс.)					1.5832 лв. 6.51
	печалба		8.00%			0.52 лв.
	ВСИЧКО:					7.03 лв.

Анализ 8102280120
 1 ПЛАСТ ПАРОПРОПУСКЛИВО
 2 ФОЛИО
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ФОЛИО PVC(ПЛАСТИФОЛ - А)	м2	1.100	0.45	1.000	0.495 лв. 0.495 лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.004	30.00	1.000	0.12 лв. 0.12 лв.
	ТРУД					
1.	ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.165	3.20	1.000	0.528 лв. 0.528 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.495		0.0396 лв.
	м-ция		40.00 %	0.12		0.048 лв.
	труд		100.00 %	0.528		0.528 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.6156 лв. 1.76 лв.
	печалба		8.00%			0.14 лв.
	ВСИЧКО:					1.90 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102145257
 ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА
3 ЗАМАЗКА М100 d=4CM
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.040	110.00	1.000	4.4 лв.
2.	ЗАВАРЕНА СТОМАНЕНА МРЕЖА	кг	1.840	1.80	1.000	3.31 лв.
						7.71 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.01 лв.
						0.01 лв.
ТРУД						
1.	МОЗАЙКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.460	3.20	1.000	1.472 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.25	3.20	1.000	0.8 лв.
3.	МОЗАЙКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.370	3.20	1.000	1.184 лв.
						3.456 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.71		0.61696 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	3.456		3.456 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.07696 лв.
						15.25 лв.
	печалба		8.00%			1.22 лв.
	ВСИЧКО:					16.48 лв.

Анализ 8102143150
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКЕТ
4 ЛАМИНИРАН 8мм
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН 8 ММ	м2	1.100	12.00	1.000	13.20 лв.
2.	ПОДЛОЖКА ЗА ЛАМ. ПАРКЕТ	м2	1.100	1.25	1.000	1.375 лв.
						14.575 лв.
ТРУД						
1.	НАСТИЛКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.257	3.20	1.000	0.8224 лв.
2.	НАСТИЛКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.329	3.20	1.000	1.0528 лв.
						1.8752 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	14.575		1.166 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.8752		1.8752 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.0412 лв.
						19.49 лв.
	печалба		8.00%			1.56 лв.
	ВСИЧКО:					21.05 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8413121000

НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС С
5 ГРАПАВА ПОВЪРХ. НА ЛЕГИЛО
за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЛЕПИЛО - *ТЕРАКОЛ*	кг	7.000	0.38	1.000	2.66 лв.
2.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.395	2.50	1.000	0.9875 лв.
3.	ГРАНИТОГРЕС	м2	1.070	11.00	1.000	11.77 лв.
						15.4175 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.358	3.20	1.000	4.3456 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.165	3.20	1.000	3.728 лв.
						8.0736 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	15.4175		1.2334 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.0736		8.0736 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.307 лв.
						32.80 лв.
	печалба		8.00%			2.62 лв.
	ВСИЧКО:					35.42 лв.

Анализ 8102142150

НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ
6 ПЛОЧИ
за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТЕРАКОЛ	кг	7.000	0.51	1.000	3.57 лв.
2.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.395	2.30	1.000	0.9085 лв.
3.	ПЛОЧКИ ТЕРАКОТНИ	м2	1.070	10.00	1.000	10.7 лв.
						15.1785 лв.
	ТРУД					
1.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	2.097	3.20	1.000	6.7104 лв.
						6.7104 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	15.1785		1.21428 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.7104		6.7104 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.92468 лв.
						29.81 лв.
	печалба		8.00%			2.39 лв.
	ВСИЧКО:					32.20 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *986000072
7 ГРАНИТОГРЕС ПО ПЕРВАЗИ
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	УНИДЕВ Д	кг	1.000	0.51	1.000	0.51 лв.
2.	ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.039	2.30	1.000	0.0897 лв.
3.	ГРАНИТОГРЕС	м2	0.070	15.00	1.000	1.05 лв.
						1.6497 лв.
	ТРУД					
1.	ПЛОЧКАДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.735	3.20	1.000	2.352 лв.
						2.352 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	1.6497		0.13198 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.352		2.352 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.48398 лв.
						6.49 лв.
	печалба		8.00%			0.52 лв.
	ВСИЧКО:					7.00 лв.

Анализ *000000032
8 ПРЕХОДНА ЛАЙСНА
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПРЕХОДНА ЛАЙСНА	бр.	1.000	6.40	1.000	6.40 лв.
						6.40 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.092	3.20	1.000	0.2944 лв.
						0.2944 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	6.40		0.512 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.2944		0.2944 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.8064 лв.
						7.50 лв.
	печалба		8.00%			0.60006 лв.
	ВСИЧКО:					8.10 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ГЕНХОСТРОЙ

Анализ 8102142110
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕРВАЗИ
ОТ PVC ПРИ ТАРКЕТ И
9 ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПЕРВАЗИ PVC	м	1.100	2.30	1.000	2.53 лв.
2.	КРЕПЕЖИ, ЪГЛИ, СНАДКИ И ТАПИ	бр.	1.000	0.56	1.000	0.56 лв.
						3.09 лв.
	ТРУД					
1.	НАСТИЛКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.191	3.2	1.000	0.6112 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.2	1.000	0.32 лв.
						0.9312 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.09		0.2472 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.9312		0.9312 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.1784 лв.
						5.20 лв.
	печалба		8.00%			0.42 лв.
	ВСИЧКО:					5.62 лв.

Анализ *000000033
1 ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНА К-Я
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ТРУД					
1.	КОФРАЖИСТ III ст.	ч.ч.	1.555	3.20	1	4.976 лв.
2.	КОФРАЖИСТ II ст.	ч.ч.	0.290	3.20	1	0.928 лв.
3.	КОФРАЖИСТ I ст.	ч.ч.	0.295	3.20	1	0.944 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.900	3.20	1	2.88 лв.
5.	КОФРАЖИСТ III ст.	ч.ч.	0.577	3.20	1	1.8464 лв.
6.	КОФРАЖИСТ II ст.	ч.ч.	1.289	3.20	1	4.1248 лв.
7.	КОФРАЖИСТ I ст.	ч.ч.	0.289	3.20	1	0.9248 лв.
8.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.332	3.20	1	1.0624 лв.
						17.6864 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	17.6864		17.6864 лв.
	доп.р-ди (вс.)					17.6864 лв.
						35.37 лв.
	печалба		8.00%			2.83 лв.
	ВСИЧКО:					38.20 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8102111100
 ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-
 ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И
 ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ С
 2 ИМПРЕГНИРАНЕ
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	БОЛТОВЕ	кг	2.100	3.00	1.000	6.30 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	2.100	2.80	1.000	5.88 лв.
3.	СКОБИ	кг	1.150	3.08	1.000	3.54 лв.
4.	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ - БИЧЕНИ (м3	1.000	420.00	1.000	420.00 лв.
						435.72 лв.
ТРУД						
1.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	6.478	3.20	1.000	20.7296 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	5.400	3.20	1.000	17.28 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	2.860	3.20	1.000	9.152 лв.
						47.1616 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	435.72		34.8578 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	47.1616		47.1616 лв.
	доп.р-ди (вс.)					82.0194 лв.
						564.90 лв.
	печалба		10.00 %			45.1922 лв.
	ВСИЧКО:					610.10 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000034

Външно тяло на VRF инверторна термопомпа с отопл. мощност 35 kW при 20°C/-17°C, работоспособност при температура на външ. въздух при отопление поне минус 20°C, хл. агент R410A, трифазно електрозахранване, за свързване на поне 20 броя вътрешни тела, комплектован с централна система (пулт) за управление на вътрешните тела със седмичен програматор

1

за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1.	МАТЕРИАЛИ				
	КЛИМАТИЗАТОР ТИП 5MXS90E	бр.	1.000	12660	1.000 12660.00 лв.
					12660.00 лв.
1.	ТРУД				
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИ	ч.ч.	25.016	3.20	1.000 80.05 лв.
					80.05 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	м-ли	8.00 %	12660.00		1012.80
	м-ция	40.00 %	0.00		
	труд	100.00 %	80.05		6.4041
	доп.р-ди (вс.)				1019.2 лв.
					13759.26
	печалба	8.00%			1100.74 лв.
	ВСИЧКО:				14860.00 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000035

Вътрешно тяло за поз.1, за подов монтаж с отоплителна мощност 2 kW , комплект със стаен кабелен

2 пулт за управление за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО 2KW		1	978	1	978.00	лв.
						978.00	лв.

1.	ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИ		3.713	3.20	1	11.88	
						11.88	

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	978.00	78.24	лв.
м-ция	40.00 %	0.00		
труд	100.00 %	11.88	11.8816	
доп.р-ди (вс.)			90.12	лв.
			1080.00	лв.
печалба	8.00%		86.4003	лв.
ВСИЧКО:			1166.40	лв.

Анализ *000000036

Вътрешно тяло за поз.1, за високостенен монтаж с отоплителна мощност 2 kW , комплект със стаен кабелен пулт

3 за управление за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО 2KW /2		1	817	1	817.00	лв.
						817.00	лв.

1.	ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИ		3.656	3.20	1	11.70	
						11.70	

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	817.00	65.36	
м-ция	40.00 %	0.00		
труд	100.00 %	11.70	11.6992	
доп.р-ди (вс.)			77.06	лв.
			905.76	лв.
печалба	8.00%		72.46	лв.
ВСИЧКО:			978.22	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000037
 Електрическа вентилаторна печка
 4 за баня - стенна, 2 kW
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПЕЧКА ЕЛЕКТ. СТЕНЕН М-Ж-					
	ПРОТИВОВЛ	бр.	1.000	68.00	1.000	68.00 лв.
						68.00 лв.
1.	ТРУД					
	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2	3.20	1.000	0.64 лв.
						0.64 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	68.00		5.44 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.64		0.64 лв.
	доп.р-ди (вс.)					6.08 лв.
						74.72 лв.
	печалба		8.00%			5.98 лв.
	ВСИЧКО:					80.70 лв.

Анализ *000000038
 5 Разклоннител за медни тръби
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	МЕД ТРОЙНИК	бр.	1.000	100.00	1.000	100.00 лв.
						100.00 лв.
1.	ТРУД					
	МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ I ст	ч.ч.	0.6	3.20	1.000	1.92 лв.
						1.92 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	100.00		8.00 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.92		1.92 лв.
	доп.р-ди (вс.)					9.92 лв.
						111.84 лв.
	печалба		8.00%			8.95 лв.
	ВСИЧКО:					120.79 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000039
 Колектор за медни тръби с 4
 6 | изхода
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
КОЛЕКТОР		1.000	125.00	1.000	125.00	лв.
					125.00	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.3	3.20	1.000	4.16	лв.
					4.16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	125.00		10.00	лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	4.16		4.16	лв.
доп.р-ди (вс.)					14.16	лв.
					143.32	лв.
печалба		8.00%			11.47	лв.
ВСИЧКО:					154.79	лв.

Анализ *000000040
 7 ТРЪБА МЕДНА ф6,35мм
 за 1 м

	м	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
ТРЪБИ МЕДНИ Ф6,35ММ		1.020	4.00	1.000	4.08	лв.
					4.08	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576	лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576	лв.
					1.152	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	4.08		0.3264	лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.152		1.152	лв.
доп.р-ди (вс.)					1.4784	лв.
					6.71	лв.
печалба		8.00%			0.54	лв.
ВСИЧКО:					7.25	лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

/ГЕНЧОТЕНЧЕВ/

Анализ *000000041
8 ТРЪБА МЕДНА ф9,52мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
2.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ Ф9,52ММ	м	1.020	4.10	1.000	4.182 лв.
						4.182 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						1.152 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	4.182		0.33456 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.152		1.152 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.48656 лв.
						6.82 лв.
	печалба		8.00%			0.55 лв.
	ВСИЧКО:					7.37 лв.

Анализ *000000042
9 ТРЪБА МЕДНА ф12,7мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ Ф12,7ММ	м	1.020	4.20	1.000	4.284 лв.
						4.284 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						1.152 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	4.284		0.34272 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.152		1.152 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.49472 лв.
						6.93 лв.
	печалба		8.00%			0.55 лв.
	ВСИЧКО:					7.49 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8245412100

10 ТРЪБА МЕДНА ф15,88мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ Ф15,88ММ	м	1.020	7.38	1.000	7.5276 лв.
						7.5276 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						1.152 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	7.5276		0.60221	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.152		1.152	лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.75421	лв.
					10.43	лв.
	печалба	8.00%			0.83	лв.
	ВСИЧКО:				11.27	лв.

Анализ *000000043

11 ТРЪБА МЕДНА Ф 19,05мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИФ18	бр.	1.020	9.78	1.000	9.9756 лв.
						9.9756 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
						1.408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	9.9756		0.79805	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.408		1.408	лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.20605	лв.
					13.59	лв.
	печалба	8.00%			1.09	лв.
	ВСИЧКО:				14.68	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8245412200
12 ТРЪБА МЕДНА ф22,2мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ 3/4"	м	1.020	11.03	1.000	11.2506 лв.
						11.2506 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
						1.408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	11.2506		0.90005 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.408		1.408 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.30805 лв.
						14.97 лв.
	печалба		8.00%			1.20 лв.
	ВСИЧКО:					16.16 лв.

Анализ 8245412300
13 ТРЪБА МЕДНА ф 28,58мм
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ 1"	м	1.020	19.00	1.000	19.38 лв.
						19.38 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
						1.408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	19.38		1.5504 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.408		1.408 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.9584 лв.
						23.75 лв.
	печалба		8.00%			1.90 лв.
	ВСИЧКО:					25.65 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8102281131
 Тръбна топлоизолация от
 14 микропореста гума 6x6мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.002	10.00	1.000	0.02 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.290	0.02	1.000	0.0058 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛІ	м	1.030	0.32	1.000	0.3296 лв.
						0.3554 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК І ст.	ч.ч.	0.15	3.20	1.000	0.48 лв.
						0.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.3554			0.02843 лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.48			0.48 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.50843 лв.
						1.34 лв.
печалба		8.00%				0.11 лв.
ВСИЧКО:						1.45 лв.

Анализ 8102281132
 Тръбна топлоизолация от
 15 микропореста гума 6x10мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.005	10.00	1.000	0.05 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.318	0.02	1.000	0.00636 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛІ	м	1.030	0.45	1.000	0.4635 лв.
						0.51986 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК І ст.	ч.ч.	0.16	3.20	1.000	0.512 лв.
						0.512 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.51986			0.04159 лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.512			0.512 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.55359 лв.
						1.59 лв.
печалба		8.00%				0.13 лв.
ВСИЧКО:						1.71 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102281133

Тръбна топлоизолация от

16 микропореста гума 13x12мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.010	10.00	1.000	0.1 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.345	0.02	1.000	0.0069 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛИ	м	1.030	0.55	1.000	0.5665 лв.
						0.6734 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.17	3.20	1.000	0.544 лв.
						0.544 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.6734			0.05387 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.544			0.544 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.59787 лв.
						1.82 лв.
	печалба	8.00%				0.15 лв.
	ВСИЧКО:					1.96 лв.

Анализ 8102281134

Тръбна топлоизолация от

17 микропореста гума 13x18мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.013	10.00	1.000	0.13 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.380	0.02	1.000	0.0076 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ 19ММ ЗА ТРЪБА Ф22	м	1.010	0.65	1.000	0.6565 лв.
						0.7941 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.7941			0.06353 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.576			0.576 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.63953 лв.
						2.01 лв.
	печалба	8.00%				0.16 лв.
	ВСИЧКО:					2.17 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧОТЕНЧЕВ/

Анализ 8102281135
 Тръбна топлоизолация от
 18 микропореста гума 19x22мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.018	10.00	1.000	0.18 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.414	0.02	1.000	0.00828 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛ	м	1.030	1.28	1.000	1.3184 лв.
						1.50668 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.091	3.20	1.000	0.2912 лв.
						0.2912 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.50668		0.12053 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.2912		0.2912 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.41173 лв.
						2.21 лв.
	печалба		8.00%			0.18 лв.
	ВСИЧКО:					2.39 лв.

Анализ 8102281136
 Тръбна топлоизолация от
 19 микропореста гума 19x28мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.022	10.00	1.000	0.22 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.463	0.02	1.000	0.00926 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛ	м	1.030	1.42	1.000	1.4626 лв.
						1.69186 лв.
ТРУД						
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.09	3.20	1.000	0.288 лв.
						0.288 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.69186		0.13535 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.288		0.288 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.42335 лв.
						2.40 лв.
	печалба		8.00%			0.19 лв.
	ВСИЧКО:					2.60 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8210141132

PVC тръба за отвеждане на

20 конденз от вътрешните тела

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ	кг	1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
2.	ПЯСЪК РЕЧЕН	кг	2.000	0.26	1.000	0.52 лв.
3.	ВОДА	л.	0.943	3.2	1.000	3.02 лв.
4.	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.300	0.05	1.000	0.015 лв.
5.	ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0.010	10.00	1.000	0.1 лв.
6.	МУФА ЗА PVC ТРЪБИ	бр.	0.300	0.05	1.000	0.015 лв.
7.	СКОБИ ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0.100	2.30	1.000	0.23 лв.
8.	ВТУЛКИ /АЙНФЮРУНГИ	бр.	0.3	0.21	1.000	0.063 лв.
9.	ТРЪБА PVC Ф 32/25 ММ	м	1.010	1.00	1.000	1.01 лв.
						5.1406 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВ(ч.ч.	0.024	3.20	1.000	0.0768 лв.
2.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВ(ч.ч.	0.16	3.20	1.000	0.512 лв.
3.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВ(ч.ч.	0.112	3.20	1.000	0.3584 лв.
						0.9472 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	5.1406			0.41125 лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.9472			0.9472 лв.
доп.р-ди (вс.)						1.35845 лв.
печалба		8.00%				7.45 лв.
ВСИЧКО:						0.60 лв.
						8.04 лв.

Анализ *000000044

Канал инсталационен от PVC 65 /

21 50 мм

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	PVC КАНАЛ 65/50ММ	м	1	2.2	1	2.20 лв.
						2.20 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВ(ч.ч.	0.0160	3.20	1	0.0512
						0.0512
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.20			0.176
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.0512			0.0512
доп.р-ди (вс.)						0.2272 лв.
печалба		8.00%				2.48 лв.
ВСИЧКО:						0.20 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от

УПРАВИТЕЛ:

ЗЗЛД
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

22 Анализ *000000045
 Стоманени профили за стойка на
 5 външното тяло поз.1
 за 1 кг

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	1.01	0.9	1.000	0.909 лв.
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.03	1.4	1.000	0.04 лв.
						0.95 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.186	3.20	1.000	0.5952 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.187	3.20	1.000	0.5984 лв.
						1.1936 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.951		0.07608
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.1936		1.1936
	доп.р-ди (вс.)					1.26968 лв.
						3.41
	печалба		8.00%			0.27 лв.
	ВСИЧКО:					3.69 лв.

Анализ 8102070140
 Бетон за изграждане фундамент
 23 за поз.1
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
2.	МАТЕРИАЛИ					
	БЕТОН В 20 - ОБИКНОВЕН	м3	1.015	112.00	1.000	113.68 лв.
						113.68 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.032	40	1.000	1.28 лв.
						1.28 лв.
	ТРУД					
1	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.180	3.20	1.000	0.576 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.335	3.20	1.000	4.272 лв.
						4.848 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	113.68		9.0944
	м-ция		40.00 %	1.28		0.512
	труд		100.00 %	4.848		4.848
	доп.р-ди (вс.)					14.4544 лв.
						134.26
	печалба		8.00%			10.741 лв.
	ВСИЧКО:					145.00 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000046

Зареждане с фреон, изпитване и задаване на режима на работа на

24 VRF инсталацията за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ фреон за зареждане и VRF инсталацията	бр.	1	249	1	249.00 лв. 249.00 лв.
1	ТРУД МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.169	3.20	1	0.5408 0.541
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	249.00			19.92
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.54			0.5408
	доп.р-ди (вс.)					20.4608 лв.
						270.00 лв.
	печалба	8.00%				21.60 лв.
	ВСИЧКО:					291.60 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8247621215

Хигиенен комбиниран

бойлер/буфер от тип "тръба в бойлера" с общ обем 800 литра, с една топлообменна серпентина за топлоизточник, имащ :

- работно налягане на буфера ≥ 3 bar;

- работно налягане на БГВ ≥ 6 bar;

- работно налягане в серпентината за топлоизточника ≥ 6 bar;

- максимална температура в серпентината за топлоизточника 110°C;

- вграден електронагревател, трифазен, мощност 7,5 kW

1

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1.000	5.94	1.000	5.94 лв.
2.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1 1/2"	бр.	1.000	5.11	1.000	5.11 лв.
3.	КОНЗОЛИ	бр.	3.000	0.79	1.000	2.37 лв.
4.	БОЙЛЕРИ ЕЛ. 800 Л. ЗА ТОПЛА ВС	бр.	1.000	1800.00	1.000	1800 лв.
						1813.42 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	19.735	3.20	1.000	63.152 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	6.465	3.20	1.000	20.688 лв.
						83.84 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1813.42			145.074 лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	83.84			83.84 лв.
доп.р-ди (вс.)						228.914 лв.
печалба		8.00%				2126.17 лв.
ВСИЧКО:						170.09 лв.
						2296.27 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ГЕНЧО ГЕНЧЕВ

Анализ *000000047

Плосък (панелен) топлинен слънчев колектор със селективен абсорбер и медни тръби с разположение тип "арфа", имащ : - абсорбираща площ 2,2...2,5 m²; - работно налягане ≥ 6 bar; - вход/изход - медна трб.Ф22; сертификат "Solar Keymark" по EN 12975 или еквивалент
- абсорбираща площ 2,2...2,5 m²; - работно налягане ≥ 6 bar; - вход/изход - медна трб.Ф22; - сертификат "Solar Keymark" по EN 12975 или еквивалент
2 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВИСОКО СЕЛЕКТИВЕН СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР	бр.	1.000	430.00	1.000	430.00 лв. 430.00 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.2	3.20	1.000	23.04 лв.
2.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	5.6	3.20	1.000	17.92 лв. 40.96 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	430.00		34.4 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	40.96		40.96 лв.
	доп.р-ди (вс.)					75.36 лв. 546.32 лв.
	печалба		8.00%			43.7056 лв.
	ВСИЧКО:					590.03 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ.Г

Анализ *000000048

Помпена станция за слънчева инсталация, двущрангова, с работно налягане 6 bar и работна температура 120°C, включваща :

- трискоростна циркуляционна помпа с дебит 1m³/h при напор 3 mH₂O;
- дебитомер 3..12 л/минута и възможност за ограничаване на дебита;
- възвратен клапан;
- обезвъздушител с ръчен обезвъздушителен кран;
- спирателни кранове на двата щранга с вградени термометри;
- манометър до 10bar и предпазен клапан за налягане 6 bar;
- извод за свързване на разширителен съд;
- кран за пълнене/източване на инсталацията.

3

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОМПЕНА ГРУПА С ПОМПА		1.000	305.00	1.000	305	лв.
						305	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.09	3.20	1	6.688	лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	4.259	3.20	1	13.6288	лв.
3.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	5.000	3.20	1	16	лв.
						36.3168	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	305		24.40	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	36.3168		36.3168	лв.
	доп.р-ди (вс.)					60.7168	лв.
						402.03	лв.
	печалба		8.00%			32.16	лв.
	ВСИЧКО:					434.20	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Генчово

Анализ *000000049
 Цифрово управление
 (програмактор) за слънчева
 инсталация с един бойлер и едно
 колекторно поле, комплектувана с
 три температурни датчика Pt1000,
 с възможност за :
 - управление на оборотите на
 стандартна помпа;
 - нощно охлаждане на бойлера.

4

за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
КОНТРОЛЕР	бр.	1.000	188.00	1.000	188.00	лв.
					188.00	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.055	3.20	1.000	22.576	лв.
					22.576	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	188.00		15.04	лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	22.576		22.58	лв.
доп.р-ди (вс.)					37.616	лв.
					248.19	лв.
печалба		8.00%			19.8554	лв.
ВСИЧКО:					268.05	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ *000000050

Термопомпа "въздух-вода" сплит
система с трифазно
електрозахранване:

ВЪНШНО тяло имащо

- отоплителна мощност ≥ 12 kW;

- COP (A-5, W35) $\geq 2,5$;

- работоспособност при външна
температура минус 17°C;

- фреон 410A;

- конзоли за стенен монтаж;

ВЪТРЕШНО (хидравлично) тяло с
циркуляционна помпа и вграден

5 електронагревател поне 6 kW
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА СПЛИТ	бр.	1.000	6600.00	1.000	6600.00 лв. 6600.00 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ I ст.	ч.ч.	38.305	3.20	1.000	122.576 лв. 122.576 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	6600.00			528.00 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	122.576			122.58 лв.
	доп.р-ди (вс.)					650.576 лв. 7373.15
	печалба	8.00%				589.85 лв.
	ВСИЧКО:					7963.00 лв.

Анализ *000000051

Мембранен разширителен съд за
слънчеви инсталации 35 л

6 PN6bar, раб.температура 110°C
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ СЪ РАЗШ. 35Л	бр.	1.000	90.34	1.000	90.34 лв. 90.34 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.798	3.20	1.000	8.9536 лв. 8.9536 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	90.34			7.23 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8.9536			8.95 лв.
	доп.р-ди (вс.)					16.1808 лв. 115.47
	печалба	8.00%				9.24 лв.
	ВСИЧКО:					124.71 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000052

Мембранен разширителен съд за
отоплителни инсталации 50 л,

7 PN3bar

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД 50Л. С БАЛ.	бр.	1.000	89.00	1.000	89.00	лв.
						89.00	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.798	3.2	1.000	8.9536	лв.
						8.9536	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	89.00		7.12	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	8.9536		8.95	лв.
	доп.р-ди (вс.)					16.0736	лв.
						114.03	
	печалба		8.00%			9.12	лв.
	ВСИЧКО:					123.15	лв.

Анализ *000000053

Стойка за монтаж на 5 бр.
колектори върху скатен покрив с

8 метални керемиди

за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТОЙКА ЗА МОНТАЖ НА 5 БР КОЛЕКТОРИ	бр.	1	328.53	1	328.53	лв.
						328.53	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.7	3.2	1.000	5.44	
						5.44	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	328.53		26.28	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.44		5.44	
	доп.р-ди (вс.)					31.72	лв.
						365.69	лв.
	печалба		8.00%			29.2554	лв.
	ВСИЧКО:					394.95	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000054
 Комплект за хидравлично
 свързване на два съседни
 9 колектора
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ						
КОМПЛ СВЪРЗВ		1.000	23.00	1.000	23.00	лв.
					23.00	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.596	3.20	1.000	8.3072	лв.
					8.3072	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	23.00		1.84	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	8.3072		8.31	
доп.р-ди (вс.)					10.1472	лв.
					41.45	
печалба		8.00%			3.32	лв.
ВСИЧКО:					44.77	лв.

Анализ *000000055
 Комплект "Вход-Изход" (ф22 -
 10 3/4"М) за колектор
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	лв.
1. МАТЕРИАЛИ						
ВХОД - ИЗХОД Ф 22 ЗА КОЛЕКТОР		1.000	29.20	1.000	29.20	лв.
					29.20	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.245	3.20	1.000	3.984	лв.
					3.984	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	29.20		2.34	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	3.984		3.98	
доп.р-ди (вс.)					6.32	лв.
					39.50	
печалба		8.00%			3.16	лв.
ВСИЧКО:					42.66	лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000056

11 Гилза за термосонда
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Гилза за термосонда	бр.	1.000	45.00	1.000	45.00	лв.
						45.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.269	3.20	1.000	7.2608	лв.
						7.2608	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	45.00		3.60	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	7.2608		7.26	
	доп.р-ди (вс.)					10.8608	лв.
						63.12	
	печалба		8.00%			5.05	лв.
	ВСИЧКО:					68.17	лв.

Анализ *000000057

12 Автоматичен обезвъздушител с
вграден спирателен кран
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ	бр.	1.000	12.20	1.000	12.20	лв.
						12.20	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.38	3.20	1.000	1.216	лв.
						1.216	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	12.20		0.98	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.216		1.22	
	доп.р-ди (вс.)					2.192	лв.
						15.61	
	печалба		8.00%			1.25	лв.
	ВСИЧКО:					16.86	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000058

13 | Кръстачка 3/4" за монтаж на
гилзата и обезвъздушителя
за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
1. КРЪСТАЧКА 3/4"	бр.	1	11.4	1	11.40	лв.
					11.40	лв.
1. ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.101	3.20	1.000	0.3232	
					0.3232	
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	11.40		0.912	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.3232		0.3232	
доп.р-ди (вс.)					1.2352	лв.
					12.96	
печалба		8.00%			1.03667	лв.
ВСИЧКО:					14.00	лв.

Анализ *000000059

14 | 34% воден разтвор на
полипропилен-гликол с
инхибитори за слънчеви
инсталации
за 1 л.

	л.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
1. ТЕЧНОСТ ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ	л.	1.000	2.80	1.000	2.80	лв.
					2.80	лв.
1. ТРУД						
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.084	3.20	1.000	0.2688	лв.
					0.2688	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.80		0.22	лв.
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.2688		0.27	лв.
доп.р-ди (вс.)					0.4928	лв.
					3.56	
печалба		8.00%			0.28	лв.
ВСИЧКО:					3.85	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8247551602

15 Кран сферичен Pn10 bar, Dn20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН СЕКРЕТЕН Б1	бр.	1.000	6.55	1.000	6.55 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
						6.57289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.57289		0.52583 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.10183 лв.
						8.25 лв.
	печалба		8.00%			0.66 лв.
	ВСИЧКО:					8.91 лв.

Анализ 8247551512

16 Кран сферичен Pn10 bar, Dn25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КРАН СПИРАТЕЛЕН ЛУКСОЗЕН 1/	бр.	1.000	7.25	1.000	7.25 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	5.49	1.000	0.02745 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.005	2.14	1.000	0.0107 лв.
						7.28815 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.58	3.20	1.000	1.856 лв.
						1.856 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.28815		0.58305 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.856		1.856 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.43905 лв.
						11.58 лв.
	печалба		8.00%			0.93 лв.
	ВСИЧКО:					12.51 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8470492000

17 | Предпазен клапан за налягане 3
bar, Dn20
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН 1"	бр.	1.000	31.10	1.000	31.1 лв.
						31.1 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.502	3.20	1.000	1.6064 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.5	3.20	1.000	1.6 лв.
						3.21 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	31.1		2.488 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.21		3.21 лв.
	доп.р-ди (вс.)					5.6944 лв.
						40.00 лв.
	печалба		8.00%			3.20 лв.
	ВСИЧКО:					43.20 лв.

Анализ *000000060

18 | Автоматична пълнеща група 1/2" с
редуктор до 3bar, възвратен
клапан и филтър
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПОМПЕНА ГРУПА	бр.	1.000	305.00	1.000	305.00 лв.
						305.00 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.09	3.20	1.000	6.688 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	3.976	3.20	1.000	12.7232 лв.
3.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	5.102	3.20	1.000	16.3264 лв.
						35.7376 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	305.00		24.40 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	35.7376		35.74 лв.
	доп.р-ди (вс.)					60.14 лв.
						400.88 лв.
	печалба		8.00%			32.07 лв.
	ВСИЧКО:					432.95 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8247586103

19 Възвратен клапан Dn25
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
3.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 3/4"	бр.	1.000	26.00	1.000	26.00000 лв.
						26.02289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	26.02289			2.08183 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.576			0.576 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.65783 лв.
						29.26 лв.
	печалба	8.00%				2.34 лв.
	ВСИЧКО:					31.60 лв.

Анализ 8470826000

20 Филтър Ду20
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФИЛТЪР	бр.	1.000	10.00	1.000	10.00 лв.
						10.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.982	3.20	1.000	3.1424 лв.
						3.1424 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	10.00			0.80 лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	3.1424			3.14 лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.9424 лв.
						17.08 лв.
	печалба	8.00%				1.37 лв.
	ВСИЧКО:					18.45 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000061

21 Филтър Ду25
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ФИЛТЪР Ф 25	бр.	1.000	15.40	1.000	15.40 лв.
						15.40 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.987	3.20	1.000	3.1584 лв.
						3.1584 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	15.40		1.23 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.1584		3.16 лв.
	доп.р-ди (вс.)					4.3904 лв.
						22.95 лв.
	печалба		8.00%			1.84 лв.
	ВСИЧКО:					24.78 лв.

Анализ 8245412300

22 Тръба медна Си 28 x 1,5 (DN25)
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ 1"	м	1.020	19.00	1.000	19.38 лв.
						19.38 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
						1.408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	19.38		1.5504 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.408		1.408 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.9584 лв.
						23.75 лв.
	печалба		8.00%			1.90 лв.
	ВСИЧКО:					25.65 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8245412200

23 Тръба медна Cu 22 x 1 (DN20)
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ МЕДНИ 3/4"	м	1.020	11.03	1.000	11.2506 лв.
						11.2506 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.22	3.20	1.000	0.704 лв.
						1.408 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	11.2506		0.90005	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.408		1.408	лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.30805	лв.
					14.97	лв.
	печалба	8.00%			1.20	лв.
	ВСИЧКО:				16.16	лв.

Анализ 8102281131

Топлоизолация тръбна с
дебелина 19 mm от микропореста
24 гума за тръба Ф28
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.002	10.00	1.000	0.02 лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.290	0.02	1.000	0.0058 лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛ	м	1.030	0.32	1.000	0.3296 лв.
						0.3554 лв.
	ТРУД					
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.316	3.20	1.000	1.0112 лв.
						1.0112 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.3554		0.02843	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.0112		1.0112	лв.
	доп.р-ди (вс.)				1.03963	лв.
					2.41	лв.
	печалба	8.00%			0.19	лв.
	ВСИЧКО:				2.60	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ.Г

Анализ 8102281131
Топлоизолация тръбна с
дебелина 19 mm от микрипореста
гума с работна температура до
150°C за тръба Ф22

25

за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.002	10.00	1.000	0.02	лв.
2.	ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.290	0.02	1.000	0.0058	лв.
3.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛ	м	1.030	0.32	1.000	0.3296	лв.
						0.3554	лв.
ТРУД							
1.	ИЗОЛАТОРЧИК I ст.	ч.ч.	0.286	3.20	1.000	0.9152	лв.
						0.9152	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	0.3554		0.02843	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.9152		0.9152	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.94363	лв.
						2.21	лв.
	печалба		8.00%			0.18	лв.
	ВСИЧКО:					2.39	лв.

Анализ *000000062
Алуминиево фолио с дебелина
0.3 mm
за 1 м2

26

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Алуминиево фолио с дебелина 0.3 mm	бр	1.000	2.1	1.000	2.10	лв.
						2.10	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК НА КЛИМАТИЧНИ ИНСТ. I ст.	ч.ч.	0.095	3.20	1.000	0.304	лв.
						0.304	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.10		0.17	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.304		0.30	лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.472	лв.
						2.88	лв.
	печалба		8.00%			0.23	лв.
	ВСИЧКО:					3.11	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ

Анализ *000000063

27 Автоматичен обезвъздушител
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ	бр	1	8.5	1.000	8.50 лв. 8.50 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК НА ОТОПЛЕНИЕ III ст.	ч.ч.	0.55	3.20	1.000	1.76 лв. 1.76 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	8.50		0.68	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.76		1.76	лв.
	доп.р-ди (вс.)				2.44	лв.
	печалба	8.00%			12.70	лв.
	ВСИЧКО:				1.02	лв.
					13.72	лв.

Анализ *000000064

28 Изпитване, промиване и
зареждане с разтвор на пропилен-
гликол на слънчевата инсталация
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ Изпитване, промиване и зареждане с разтвор на пропилен- гликол на слънчевата инсталация	бр	1.00	36.80	1.000	36.8 36.8 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8	3.20	1	25.60 лв. 25.60 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	36.8		2.944	лв.
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	25.60		25.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)				28.54	лв.
	печалба	8.00%			90.94	лв.
	ВСИЧКО:				7.28	лв.
					98.22	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ *000000065
Изпитване, промиване и
запълване на буфера на
термопомпената инсталация за

29 БГВ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	Изпитване, промиване и запълване на буфера на термопомпената инсталация за БГВ	бр	1.00	76.50	1.000	76.50	
						76.50	лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8	3.20	1	25.60	лв.
						25.60	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	76.50		6.12	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	25.60		25.60	лв.
	доп.р-ди (вс.)					31.72	лв.
						133.82	лв.
	печалба		10.00 %			10.71	лв.
	ВСИЧКО:					144.53	лв.

Анализ *000000066
Топла проба и задаване на
режима на съвместната работа на
слънчевата и термопомпената
инсталации за БГВ

30
за 1 бр.

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	72.000	3.20	1	230.40	лв.
						230.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %				лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	230.40		230.40	лв.
	доп.р-ди (вс.)					230.40	лв.
						460.80	лв.
	печалба		8.00%			36.86	лв.
	ВСИЧКО:					497.66	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8413871000
 ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА
 В.Ц.МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ
 1 СТЕНИ И ТАВАНИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.017	80.00	1.000	1.36 лв.
2.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.005	80.00	1.000	0.40 лв.
3.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.250	0.17	1.000	0.0425 лв.
						1.8025 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.03 лв.
						0.03 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАРО-МАЗАЧ I ст.	ч.ч.	2.043	3.20	1.000	6.5376 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.08	3.20	1.000	0.256 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.03	3.20	1.000	0.096 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.061	3.20	1.000	0.1952 лв.
5.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.051	3.20	1.000	0.1632 лв.
						7.248 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	1.8025		0.1442 лв.
м-ция			40.00 %	0.03		0.012 лв.
труд			100.00 %	7.248		7.248 лв.
доп.р-ди (вс.)						7.4042 лв.
						16.48 лв.
печалба			8.00%			1.32 лв.
ВСИЧКО:						17.80 лв.

Анализ 8417620000
 СТЪРГАНЕ НА БОЯ ПО СТЕНИ
 2 И ТАВАНИ
 за 1 м2

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.237	3.20	1.000	0.7584 лв.
						0.7584 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	0.00		
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	0.7584		0.7584 лв.
доп.р-ди (вс.)						0.7584 лв.
						1.52 лв.
печалба			8.00%			0.12 лв.
ВСИЧКО:						1.64 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8418550000
 ПОЛАГАНЕ КОНТАКТЕН ГРУНД
 3 ПОД ШПАКЛОВКА
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ КОНТАКТЕН ГРУНД	кг	0.100	2.50	1.000	0.25 лв. 0.25 лв.
	ТРУД					
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.082	3.20	1.000	0.2624 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.081	3.20	1.000	0.2592 лв.
						0.5216 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.25		0.02 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.5216		0.5216 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.5416 лв.
						1.31 лв.
	печалба		8.00%			0.11 лв.
	ВСИЧКО:					1.42 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102413080

МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ
ОТ ГИПСОКАРТОН ДВУСЛОЙНИ
4 НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	GKB 12,5 MM	м2	4.200	2.50	1.000	10.5 лв.
2.	ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (м	0.824	1.77	1.000	1.45848 лв.
3.	ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (7	м	2.010	2.20	1.000	4.422 лв.
4.	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.980	0.15	1.000	0.297 лв.
5.	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 2	бр.	15.600	0.08	1.000	1.248 лв.
6.	БАТА МИНЕРАЛНА	кг	2.200	1.60	1.000	3.52 лв.
7.	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.412	0.60	1.000	0.2472 лв.
8.	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.618	2.50	1.000	1.545 лв.
9.	ЛЕНТА KNAUF СЪКЛОВЛАКНЕСТ	м	3.300	0.30	1.000	0.99 лв.
10.	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1.560	0.08	1.000	0.1248 лв.
11.	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 3	бр.	25.000	0.10	1.000	2.50 лв.
						26.8525 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВДИГАЧКА АСАНСЬОРНА	МСМ	0.005	50.00	1.000	0.25 лв.
						0.25 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32 лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.105	3.20	1.000	0.336 лв.
3.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.250	3.20	1.000	0.8 лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.095	3.20	1.000	0.304 лв.
						1.76 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	26.85248			2.1482 лв.
м-ция		40.00 %	0.25			0.10 лв.
труд		100.00 %	1.76			1.76 лв.
доп.р-ди (вс.)						4.0082 лв.
						32.87 лв.
печалба		8.00%				2.63 лв.
ВСИЧКО:						35.50 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000067
 МОНТЕЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ
 ОТ ГИПСОКАРТОН-
 ВЛАГОУСТОЙЧИВ
 ЕДНОСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА
5 КОНСТРУКЦИЯ
 за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	GKB 12,5 MM	м2	2.200	2.50	1.000	5.50	лв.
2.	ПРОФИЛ UW 50/40-ПЕРИФЕРЕН (м	0.824	1.77	1.000	1.45848	лв.
3.	ПРОФИЛ CW 50/50-ЩЕНДЕРЕН (7	м	2.060	2.20	1.000	4.532	лв.
4.	ДЮБЕЛ KNAUF 6/35	бр.	1.980	0.15	1.000	0.297	лв.
5.	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 2	бр.	15.600	0.08	1.000	1.248	лв.
6.	КИТ УНИФЛОТ KNAUF	кг	0.412	0.60	1.000	0.2472	лв.
7.	ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF	кг	0.618	2.50	1.000	1.545	лв.
8.	ЛЕНТА KNAUF СЪКЛОВЛАКНЕСТ	м	3.600	0.30	1.000	1.08	лв.
9.	ЛЕНТА УПЛЪТНЯВАЩА	м	1.560	0.08	1.000	0.1248	лв.
10.	ВИНТОВЕ РАПИДНИ KNAUF TN 3	бр.	31.200	0.10	1.000	3.12	лв.
11.	GKB 12,5 - A 13	м2	2.200	2.35	1.000	5.17	лв.
						24.3225	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.146	3.20	1.000	0.4672	лв.
2.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	0.150	3.20	1.000	0.48	лв.
3.	МОНТАЖНИК III ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32	лв.
4.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.100	3.20	1.000	0.32	лв.
						1.5872	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	24.32248		1.9458	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	1.5872		1.5872	лв.
	доп.р-ди (вс.)					3.533	лв.
						29.44	лв.
	печалба		8.00%			2.36	лв.
	ВСИЧКО:					31.80	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ЕООД
 ТЕХНОСТРОЙ-Р

Анализ 8102132090
 ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО
 СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И
6 ТАВАНИ
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЛЕПИЛО ЗА ШПАКЛОВКА	кг	2.300	0.40	1.000	0.92 лв.
						0.92 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	30.00	1.000	0.01	лв.
					0.01	лв.
	ТРУД					
1.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.101	3.20	1.000	0.3232 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.011	3.20	1.000	0.0352 лв.
3.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.589	3.20	1.000	1.8848 лв.
						2.2432 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.92		0.0736 лв.
	м-ция		40.00 %	0.01		0.004 лв.
	труд		100.00 %	2.2432		2.2432 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.3208 лв.
						5.49 лв.
	печалба		8.00%			0.44 лв.
	ВСИЧКО:					5.93 лв.

Анализ *000000068
 ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС
7 ПО СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЛЕПИЛО ЗА ШПАКЛОВКА	кг	2.300	0.40	1.000	0.92 лв.
						0.92 лв.
	ТРУД					
1.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.236	3.20	1.000	0.7552 лв.
2.	МАЗАЧ III ст.	ч.ч.	0.180	3.20	1.000	0.576 лв.
						1.3312 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.92		0.0736 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.3312		1.3312 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.4048 лв.
						3.66 лв.
	печалба		8.00%			0.29 лв.
	ВСИЧКО:					3.95 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8418510000
 БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ СТЕНИ
 8 С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО
 за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.100	2.17	1.000	0.217 лв.
2.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.370	2.50	1.000	0.925 лв.
3.	ВИНЕРВАИС	кг	0.060	0.24	1.000	0.0144 лв.
4.	ГИПС	кг	0.030	0.14	1.000	0.0042 лв.
5.	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.040	5.44	1.000	0.2176 лв.
6.	ШКУРКА	бр.	0.250	0.75	1.000	0.1875 лв.
						1.5657 лв.

ТРУД						
1	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.0950	3.20	1.000	0.304 лв.
2	БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.0750	3.20	1.000	0.24 лв.
3	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.1080	3.20	1.000	0.3456 лв.
4	БОЯДЖИЯ I ст.	ч.ч.	0.0908	3.20	1.000	0.29056 лв.
						1.18016 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	1.5657		0.12526 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.18016		1.18016 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.30542 лв.
						4.05 лв.
	печалба		8.00%			0.32 лв.
	ВСИЧКО:					4.38 лв.

Анализ 8102162160
 БОЯДИСВАНЕ НА ТАВАНИ С
 9 БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО
 за 1 м2

	МАТЕРИАЛИ	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.100	2.14	1.000	0.214 лв.
2.	ГИПС	кг	0.030	0.14	1.000	0.0042 лв.
3.	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.370	1.37	1.000	0.5069 лв.
4.	ШКУРКА	бр.	0.250	0.75	1.000	0.1875 лв.
						0.9126 лв.

ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.106	3.20	1.000	0.3392 лв.
2.	БОЯДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.109	3.20	1.000	0.3488 лв.
3.	БОЯДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.206	3.20	1.000	0.6592 лв.
						1.3472 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.9126		0.07301 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	1.3472		1.3472 лв.
	доп.р-ди (вс.)					1.42021 лв.
						3.68 лв.
	печалба		8.00%			0.29 лв.
	ВСИЧКО:					3.97 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8102121010
 ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ
 ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО И ФУГА 2

10 ММ
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	ПЛОЧКИ ФАЯНСОВИ	м2	1.070	14.00	1.000	14.98 лв.
2.	ЛЕПИЛО - *ТЕРАКОЛ*	кг	7.000	0.38	1.000	2.66 лв.
						17.64 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.001	30.00	1.000	0.03 лв.
						0.03 лв.
	ТРУД					
1.	ПЛОЧКАДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.250	3.20	1.000	4 лв.
2.	ПЛОЧКАДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.300	3.20	1.000	0.96 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.357	3.20	1.000	1.1424 лв.
						6.1024 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	17.64		1.4112 лв.
	м-ция		40.00 %	0.03		0.012 лв.
	труд		100.00 %	6.1024		6.1024 лв.
	доп.р-ди (вс.)					7.5256 лв.
						31.30 лв.
	печалба		8.00%			2.50 лв.
	ВСИЧКО:					33.80 лв.

Анализ 8102082050
 ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2
 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА

11 ВАРОВ Р-Р
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	ВАРОВ Р-Р 1:3	м3	0.260	80.00	1.000	20.80 лв.
2.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	392.000	0.39	1.000	152.88 лв.
						173.68 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.036	40	1.000	1.44 лв.
						1.44 лв.
	ТРУД					
1.	ЗИДАР III ст.	ч.ч.	0.967	3.2	1.000	3.0944 лв.
2.	ЗИДАР II ст.	ч.ч.	0.201	3.2	1.000	0.6432 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.120	3.2	1.000	0.384 лв.
						4.1216 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	173.68		13.8944
	м-ция		40.00 %	1.44		0.576
	труд		100.00 %	4.1216		4.1216
	доп.р-ди (вс.)					18.592 лв.
						197.83
	печалба		8.00%			15.8267 лв.
	ВСИЧКО:					213.66 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *136900284

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
БЕТОН КЛАС В10 С ДЕБ.8СМ ЗА
1 БЕТОНОВА ПОДОВА НАСТИЛКА
за 1 м3

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВОДА	м3	0.100	3.2	1.000	0.32	лв.
2.	БЕТОН в 10 - ОБИКНОВЕН	м3	1.0131	91.00	1.000	92.1921	лв.
						92.5121	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	ВИБРАТОР ИГЛЕН ВГРАДЕН ЕЛ.Д	МСМ	0.090	45.00	1.000	4.05	лв.
						4.05	лв.
ТРУД							
1.	БЕТОНДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.900	3.20	1.000	6.08	лв.
2.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.311	3.20	1.000	7.3952	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.150	3.20	1.000	6.88	лв.
						20.3552	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	92.5121		7.40097	лв.
	м-ция		40.00 %	4.05		1.62	лв.
	труд		100.00 %	20 3552		20.3552	лв.
	доп.р-ди (вс.)					29.3762	лв.
						146.29	лв.
	печалба		10.00 %			11.70	лв.
	ВСИЧКО:					158.00	лв.

Анализ *000000069

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф 6,5
2 15/15 СМ
за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
	МРЕЖА АРМИРОВЪЧНА ф6,5 15/1	кг	1.07	3.68	1	3.94	лв.
						3.94	лв.
ТРУД							
	АРМАТУРИСТ II ст	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768	
	АРМАТУРИСТ I ст	ч.ч.	0.024	3.2	1	0.0768	
						0.1536	
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	3.94		0.31501	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.15		0.1536	
	доп.р-ди (вс.)					0.46861	лв.
						4.56	лв.
	печалба		8.00%			0.36	лв.
	ВСИЧКО:					4.92	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000070

ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛЕН/
ТРЪБА Ф60/ПАРАПЕТ РАМПА С
3 Н=90 СМ.-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ОТ ТРЪБА ф 60	бр	1.00	48.33	1	48.33 лв. 48.33 лв.

1.	ТРУД АРМАТУРИСТ II ст	ч.ч.	1	3.20	1	3.2 3.20
----	--------------------------	------	---	------	---	-------------

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	48.33		3.8664	лв.
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	3.20		3.2	
доп.р-ди (вс.)				7.0664	лв.
				58.60	лв.
печалба	8.00%			4.69	лв.
ВСИЧКО:				63.28	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

СТРОЙ-Г

Анализ 8101106111

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М -
РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ
1 НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1.000	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1.000	4.6624 лв.
						8.4832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.4832		8.4832 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.4832 лв.
						16.97 лв.
	печалба		8.00%			1.36 лв.
	ВСИЧКО:					18.32 лв.

Анализ 8102061030

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ
АРМИРОВКА - ОБ. И
2 СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А3
за 1 кг

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 М	кг	1.015	1.02	1.000	1.0353 лв.
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.46	1.000	0.00438 лв.
						1.03968 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	40	1.000	0.02	лв.
					0.02	лв.
1.	ТРУД					
	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01	3.20	1.000	0.032 лв.
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.20	1.000	0.144 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.20	1.000	0.0448 лв.
						0.2208 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	1.03968		0.08317 лв.
	м-ция		40.00 %	0.02		0.008 лв.
	труд		100.00 %	0.2208		0.2208 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.31197 лв.
						1.59 лв.
	печалба		8.00%			0.13 лв.
	ВСИЧКО:					1.72 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧОТЕНЧЕВ/

ЕРОД
ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8102051320

НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА
КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ
3 ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	420.00	1.000	0.42 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	2.80	1.000	0.3808 лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	240.00	1.000	0.96 лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	1.18	1.000	0.118 лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	1.46	1.000	0.0146 лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.10	1.000	1.100 лв.
						2.9934 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	40	1.000	0.16 лв.
						0.16 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.294	3.20	1.000	4.1408 лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.951	3.20	1.000	3.0432 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.904	3.20	1.000	2.8928 лв.
						10.0768 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	2.9934			0.23947
	м-ция	40.00 %	0.16			0.064
	труд	100.00 %	10.0768			10.0768
	доп.р-ди (вс.)					10.3803 лв.
						23.61
	печалба	8.00%				1.88884 лв.
	ВСИЧКО:					25.50 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД



Анализ 8102070140

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН
4 В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.100	3.2	1.000	0.32 лв.
2.	БЕТОН В 20 - ОБИКНОВЕН	м3	1.0135	112.00	1.000	113.512 лв. 113.832 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.032	40	1.000	1.28 лв. 1.28 лв.
ТРУД						
1	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.192	3.20	1.000	7.0144 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.48	3.20	1.000	7.936 лв. 14.9504 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	113.832			9.10656
	м-ция	40.00 %	1.28			0.512
	труд	100.00 %	14.9504			14.9504
	доп.р-ди (вс.)					24.569 лв. 154.63
	печалба	8.00%				12.3705 лв.
	ВСИЧКО:					167.00 лв.

Анализ 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ
5 БЕЗ ТРАМБОВАНЕ
за 1 м3

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.886	3.20	1.000	2.8352 лв. 2.8352 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.8352			2.8352 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.8352 лв. 5.67 лв.
	печалба	8.00%				0.45 лв.
	ВСИЧКО:					6.12 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8602082170
 ЗИДАРИЯ ОТ БЕТ. ТУХЛИ
 6 20/20/40CM НА ЦИМ.Р-Р
 за 1 м3

МАТЕРИАЛИ						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 100 1 3.3	м3	0.900	90.00	1.000	81.000 лв.
2.	БЛОКЧЕТА - ЦИМЕНТОВИ	бр.	63.00	1.25	1.000	78.750 лв.
3.	ЛЕПИЛО - *ЕПИЗОЛ*	кг	16.000	0.40	1.000	6.400 лв.
						166.15 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.04	40	1.000	1.600 лв.
						1.600 лв.
ТРУД						
1.	ЗИДАР II ст.	ч.ч.	1.950	3.200	1.000	6.24 лв.
2.	ЗИДАР I ст.	ч.ч.	1.950	3.200	1.000	6.24 лв.
						12.48 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	166.15			13.292 лв.
м-ция		40.00 %	1.600			0.64 лв.
труд		100.00 %	12.48			12.48 лв.
доп.р-ди (вс.)						26.412 лв.
						206.64 лв.
печалба		8.00%			16.53 лв.	
ВСИЧКО:						223.17 лв.

Анализ *000000071
 РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ
 БЕТ БЛОКЧЕТА ВКЛ. СВАЛЯНЕ
 1 НА МАТЕРИАЛИТЕ
 за 1 м3

ТРУД						
		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.700	3.20	1.000	5.44 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.214	3.20	1.000	0.6848 лв.
						6.1248 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	6.1248			6.1248
доп.р-ди (вс.)						6.1248 лв.
						12.25
печалба		8.00 %			0.98 лв.	
ВСИЧКО:						13.23 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8102051320


НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА
КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ
2 ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	420.00	1.000	0.42 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	2.80	1.000	0.3808 лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	240.00	1.000	0.96 лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	1.18	1.000	0.118 лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	1.46	1.000	0.0146 лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.10	1.000	1.100 лв.
						2.9934 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.004	40	1.000	0.16 лв.
						0.16 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.294	3.20	1.000	4.1408 лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.951	3.20	1.000	3.0432 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.904	3.20	1.000	2.8928 лв.
						10.0768 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.9934			0.23947
м-ция		40.00 %	0.16			0.064
труд		100.00 %	10.0768			10.0768
доп.р-ди (вс.)						10.3803 лв.
						23.61
печалба		8.00%				1.88884 лв.
ВСИЧКО:						25.50 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8102061030
 ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ
 АРМИРОВКА - ОБ. И
 СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ АЗ -
 3 ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
 за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 M	кг	1.015	1.02	1.000	1.0353 лв.
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.46	1.000	0.00438 лв.
						1.03968 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	40	1.000	0.02	лв.
						0.02 лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01	3.20	1.000	0.032 лв.
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.20	1.000	0.144 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.20	1.000	0.0448 лв.
						0.2208 лв.
ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	1.03968		0.08317	лв.
	м-ция	40.00 %	0.02		0.008	лв.
	труд	100.00 %	0.2208		0.2208	лв.
						0.31197 лв.
	печалба	8.00%			1.59	лв.
	ВСИЧКО:				0.13	лв.
						1.72 лв.

Анализ 8102070140

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН
 4 В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40
 за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.100	3.2	1.000	0.32 лв.
2.	БЕТОН В 20 - ОБИКНОВЕН	м3	1.0135	112.00	1.000	113.512 лв.
						113.832 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.032	40	1.000	1.28 лв.
						1.28 лв.
ТРУД						
1	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.192	3.20	1.000	7.0144 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	3.20	1.000	7.936 лв.
						14.9504 лв.
ДОП. РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	113.832		9.10656	
	м-ция	40.00 %	1.28		0.512	
	труд	100.00 %	14.9504		14.9504	
						24.569 лв.
	печалба	8.00%			154.63	
	ВСИЧКО:				12.3705	лв.
						167.00 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000072
 ОГРАДА ОТ ГОТОВИ ПАНА
 ПОЦИНКОВАНИ 100/250 С
 5 ПЛЪТНА ДОЛНА ЧАСТ
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КВАДРАТЕН ОГРАДАН СЪЛБ 1,5/50/50/2000ММ	бр.	0.400	30.00	1.000	12.00 лв.
2.	ПАНА ПОЦИНКОВАНИ 100/200	м2	0.400	75.00	1.000	30.00 лв.
						42.00 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.48	3.20	1.000	1.536 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.637	3.20	1.000	5.2384 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.81	3.20	1.000	2.592 лв.
						9.3664 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	42.00		3.36
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	9.3664		9.3664
	доп.р-ди (вс.)					12.7264 лв.
						64.09
	печалба		8.00%			5.12742 лв.
	ВСИЧКО:					69.22 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8101106111
 ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО В ЗЕМНИ
 1 ПОЧВИ ДО 0.3М2 Н=ИЛИ<1М
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1.000	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1.000	4.6624 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					8.4832 лв.
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8.4832			8.4832 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.4832 лв.
	печалба	8.00%				16.97 лв.
	ВСИЧКО:					18.32 лв.

Анализ 8102070140

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН
 2 В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ВОДА	м3	0.100	3.2	1.000	0.32 лв.
2.	БЕТОН В 20 - ОБИКНОВЕН	м3	1.0135	112	1.000	113.512 лв.
						113.832 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0.032	40	1.000	1.28 лв.
						1.28 лв.
1	ТРУД БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.192	3.20	1.000	7.0144 лв.
2	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.480	3.20	1.000	7.936 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					14.9504 лв.
	м-ли	8.00 %	113.832			9.10656
	м-ция	40.00 %	1.28			0.512
	труд	100.00 %	14.9504			14.9504
	доп.р-ди (вс.)					24.569 лв.
	печалба	8.00%				154.63
	ВСИЧКО:					12.3705 лв.
						167.00 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8101402210
 ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ
 ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА
1 ТРАНСПОРТ
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ					
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАК	МСМ	0.002	210.00	1	0.42 лв.
2.	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИ,	МСМ	0.007	215.00	1	1.505 лв.
						1.925 лв.
1	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.20	1	0.64
						0.64
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	1.925		0.77
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					1.41 лв.
						3.98
	печалба		8.00%			0.32 лв.
	ВСИЧКО:					4.29 лв.

Анализ 8101106111

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М -
 РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ
2 НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1.000	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1.000	4.6624 лв.
						8.4832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.4832		8.4832 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.4832 лв.
						16.97 лв.
	печалба		8.00%			1.36 лв.
	ВСИЧКО:					18.32 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧОТЕНЧЕВ/



Анализ 8102061030

ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ

АРМИРОВКА - ОБ. И

3 СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3
за 1 кг

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СТОМАНА ФАСОНИРАНА N 6 12 M	кг	1.015	1.02	1.000	1.0353 лв.
2.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.003	1.46	1.000	0.00438 лв.
						1.03968 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	40	1.000	0.02	лв.
					0.02	лв.
ТРУД						
1.	АРМАТУРИСТ III ст.	ч.ч.	0.01	3.20	1.000	0.032 лв.
2.	АРМАТУРИСТ II ст.	ч.ч.	0.045	3.20	1.000	0.144 лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.014	3.20	1.000	0.0448 лв.
					0.2208	лв.
ДОП. РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.03968		0.08317	лв.
м-ция		40.00 %	0.02		0.008	лв.
труд		100.00 %	0.2208		0.2208	лв.
доп. р-ди (вс.)					0.31197	лв.
					1.59	лв.
печалба		8.00%			0.13	лв.
ВСИЧКО:					1.72	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8102051320
4 КОФРАЖ В ОСНОВА
за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.001	420.00	1.000	0.42 лв.
2.	ПИРОНИ	кг	0.136	2.80	1.000	0.3808 лв.
3.	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.004	240.00	1.000	0.96 лв.
4.	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.100	1.18	1.000	0.118 лв.
5.	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.010	1.46	1.000	0.0146 лв.
6.	ТРЪБНО СКЕЛЕ	м2	1.000	1.10	1.000	1.100 лв.
						2.9934 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	МСМ	0.004	40	1.000	0.16 лв.
						0.16 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.294	3.20	1.000	4.1408 лв.
2.	ДЪРВОДЕЛЕЦ III ст.	ч.ч.	0.951	3.20	1.000	3.0432 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.904	3.20	1.000	2.8928 лв.
						10.0768 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.9934			0.23947
м-ция		40.00 %	0.16			0.064
труд		100.00 %	10.0768			10.0768
доп.р-ди (вс.)						10.3803 лв.
						23.61
печалба		8.00%			1.88884 лв.	
ВСИЧКО:						25.50 лв.

Анализ *000000073
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ
5 И НАСТИЛКИ В20
за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	СТ-СТ	
1.	ВОДА	м3	0.1	3.2	1.000	0.32 лв.
2.	БЕТОН В 20	м3	1.0085	112.00	1.000	112.95 лв.
						113.272 лв.
ТРУД						
1.	БЕТОНДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.496	3.20	1.000	7.9872 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.550	3.20	1.000	8.16 лв.
						16.1472 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	113.272			9.06176
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	16.1472			16.1472
доп.р-ди (вс.)						25.209 лв.
						154.63
печалба		8.00%			12.37 лв.	
ВСИЧКО:						167.00 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8102280120
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
6 ЕДИН ПЛАСТ РЕ - ФОЛИО
за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ФОЛИО PVC(ПЛАСТИФОЛ - А)	м2	1.100	0.45	1.000	0.495 лв. 0.495 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	мсм	0.004	30.00	1.000	0.12 лв. 0.12 лв.
1.	ТРУД ИЗОЛАТОРДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.165	3.20	1.000	0.528 лв. 0.528 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.495		0.0396 лв.
	м-ция		40.00 %	0.12		0.048 лв.
	труд		100.00 %	0.528		0.528 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.6156 лв.
	печалба		8.00%			1.76 лв.
	ВСИЧКО:					0.14 лв. 1.90 лв.

Анализ 8103108000
ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН
ТРОШЕН КАМЪК
(ТРОШЕНОКАМЕННА
7 НАСТИЛКА) С ДЕБ. 40СМ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.160	8.00	1.000	9.28 лв.
2.	ВОДА	м3	0.14	3.2	1.000	0.45 лв.
3.	ЧАКЪЛ	м3	0.271	8.00	1.000	2.17 лв.
						11.90 лв.
1.	МЕХАНИЗАЦИЯ ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	мсм	0.002	700.00	1.000	1.40 лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН	мсм	0.027	180.00	1.000	4.86 лв.
						6.26 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.157	3.20	1.000	3.7024 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.473	3.20	1.000	1.5136 лв.
						5.216 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	11.90		0.95168
	м-ция		40.00 %	6.26		2.504
	труд		100.00 %	5.216		5.216
	доп.р-ди (вс.)					8.67168 лв.
	печалба		10.00 %			32.04
	ВСИЧКО:					2.56 лв. 34.61 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000074

ИЗРАБОТКА И И МОНТАЖ
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ В Т.Ч.
ПЛАНКИ - Н-ВА И М-Ж НА
8 ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ
за 1 т

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ	кг	1020.00	1.20	1224.00	лв.
2.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2.30	1.40	3.22	лв.
					1227.22	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ					
1	АВТОКРАН - 20 Т	МСМ	0.90	100.00	90.00	
2	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	5.42	60.00	325.20	
3	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	1.10	40.00	44.00	
					459.20	
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК II ст.	ч.ч.	23.70	3.20	75.84	лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	23.70	3.20	75.84	лв.
					151.68	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	1227.22		98.1776	
	м-ция	40.00 %	459.20		183.68	
	труд	100.00 %	151.68		151.68	
	доп.р-ди (вс.)				433.538	лв.
	печалба	8.00%			2271.64	
	ВСИЧКО:				181.73	лв.
					2453.37	лв.

Анализ *000000075

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АНКЕР
9 М20 - 60ММ
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	АНКЕР М20 - 60ММ	бр.	1	2	2.00	лв.
					2.00	лв.
	ТРУД					
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.169	3.20	0.541	
					0.54	
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	2.00		0.16	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.54		0.5408	
	доп.р-ди (вс.)				0.7008	лв.
	печалба	8.00%			3.24	
	ВСИЧКО:				0.26	лв.
					3.50	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000076
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
10 БОЛТОВЕ М 16
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ М 16		1	0.97	1	0.97	лв.
						0.97	лв.
1	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.150	3.20	1.000	0.480	
						0.48	
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.97		0.0776	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.48		0.48	
	доп.р-ди (вс.)					0.5576	лв.
	печалба					2.01	
	ВСИЧКО:		8.00%			0.16	лв.
						2.17	лв.

Анализ *000000077
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ
1 ТАБЛО ГРТ / ПО СХЕМА /
за 1 бр.

1.	МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГРТ / ПО СХЕМА /	бр.	1.000	722.80	1.000	722.80	лв.
2	КОНЗОЛИ	бр.	4.000	0.79	1.000	3.16	лв.
3	БОЛТОВЕ И ГАЙКИ	бр.	4.000	0.38	1.000	1.52	лв.
4	ВОДА	м3	0.003	3.20	1.000	0.01	лв.
5	ПЯСЪК	кг.	3.000	0.26	1.000	0.78	лв.
6	ЦИМЕНТ М 350/В ТОРБИ/	кг.	1.500	0.17	1.000	0.26	лв.
						728.52	лв.
1	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.090	3.20	1.000	19.488	лв.
						19.49	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	728.52		58.28	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	19.49		19.49	лв.
	доп.р-ди (вс.)					77.77	лв.
	печалба					825.78	лв.
	ВСИЧКО:		8.00%			66.06	лв.
						891.85	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ: ЗЗЛД

/ГЕНЧОТЕНЧЕВ/



Анализ *000000078
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ
2 ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЛО РТ-1/ПО СХЕМА/	бр.	1.000	440.00	1.000	440.00	лв.
2	КОНЗОЛИ	бр.	4.000	0.79	1.000	3.16	лв.
3	БОЛТОВЕ И ГАЙКИ	бр.	4.000	0.38	1.000	1.52	лв.
4	ВОДА	м3	0.003	3.20	1.000	0.01	лв.
5	ПЯСЪК	кг.	3.000	0.26	1.000	0.78	лв.
6	ЦИМЕНТ М 350/В ТОРБИ/	кг.	1.500	0.17	1.000	0.26	лв.
						445.72	лв.
ТРУД							
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.090	3.20	1.000	19.488	лв.
						19.49	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	445.72		35.66	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	19.49		19.49	лв.
	доп.р-ди (вс.)					55.15	лв.
	печалба		8.00%			520.36	лв.
	ВСИЧКО:					41.6287	лв.
						561.99	лв.

Анализ *000000079
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ
3 ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА /
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЕЛ ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА/	бр.	1.000	780.00	1.000	780.00	лв.
2	КОНЗОЛИ	бр.	4.000	0.79	1.000	3.16	лв.
3	БОЛТОВЕ И ГАЙКИ	бр.	4.000	0.38	1.000	1.52	лв.
4	ВОДА	м3	0.003	3.20	1.000	0.01	лв.
5	ПЯСЪК	кг.	3.000	0.26	1.000	0.78	лв.
6	ЦИМЕНТ М 350/В ТОРБИ/	кг.	1.500	0.17	1.000	0.26	лв.
						785.72	лв.
ТРУД							
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	6.090	3.20	1.000	19.488	лв.
						19.49	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	785.72		62.86	лв.
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	19.49		19.49	лв.
	доп.р-ди (вс.)					82.35	лв.
	печалба		8.00%			887.56	лв.
	ВСИЧКО:					71.00	лв.
						958.56	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8430706000
 ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ПОД
 МАЗИЛКА С БЕРГМ. ТРЪБИ И
 1 КАБЕЛОП.ПРОВ.СВТ ДО 8 М.
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА БЕРГМАНОВА	м	7.700	0.29	1.000	2.233 лв.
2.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	1.000	0.15	1.000	0.15 лв.
3.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.000	1.69	1.000	1.69 лв.
4.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	1.000	2.00	1.000	2.00 лв.
5.	КОЛЧЕТА	бр.	1.000	0.10	1.000	0.10 лв.
6.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.17	1.000	0.34 лв.
7.	ВОДА	м3	0.002	3.2	1.000	0.0064 лв.
8.	СВТ 3X1,5MM2	м	8.500	1.30	1.000	11.05 лв.
						17.5694 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.192	3.20	1.000	0.6144 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.200	3.20	1.000	0.64 лв.
						1.2544 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	17.5694			1.40555
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.2544			1.2544
доп.р-ди (вс.)						2.65995 лв.
печалба		8.00%				21.48
ВСИЧКО:						1.72 лв.
						23.20 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

СТРОЙ-Г

Анализ 8430786000
 ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С
 ПРОВ.ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД
 2 МАЗИЛКА.ДО 8 М.
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ГИПС	кг	0.850	0.14	1.000	0.1190 лв.
2	ПРОВОДНИК МОСТОВ 3 X 1 ММ2	м	1.000	0.65	1.000	0.6500 лв.
3	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1.5 ММ	м	4.200	0.37	1.000	1.5540 лв.
4	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	1.000	0.15	1.000	0.1500 лв.
5	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.000	1.69	1.000	1.6900 лв.
6	КОЛЧЕТА	бр.	4.000	0.10	1.000	0.4000 лв.
7	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.000	0.17	1.000	0.1700 лв.
8	ВОДА	м3	0.004	3.2	1.000	0.0128 лв.
9	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	3.000	0.43	1.000	1.2900 лв.
10	КАРТОН АЗБЕСТОВ	кг	0.004	3.38	1.000	0.0135 лв.
11	ЛЕТВИ	м	2.000	0.32	1.000	0.6400 лв.
12	КОНЗОЛИ	бр.	1.000	0.79	1.000	0.7900 лв.
						7.4793 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.890	3.20	1.000	6.048 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.205	3.20	1.000	0.656 лв.
						6.704 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.4793		0.59835
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.704		6.704
	доп.р-ди (вс.)					7.30235 лв.
	печалба		8.00%			21.49
	ВСИЧКО:					1.72 лв.
						23.20 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/


Анализ 8430778000
 ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С
 ПРОВ.ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД
 3 МАЗИЛКА ДЪЛЖ.ДО 4 М.
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ГИПС	кг	0.850	0.14	1.000	0.1190 лв.
2	ПРОВОДНИК МОСТОВ 3 X 1 MM2	м	0.300	0.65	1.000	0.1950 лв.
3	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1.5 MM	м	2.200	0.37	1.000	0.8140 лв.
4	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА КРЪГЛА	бр.	1.000	0.15	1.000	0.1500 лв.
5	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	1.000	1.69	1.000	1.6900 лв.
6	КОЛЧЕТА	бр.	4.000	0.10	1.000	0.4000 лв.
7	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.000	0.17	1.000	0.1700 лв.
8	ВОДА	м3	0.003	3.2	1.000	0.0096 лв.
9	СКОБИ С ГВОЗДЕИ	бр.	3.000	0.43	1.000	1.2900 лв.
10	КАРТОН АЗБЕСТОВ	кг	0.005	3.38	1.000	0.0169 лв.
11	ЛЕТВИ	м	2.000	0.32	1.000	0.6400 лв.
12	КОНЗОЛИ	бр.	1.000	0.79	1.000	0.7900 лв.
						6.2845 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.105	3.20	1	3.536 лв.
2.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.205	3.20	1	0.656 лв.
						4.192 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.2845		0.50276
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	4.192		4.192
	доп.р-ди (вс.)					4.69476 лв.
						15.17
	печалба		8.00%			1.21 лв.
	ВСИЧКО:					16.38 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ *000000080
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
 ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1x36 C
 4 ЕПРА IP-54
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X36 IP-21	бр.	1.000	19.00	1.000	19.00	лв.
2	ГИПС	кг.	0.200	0.14	1.000	0.03	лв.
3	КУКА	бр.	2.000	0.39	1.000	0.78	лв.
4	ПРОВОДНИК ПВ-2X1MM2	м	1.600	0.29	1.000	0.46	лв.
						20.27	лв.

ТРУД							
1	РАБОТНИКК I ст.	ч.ч.	0.395	3.20	1.000	1.26	лв.
						1.26	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	20.27		1.62176	лв.		
м-ция	40.00 %	0.00					
труд	100.00 %	1.26		1.264	лв.		
доп.р-ди (вс.)				2.88576	лв.		
печалба				24.42	лв.		
ВСИЧКО:	8.00%			1.95	лв.		
						26.38	лв.

Анализ *000000081
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 4X18
 5 VV C ЕПРА IP21
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛУМ. ЛАМПА 4X18 VV	бр.	1.000	29.25	1.000	29.25	лв.
2.	ПУРИ ЗА ЛОТ	бр.	4.000	2.20	1.000	8.80	лв.
3	ГИПС	кг.	0.200	0.14	1.000	0.03	лв.
4	КУКА	бр.	2.000	0.39	1.000	0.78	лв.
5	ПРОВОДНИК ПВ-2X1MM2	м	1.600	0.29	1.000	0.46	лв.
						39.32	лв.

ТРУД							
1	РАБОТНИКК I ст.	ч.ч.	2.060	3.20	1.000	6.59	лв.
						6.59	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	39.32		3.14576			
м-ция	40.00 %	0.00					
труд	100.00 %	6.59		6.592			
доп.р-ди (вс.)				9.73776	лв.		
печалба				55.65			
ВСИЧКО:	8.00%			4.45	лв.		
						60.10	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000082
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 2X18
 6 VV С ЕПРА IP21
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПУРИ ЗА ЛОТ	бр.	2.000	2.20	1.000	4.40 лв.
2.	ЛЛ 2X18 VV	бр.	1.000	23.30	1.000	23.3 лв.
3	ГИПС	кг.	0.200	0.14	1.000	0.03 лв.
4	КУКА	бр.	2.000	0.39	1.000	0.78 лв.
5	ПРОВОДНИК ПВ-2X1MM2	м	1.600	0.29	1.000	0.46 лв.
						28.97 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.060	3.20	1.000	6.59 лв.
						6.59 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	28.97		2.31776	
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	6.59		6.592	
доп.р-ди (вс.)				8.90976	лв.
печалба	8.00%			44.47	
ВСИЧКО:				3.56	лв.
				48.03	лв.

Анализ *000000083
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X26W IP
 7 21
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X26W IP 2'	бр.	1.000	15.36	1.000	15.3600 лв.
2	КУКА	бр.	1.000	0.39	1.000	0.3900 лв.
3	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.2600 лв.
4	ПРОВОДНИК ПВ-2X1 MM2	м	0.200	0.29	1.000	0.0580 лв.
5	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.000	0.35	1.000	0.7000 лв.
						16.7680 лв.
ТРУД						
1	РАБОТНИК IIIст	ч.ч	0.220	3.20	1	0.7040 лв.
2	РАБОТНИК Iст	ч.ч	0.220	3.20	1	0.7040 лв.
						1.4080 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	16.7680		1.34144	лв.
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.4080		1.408	лв.
доп.р-ди (вс.)				2.74944	лв.
печалба	8.00%			20.93	лв.
ВСИЧКО:				1.67	лв.
				22.60	лв.

УПРАВИТЕЛ: Заличено на основание
 /ГЕ чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *032900108
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 8 ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3x26W
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ ИП54	бр.	1.000	11.00	1.000	11.00	лв.
2	КУКА	бр.	1.000	0.39	1.000	0.3900	лв.
3	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.2600	лв.
4	ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	0.200	0.29	1.000	0.0580	лв.
5	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.000	0.35	1.000	0.7000	лв.
						12.41	лв.

ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАБОТНИК IIIст	ч.ч.	0.220	3.20	1.000	0.7040	лв.
2	РАБОТНИК Iст	ч.ч.	0.220	3.20	1.000	0.7040	лв.
						1.4080	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	12.41		0.99264			
м-ция	40.00 %	0.00					
труд	100.00 %	1.4080		1.408			
доп.р-ди (вс.)				2.40064	лв.		
печалба				16.22			
ВСИЧКО:	8.00%			1.30	лв.		
						17.51	лв.

Анализ *032900109
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
 АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМ.
 9 ЛАМПА IP 44 - С КЛЛ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	АПЛИК КЛЛ ИП54	бр.	1.000	9.00	1.000	9.00	лв.
2	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.000	0.35	1.000	0.70	
3	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26	
						9.96	лв.

ТРУД		ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.940	3.20	1.000	3.01	лв.
						3.01	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	9.96		0.7968			
м-ция	40.00 %	0.00					
труд	100.00 %	3.01		3.008			
доп.р-ди (вс.)				3.8048	лв.		
печалба				16.77			
ВСИЧКО:	8.00%			1.34	лв.		
						18.11	лв.

Заличено на основание
 УПРАВИТЕЛ: чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 /ГЕ във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000084
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ОСВ.
10 ТЯЛО ЕВАКУАЦИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ОСВ. ТЯЛО ЕВАКУАЦИЯ	бр.	1.000	13.20	1.000	13.20	лв.
2	ПЯСЪК	кг.	0.190	0.26	1.000	0.05	лв.
3	БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ	бр.	2.000	0.40	1.000	0.80	лв.
4	ПРОВОДНИК ПВ - 2X1 ММ2	м	1.200	0.29	1.000	0.35	лв.
5	КУКА	бр.	1.000	0.39	1.000	0.39	лв.
6	ЦИМЕНТ М350/В ТОРБИ/	кг.	0.100	0.17	1.000	0.02	лв.
7	ВОДА	м3	0.001	3.20	1.000	0.00	лв.
8	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.000	0.35	1.000	0.70	лв.
9	КОННЗОЛА	бр.	0.300	0.79	1.000	0.24	лв.
						15.74	лв.
ТРУД							
1	РАБОТНИКК I ст.	ч.ч.	1.150	3.20	1.000	3.68	лв.
						3.68	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	15.74		1.25957	лв.
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	3.68		3.68	лв.
доп.р-ди (вс.)				4.93957	лв.
печалба				24.36	лв.
ВСИЧКО:	8.00%			1.95	лв.
				26.31	лв.

Анализ *000000085
ДОСТАВКА И МОНТЖ ВЕНТИЛ.
ВЛАГОЗАЩИТИТЕЛ ЗА БАНЯ

11 30W
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЕНТИЛ. ВЛАГОЗАЩИТИТЕЛ ЗА Е	бр.	1.000	35.00	1.000	35.00	лв.
						35.00	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИ	ч.ч.	0.388	3.2	1	1.2416	лв.
						1.2416	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли	8.00 %	35.00		2.80			
м-ция	40.00 %	0.00					
труд	100.00 %	1.2416		1.2416			
доп.р-ди (вс.)						4.0416	лв.
печалба						40.28	
ВСИЧКО:	8.00 %					3.22	лв.
						43.51	лв.

УПРАВИТЕЛ:
/ГЕН

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8211251001
ДОСТ. МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП
12 ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВЕ	бр.	2.000	0.13	1.000	0.26	лв.
2.	ВОДА	м3	0.001	3.2	1.000	0.0032	лв.
3.	ГИПС	кг	0.100	0.14	1.000	0.014	лв.
4.	КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ	бр.	1.000	1.85	1.000	1.85	лв.
						2.1272	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.217	3.20	1	0.6944	лв.
						0.6944	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.1272		0.17018	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.6944		0.6944	
	доп.р-ди (вс.)					0.86458	лв.
	печалба					3.69	
	ВСИЧКО:		8.00%			0.29	лв.
						3.98	лв.

Анализ 8210340007
М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ
13 СЕРИЕН
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	1.000	2.00	1.000	2.00	лв.
						2.00	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II	ч.ч.	0.13	3.20	1	0.416	лв.
						0.416	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	2.00		0.16	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.416		0.416	
	доп.р-ди (вс.)					0.576	лв.
	печалба					2.99	
	ВСИЧКО:		8.00%			0.24	лв.
						3.23	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8210340018
 М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА
 14 КЛЮЧОВЕ ДИВИАТОРНИ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЛЮЧ ДИВИАТОРЕН		1.000	2.30	1.000	2.30	лв.
	ТРУД					2.30	лв.
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II	ч.ч.	0.15	3.2	1	0.48	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.48	лв.
	м-ли		8.00 %	2.30		0.184	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.42		0.42	
	доп.р-ди (вс.)					0.604	лв.
	печалба		8.00%			3.38	
	ВСИЧКО:					0.27	лв.
						3.65	лв.

Анализ 8211283123

КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/
 В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО
 15 8М- ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛ	бр.	1.600	1.16	1.000	1.856	лв.
2.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.17	1.000	0.34	лв.
3.	ПРОВОДНИК 2 X 1 ММ2	м	3.200	0.32	1.000	1.024	лв.
4.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1.000	0.12	1.000	0.12	лв.
5.	ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	7.700	0.81	1.000	6.237	лв.
6.	ПЯСЪК	кг	3.000	0.26	1.000	0.78	лв.
7.	ВОДА	м3	0.002	3.2	1.000	0.0064	лв.
8.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.700	2.00	1.000	1.4	лв.
9.	ТРЪБИ PVC 3/4" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	0.500	0.90	1.000	0.45	лв.
10.	ПРОВОДНИК 3 X 1 ММ2	м	1.000	0.53	1.000	0.53	лв.
11.	ПРОВОДНИК 2 X 1,5 ММ2	м	4.200	0.40	1.000	1.68	лв.
	ТРУД					14.4234	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.629	3.20	1	5.2128	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					5.2128	лв.
	м-ли		8.00 %	14.4234		1.15387	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	5.2128		5.2128	
	доп.р-ди (вс.)					6.36667	лв.
	печалба		8.00%			26.00	
	ВСИЧКО:					2.08	лв.
						28.08	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8211283303
 КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА
 БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1
 16 ДО 8М
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр.	0.700	1.69	1.000	1.183 лв.
2.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	0.700	0.12	1.000	0.084 лв.
3.	ГИПС	кг	1.050	0.14	1.000	0.147 лв.
4.	КУТИЯ БЕРГМ.РАЗКЛ.С КАПАЧКА	бр.	0.700	0.46	1.000	0.322 лв.
5.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1 ММ2	м	3.600	1.22	1.000	4.392 лв.
6.	ГВОЗДЕИ И СКОБИ	кг	3.000	1.10	1.000	3.30 лв.
7.	КОНЗОЛИ	бр.	0.700	0.79	1.000	0.553 лв.
8.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 3 X 1 ММ2	м	1.000	0.65	1.000	0.65 лв.
9.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1.5 ММ	м	4.200	0.37	1.000	1.554 лв.
10.	ЛЕТВИ	м	2.200	0.32	1.000	0.704 лв.
11.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	1.000	0.17	1.000	0.17 лв.
12.	КОЛЧЕТА	бр.	3.000	0.10	1.000	0.30 лв.
13.	КОНТАКТ	бр.	0.700	2.20	1.000	1.54 лв.
14.	ВОДА	м3	0.002	3.2	1.000	0.0064 лв.
15.	КАРТОН АЗБЕСТОВ	кг	0.005	3.38	1.000	0.0169 лв.
16.	ПЯСЪК	кг	2.000	0.26	1.000	0.52 лв.
						15.4423 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1	4.6624 лв.
						4.6624 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	15.4423			1.23538
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	4.6624			4.6624
	доп.р-ди (вс.)					5.89778 лв.
						26.00
	печалба	8.00%				2.08 лв.
	ВСИЧКО:					28.08 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8211283301
 КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА
 БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1
 17 ДО 6М
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗКЛОНИТЕЛ	бр. 0.700	1.69	1.000	1.183	лв.
2.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр. 0.700	0.12	1.000	0.084	лв.
3.	ГИПС	кг 1.050	0.14	1.000	0.147	лв.
4.	КУТИЯ БЕРГМ.РАЗКЛ.С КАПАЧКА	бр. 0.700	0.46	1.000	0.322	лв.
5.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1 ММ2	м 3.600	1.22	1.000	4.392	лв.
6.	ГВОЗДЕИ И СКОБИ	кг 3.000	1.10	1.000	3.30	лв.
7.	КОНЗОЛИ	бр. 0.700	0.79	1.000	0.553	лв.
8.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 3 X 1 ММ2	м 1.000	0.65	1.000	0.65	лв.
9.	ПРОВОДНИК МОСТОВ 2 X 1.5 ММ	м 4.200	0.37	1.000	1.554	лв.
10.	ЛЕТВИ	м 2.200	0.32	1.000	0.704	лв.
11.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг 1.000	0.17	1.000	0.17	лв.
12.	КОЛЧЕТА	бр. 3.000	0.10	1.000	0.30	лв.
13.	КОНТАКТ	бр. 0.700	2.20	1.000	1.54	лв.
14.	ВОДА	м3 0.002	3.2	1.000	0.0064	лв.
15.	КАРТОН АЗБЕСТОВ	кг 0.005	3.38	1.000	0.0169	лв.
16.	ПЯСЪК	кг 2.000	0.26	1.000	0.52	лв.
					15.4423	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч. 1.457	3.20	1	4.6624	лв.
					4.6624	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	15.4423		1.23538	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	4.6624		4.6624	
	доп.р-ди (вс.)				5.89778	лв.
	печалба				26.00	
	ВСИЧКО:	8.00%			2.08	лв.
					28.08	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8211283123

КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/
В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО
18 8М- ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА С РАЗКЛ	бр.	1.600	1.16	1.000	1.856 лв.
2.	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.17	1.000	0.34 лв.
3.	ПРОВОДНИК 2 X 1 ММ2	м	3.200	0.32	1.000	1.024 лв.
4.	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1.000	0.12	1.000	0.12 лв.
5.	ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	7.700	0.81	1.000	6.237 лв.
6.	ПЯСЪК	кг	3.000	0.26	1.000	0.78 лв.
7.	ВОДА	м3	0.002	3.2	1.000	0.0064 лв.
8.	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.700	2.00	1.000	1.4 лв.
9.	ТРЪБИ PVC 3/4" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	0.500	0.90	1.000	0.45 лв.
10.	ПРОВОДНИК 3 X 1 ММ2	м	1.000	0.53	1.000	0.53 лв.
11.	ПРОВОДНИК 2 X 1,5 ММ2	м	4.200	0.40	1.000	1.68 лв.
						14.4234 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.629	3.20	1	5.2128 лв.
						5.2128 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	14.4234			1.15387
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	5.2128			5.2128
	доп.р-ди (вс.)					6.36667 лв.
						26.00
	печалба	8.00%				2.08 лв.
	ВСИЧКО:					28.08 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8211283423
 КОНТАКТЕН
 ИЗЛАЗ/МОНОФАЗЕН/ В ТРЪБИ
 ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М
 19 ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1	ТРЪБИ PVC 3/4" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	0.500	0.90	1.000	0.45	лв.
2	ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛС	м	8.100	0.81	1.000	6.561	лв.
3	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1.000	0.12	1.000	0.12	лв.
4	ПРОВОДНИК 2 X 1,5 ММ2	м	4.200	0.40	1.000	1.68	лв.
5	ПРОВОДНИК 2 X 1 ММ2	м	3.200	0.32	1.000	1.024	лв.
6	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	2.000	0.17	1.000	0.34	лв.
7	ПРОВОДНИК 3 X1 ММ2	м	1.000	0.53	1.000	0.53	лв.
8	ВОДА	м3	0.002	3.2	1.000	0.0064	лв.
9	ПЯСЪК	кг	3.000	0.26	1.000	0.78	лв.
10	КЛЮЧ ИЛИ КОНТАКТ	бр.	0.700	2.00	1.000	1.40	лв.
	ТРУД					12.8914	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	1.887	3.20	1	6.0384	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					6.0384	лв.
	м-ли		8.00 %	12.8914		1.03131	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	6.0384		6.0384	
	доп.р-ди (вс.)					7.06971	лв.
	печалба		8.00%			26.00	
	ВСИЧКО:					2.08	лв.
						28.08	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *102400928
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 БОЙЛЕРНО ТАБЛО
 ДВУПОЛЮСНО ИЗКЛ. И СВЕТЛ.
 20 СИГНАЛИЗАЦИЯ
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
БОЙЛЕРНО ТАБЛО		1.000	18.00	1.000	18.00	лв.
					18.00	лв.
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.4	3.20	1	1.28	лв.
					1.28	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	18.00		1.44	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.28		1.28	
доп.р-ди (вс.)					2.72	лв.
					22.00	
печалба		8.00%			1.76	лв.
ВСИЧКО:					23.76	лв.

Анализ 8247531123

НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15
 21 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
 за 1 м

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД						
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК						
III ст.	ч.ч.	0.278	3.20	1	0.8896	лв.
					0.8896	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.8896		0.8896	
доп.р-ди (вс.)					0.8896	лв.
					1.78	
печалба		8.00%			0.14	лв.
ВСИЧКО:					1.92	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8210141113

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ
ГОФРИРАНИ ТРЪБИ В ГОТОВИ
1 КАНАЛИ С ДИАМЕТЪР 13.5 MM
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 13.5 MM	м	1.030	0.12	1.000	0.1236 лв.
						0.1236 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0.36	3.20	1	1.152 лв.
						1.152 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.1236			0.00989
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.152			1.152
	доп.р-ди (вс.)					1.16189 лв.
	печалба					2.44
	ВСИЧКО:	8.00%				0.19 лв.
						2.63 лв.

Анализ *000000086
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА
2 КАБЕЛ F/UTP 4" В ТРЪБИ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАБЕЛ FTR 4"	м	1.020	0.58	1.000	0.5916 лв.
						0.5916 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.060	3.20	1	0.192 лв.
						0.192 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	0.5916			0.04733
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.192			0.192
	доп.р-ди (вс.)					0.23933 лв.
	печалба					1.02
	ВСИЧКО:	8.00%				0.08 лв.
						1.10 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от

УПРАВИТЕЛ:

ЗЗЛД

/ГЕНЧО ТЕНЧЕВ/

Анализ 8210320010
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 РАЗКЛОНИТЕЛНИ
 КУТИИ/КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА
 ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10
 3 СМ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	0.200	0.14	1.000	0.028 лв.
2.	ВОДА	л.	0.186	3.2	1.000	0.60 лв.
3.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА 10/10 СМ	бр.	1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
4.	КАПАЧКА ЗА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕ	бр.	1.000	0.08	1.000	0.08 лв.
						0.9332 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0.26	3.20	1	0.832 лв.
						0.832 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.9332		0.07466
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.832		0.832
	доп.р-ди (вс.)					0.90666 лв.
	печалба					2.67
	ВСИЧКО:		8.00%			0.21 лв.
						2.89 лв.

Анализ 8231391000
 ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА
 4 РОЗЕТКА RJ 11
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	0.500	0.14	1.000	0.07 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.10	1.000	0.4 лв.
3.	КУТИИ И РОЗЕТКИ КАБЕЛНИ	бр.	1.000	3.05	1.000	3.05 лв.
						3.52 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.021	3.20	1	0.0672 лв.
						0.0672 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	3.52		0.2816
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.0672		0.0672
	доп.р-ди (вс.)					0.3488 лв.
	печалба					3.94
	ВСИЧКО:		8.00%			0.31 лв.
						4.25 лв.

Заличено на основание
 УПРАВИТЕЛ: чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 /ГЕ/ във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000087
 ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА
 5 РОЗЕТКА RJ 45
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ			р.н.	Цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	0.500	0.14	1.000	0.07	лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.10	1.000	0.4	лв.
3.	КУТИИ И РОЗЕТКИ КАБЕЛНИ	бр.	1.000	3.65	1.000	3.65	лв.
	ТРУД					4.12	лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.017	3.20	1	0.0544	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.0544	лв.
	м-ли		8.00 %	4.12		0.3296	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.0544		0.0544	
	доп.р-ди (вс.)					0.384	лв.
	печалба					4.56	
	ВСИЧКО:		8.00%			0.36	лв.
						4.92	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ

Анализ 8210000003

ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ
1 ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг 0.100	0.14	1.000	0.014	лв.
2.	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг 0.004	2.80	1.000	0.0112	лв.
3.	ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ	кг 0.300	0.17	1.000	0.051	лв.
4.	ПЯСЪК РЕЧЕН	кг 0.800	0.26	1.000	0.208	лв.
5.	ВОДА	л. 0.235	3.2	1.000	0.752	лв.
6.	ТАПА ДЪРВЕНА	бр. 0.300	0.05	1.000	0.015	лв.
7.	ТРЪБА БЕРГМАНОВА/БЯЛА/ Ф 16	м 1.030	0.16	1.000	0.1648	лв.
					1.216	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч. 0.175	3.20	1	0.56	лв.
2.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II	ч.ч. 0.175	3.20	1	0.56	лв.
					1.12	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.216			0.09728
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.12			1.12
доп.р-ди (вс.)					1.21728	лв.
печалба					3.55	
ВСИЧКО:					0.28	лв.
					3.84	лв.

Анализ 8210141113
ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ
ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С
2 ДИАМЕТЪР 13.5 ММ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 13.5 ММ	м 1.030	0.12	1.000	0.1236	лв.
					0.1236	лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч. 0.36	3.20	1	1.152	лв.
					1.152	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.1236			0.00989
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.152			1.152
доп.р-ди (вс.)					1.16189	лв.
печалба					2.44	
ВСИЧКО:					0.19	лв.
					2.63	лв.

Заличено на основание
УПРАВИТЕЛ: чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
/ГЕ във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000088
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА
3 КАБЕЛ РК 75 ОМА
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	1.020	0.20	1.000	0.204 лв.
						0.204 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.060	3.20	1	0.192 лв.
						0.192 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.204		0.01632 лв.
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.192		0.192 лв.
	доп.р-ди (вс.)					0.20832 лв.
	печалба		8.00%			0.60 лв.
	ВСИЧКО:					0.05 лв.
						0.65 лв.

Анализ 8210320010
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
РАЗКЛОНИТЕЛНИ
КУТИИ/КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА
ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10
4 СМ
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ГИПС	кг	0.200	0.14	1.000	0.028 лв.
2.	ВОДА	л.	0.186	3.2	1.000	0.60 лв.
3.	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА 10/10 СМ	бр.	1.000	0.23	1.000	0.23 лв.
4.	КАПАЧКА ЗА КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕ	бр.	1.000	0.08	1.000	0.08 лв.
						0.9332 лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0.26	3.20	1	0.832 лв.
						0.832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.9332		0.07466
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.832		0.832
	доп.р-ди (вс.)					0.90666 лв.
	печалба		8.00%			2.67
	ВСИЧКО:					0.21 лв.
						2.89 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000089
5 ДОСТ. И М-Ж TV РОЗЕТКА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГИПС	кг	0.500	0.14	1.000	0.07 лв.
2.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.10	1.000	0.4 лв.
3.	КУТИИ И РОЗЕТКИ КАБЕЛНИ	бр.	1.000	4.44	1.000	4.44 лв.
	ТРУД					4.91 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.0100	3.20	1	0.032 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.032 лв.
	м-ли		8.00 %	4.91		0.3928
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.032		0.032
	доп.р-ди (вс.)					0.4248 лв.
	печалба					5.37
	ВСИЧКО:		8.00%			0.43 лв.
						5.80 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ *000000090
ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ
ПРОВОДНИК FTP 4" cat.5 B

1 ТРЪБИ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРОВОДНИК UTP 4" CAT.5	м	1.020	1.20	1.000	1.224 лв.
	ТРУД					1.224 лв.
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.063	3.20	1	0.2016 лв.
						0.2016 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	1.224		0.09792	лв.
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.2016		0.2016	лв.
доп.р-ди (вс.)				0.29952	лв.
печалба	8.00%			1.73	лв.
ВСИЧКО:				0.14	лв.
				1.86	лв.

Анализ 8210141113
ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ
ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С

2 ДИАМЕТЪР 13.5 MM
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА ГОФРИРАНА Ф 13.5 MM	м	1.030	0.12	1.000	0.1236 лв.
	ТРУД					0.1236 лв.
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0.36	3.20	1	1.152 лв.
						1.152 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.1236		0.00989	
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.152		1.152	
доп.р-ди (вс.)				1.16189	лв.
печалба	8.00%			2.44	
ВСИЧКО:				0.19	лв.
				2.63	лв.

УПРАВИТЕЛ: Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
/ГЕ във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8431109000
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ
СЕСТРИНСКИ МОДУЛ - ПО
3 СПЕЦИФИКАЦИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВИНТОВЕ		2.000	0.100	1.000	0.2	лв.
2.	ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ		1.000	700.00	1.000	700.00	лв.
						700.2	лв.
ТРУД							
1.	'МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	0.9220	3.20	1	2.9504	лв.
2.	'МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	1.0000	3.20	1	3.2	лв.
						6.1504	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	700.2		56.016	
м-ция			40.00 %	0.00			
труд			100.00 %	6.1504		6.1504	
доп.р-ди (вс.)						62.1664	лв.
						768.52	
печалба			8.00%			61.48	лв.
ВСИЧКО:						830.00	лв.

Анализ *000000091
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ЦИФРОВ АДРЕСИРУЕМ ПУЛТ И
4 МОДУЛ РАЗГОВОР
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПС КОМПЛЕКТ С ПУЛТ-ЛЕГЛО И М		1.000	25.00	1.000	25.00	лв.
						25.00	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	1.840	3.20	1	5.888	лв.
						5.888	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	25.00		2.00	
м-ция			40.00 %	0.00			
труд			100.00 %	5.888		5.89	
доп.р-ди (вс.)						7.89	лв.
						38.78	
печалба			8.00%			3.10208	лв.
ВСИЧКО:						41.88	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕ

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД


Анализ 8211371200
 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ
 СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДС

5 2.5MM2
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛИРБАНД	м	0.050	0.65	1.000	0.0325 лв.
2.	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПИ	м	0.300	0.08	1.000	0.024 лв.
						0.0565 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.205	3.20	1	0.656 лв.
						0.656 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.0565		0.00452
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.656		0.656
	доп.р-ди (вс.)					0.66052 лв.
	печалба		8.00%			1.37
	ВСИЧКО:					0.11 лв.
						1.48 лв.

Анализ *000000092
 Д-ка и м-ж на хибридна система
 за видеонаблюдение/съгласно
 6 приложената специфик
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ХИБРИДНА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО	бр.	1	5074.35	1	5074.35 лв.
						5074.35 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	2.5	3.20	1	8.0000
						8.0000
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	5074.35		405.948
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.0000		8
	доп.р-ди (вс.)					413.948 лв.
	печалба		8.00%			5496.30
	ВСИЧКО:					439.70 лв.
						5936.00 лв.

УПРАВИТЕЛ:  /ГЕ/ Заличено на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД

Анализ 8210820302
 ДОСТ. И МОНТАЖ НА МАЧТА С
 1 ВИСОЧИНА 3 М С ИЗОЛАТОР
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МИНИУМ	кг	0.015	2.30	1.000	0.0345 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.200	2.20	1.000	0.4400 лв.
3.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.170	3.20	1.000	0.5440 лв.
4.	ОБТЯЖКА	бр.	3.000	0.32	1.000	0.9600 лв.
5.	ОБТЯЖНИ ГРИВНИ	бр.	3.000	0.54	1.000	1.6200 лв.
6.	КАБЕЛЕН НОСАЧ	бр.	2.000	0.45	1.000	0.9000 лв.
7.	ВЪЖЕ СТОМАНЕНО	кг	5.000	1.02	1.000	5.1000 лв.
8.	СКОБИ ЗА СКЕЛЕ	бр.	3.000	0.32	1.000	0.9600 лв.
9.	ТРЪБА ГАЗОВА 1/2"	м	2.500	2.56	1.000	6.4000 лв.
						16.9585 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	2.5	3.20	1	8.0000 лв.
2.	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	2	3.20	1	6.4000 лв.
3.	МОНТАЖНИК РАДИО-СЪОБЩЕНИ	ч.ч.	1	3.20	1	3.2000 лв.
						17.6 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	16.9585		1.35668
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	17.6		17.6
	доп.р-ди (вс.)					18.9567 лв.
						53.52
	печалба		8.00%			4.28 лв.
	ВСИЧКО:					57.80 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000093
 ДОСТ. И М-Ж ЕЛ
 МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРИВ.
 2 ДЕЙСТВИЕ 25ms
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. ЕЛ МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРИВ.	бр.	1	2014.43	1	2014.43 2014.43 лв.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	1.5	3.20	1	4.8000 лв. 4.80

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	2014.43		161.154
м-ция	40.00 %	0		
труд	100.00 %	4.80		4.8
доп.р-ди (вс.)				165.954 лв.
печалба	8.00%			2185.18
ВСИЧКО:				174.81 лв. 2360.00 лв.

Анализ 8430956000
 ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ОТ
 ПОЦ. СТОМАНА Ф8 ММ В/У
 3 ДИСТАНЦИОНЕН НОСАЧ
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. СТОМАНА БЕТОННА	кг	0.395	1.20	1.000	0.474 лв.
2. ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.050	5.60	1.000	0.28 лв.
3. ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.250	0.19	1.000	0.0475 лв.
4. МИНИУМ	кг	0.002	2.46	1.000	0.00492 лв.
5. БЕЗИР	кг	0.002	2.14	1.000	0.00428 лв.
6. БОЯ БЛАЖНА	кг	0.002	5.00	1.000	0.01 лв.
					0.8207 лв.

ТРУД	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст
1. РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.177	3.20	1	0.5664 лв.
2. РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.177	3.20	1	0.5664 лв.
					1.1328 лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	0.8207		0.06566
м-ция	40.00 %	0.00		
труд	100.00 %	1.1328		1.1328
доп.р-ди (вс.)				1.19846 лв.
печалба	8.00%			3.15
ВСИЧКО:				0.25 лв. 3.40 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000094
 Д-КА И ИЗТЕГ. ОТВОДИ ОТ
 ЕКСТР. АЛ. ПРОВОДНИК Ф 8ММ

4 В ТРЪБА
 за 1 м

1.	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
	АЛ. ПРОВОДНИК Ф 8ММ	м	1.010	5.90	1.000	5.959	лв.
						5.959	лв.

1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.06	3.20	1	0.192	лв.
						0.192	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	5.959		0.47672	
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	0.192		0.192	
доп.р-ди (вс.)				0.66872	лв.
				6.82	
печалба	8.00%			0.55	лв.
ВСИЧКО:				7.37	лв.

Анализ 8210141020
 ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД

5 МАЗИЛКА ЗА ОТВОДИ
 за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ	кг	1.000	0.17	1.000	0.17	лв.
2.	ПЯСЪК РЕЧЕН	кг	1.900	0.26	1.000	0.494	лв.
3.	ТАПА ДЪРВЕНА	бр.	0.300	0.05	1.000	0.015	лв.
4.	ТРЪБА PVC Ф 20/15 ММ	м	1.030	0.33	1.000	0.3399	лв.
5.	ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ	кг	0.010	7.00	1.000	0.07	лв.
6.	МУФА ЗА PVC ТРЪБИ	бр.	0.300	0.05	1.000	0.015	лв.
7.	ВТУЛКИ /АЙНФЮРУНГИ	бр.	0.300	0.21	1.000	0.063	лв.
						1.1669	лв.

1.	ТРУД МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОДИ	ч.ч.	0.150	3.20	1	0.48	лв.
2.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОДИ	ч.ч.	0.103	3.20	1	0.3296	лв.
3.	МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОДИ	ч.ч.	0.100	3.20	1	0.32	лв.
						1.1296	лв.

ДОП.РАЗХОДИ:

м-ли	8.00 %	1.1669		0.09335	
м-ция	40.00 %	0.00			
труд	100.00 %	1.1296		1.1296	
доп.р-ди (вс.)				1.22295	лв.
				3.52	
печалба	8.00%			0.28	лв.
ВСИЧКО:				3.80	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8211442112

НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2

6 КОЛА

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 2 1/2"	кг	5.440	2.25	1.000	12.2400 лв.
2.	МИНИУМ	кг	0.006	2.46	1.000	0.0148 лв.
3.	КОНУС ЧУГУНЕН С ВРЪХ	бр.	2.000	3.20	1.000	6.4000 лв.
5.	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 МІ	кг	7.100	2.00	1.000	14.2000 лв.
6.	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.200	5.60	1.000	1.1200 лв.
7.	ПЛАНКИ	кг	0.200	2.75	1.000	0.5500 лв.
						34.5248 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК І ст.	ч.ч.	0.250	3.20	1	0.8 лв.
						0.8 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	34.5248			2.76198
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.8			0.8
доп.р-ди (вс.)						3.56198 лв.
печалба						38.89
ВСИЧКО:						8.00% 3.11 лв.
						42.00 лв.

Анализ 8211491100

МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА

7 ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	СЪЕДИНИТЕЛ ПРАВ ДО 100 ММ2	бр.	1.000	8.40	1.000	8.40 лв.
						8.40 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК І ст.	ч.ч.	0.16	3.20	1	0.512 лв.
						0.512 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	8.40			0.672
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.512			0.512
доп.р-ди (вс.)						1.18 лв.
печалба						10.10
ВСИЧКО:						8.00% 0.81 лв.
						10.90 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8101106221

ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М -
РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ

1 ПОЧВИ С Н=или<2М
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1	4.6624 лв.
						8.4832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8.4832			8.48 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.48 лв.
						16.97 лв.
	печалба	8.00%				1.36 лв.
	ВСИЧКО:					18.32 лв.

Анализ 8101201110

ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И
РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ

2 ПОЧВИ
за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ БОЛТОВЕ	бр.	0.020	0.10	1.000	0.002 лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28 лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28 лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.003	280.00	1.000	0.84 лв.
						1.402 лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.207	3.20	1	0.6624 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.373	3.20	1	1.1936 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.117	3.20	1	0.3744 лв.
						2.2304 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	1.402			0.11216
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	2.2304			2.2304
	доп.р-ди (вс.)					2.34256 лв.
						5.97
	печалба	8.00%				0.48 лв.
	ВСИЧКО:					6.45 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Д

Анализ 8243195200
 РАЗВАЛЯНЕ И
 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
3 АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		п.н.	цена	коеф.	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	10.200	1.000	10.20	лв.
2.	ФРАКЦИИ КАМЕННИ	м3	0.0856	8.00	0.68	лв.
3.	НАФТА	л.	2.340	1.700	3.98	лв.
4.	ПЯСЪК	м3	0.0278	38.00	1.06	лв.
5.	БРАШНО КАМЕННО	кг	17.200	0.50	8.60	лв.
					24.52	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОД	мсм	0.00135	300.00	0.41	лв.
2.	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧ	мсм	0.00135	320.00	0.43	лв.
3.	КАЗАН ЗА ТОПЕНЕ НА БИТУМ С В	мсм	0.00432	50.00	0.22	лв.
4.	АВТОСМЕСИТЕЛ "ЧЕРВЕНА ЗВЕЗ	мсм	0.00198	40.00	0.08	лв.
5.	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧ	мсм	0.0018	450.00	0.81	лв.
					1.94	лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1119	3.20	0.35808	лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.1000	3.20	0.32	лв.
					0.67808	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	24.52	1.96154	лв.
	м-ция		40.00 %	1.94	0.77688	лв.
	труд		100.00 %	0.67808	0.67808	лв.
	доп.р-ди (вс.)				3.4165	лв.
					30.56	лв.
	печалба		8.00%		2.44	лв.
	ВСИЧКО:				33.00	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8243012000
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
4 ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПЯСЪК	м3	0.700	38.00	1.000	26.60 лв.
						26.60 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.141	3.20	1	0.4512 лв.
						0.4512 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	26.60		2.128
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.4512		0.4512
	доп.р-ди (вс.)					2.5792 лв.
						29.63
	печалба		8.00%			2.37 лв.
	ВСИЧКО:					32.00 лв.


Анализ 8243013000
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ
5 ПОД ТРЪБОПРОВОДИ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ЧАКЪЛ	м3	1.050	12.00	1.000	12.60 лв.
						12.60 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.54	3.20	1	8.128 лв.
						8.128 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	12.60		1.008
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.128		8.128
	доп.р-ди (вс.)					9.136 лв.
						29.86
	печалба		8.00%			2.39 лв.
	ВСИЧКО:					32.25 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8101113100
 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ
 6 БЕЗ ТРАМБОВАНЕ
 за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.		0.886	3.20	1	2.8352	лв.
					2.8352	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.8352		2.8352	лв.
доп.р-ди (вс.)					2.8352	лв.
печалба		8.00%			5.67	лв.
ВСИЧКО:					0.45	лв.
					6.12	лв.

Анализ 8101114112
 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С
 ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА
 7 ПЛАСТ 20СМ
 за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МЕХАНИЗАЦИЯ Трамбовка пневматична	мсм	0.060	30.00	1.000	1.80	лв.
					1.80	лв.
ТРУД						
1. ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.07	3.20	1	0.224	лв.
2. ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.07	3.20	1	0.224	лв.
					0.448	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	1.80		0.72	
труд		100.00 %	0.448		0.448	
доп.р-ди (вс.)					1.168	лв.
печалба		8.00%			3.42	лв.
ВСИЧКО:					0.27328	лв.
					3.69	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *824300005

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ

8 Ф50/1.0 PE

за 1 м

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
ТРЪБИ Ф50/1.0 PE	бр.	1.050	2.04	1.000	2.142	лв.
					2.142	лв.
1. ТРУД						
ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.6	3.20	1	1.92	лв.
					1.92	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.142		0.17136	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	1.92		1.92	
доп.р-ди (вс.)					2.09136	лв.
					6.15	
печалба		8.00%			0.49	лв.
ВСИЧКО:					6.65	лв.

Анализ *824300006

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

9 ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 PE

за 1 бр.

ТРУД

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 PE	бр.	1	3.41	1	3.41	лв.
					3.41	лв.
1. ТРУД						
ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.2	3.20	1	0.64	лв.
					0.64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	3.41		0.2728	
м-ция		40.00 %	0			
труд		100.00 %	0		0	
доп.р-ди (вс.)					0.2728	лв.
					4.32	
печалба		8.00%			0.35	лв.
ВСИЧКО:					4.67	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *824300081
 Доставка и монтаж тръби ф25/1.0-
 10 PE
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ТРЪБИ Ф32/0.6-PE	м	1.050	0.90	1.000	0.945 лв.
						0.945 лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.66	3.20	1	2.112 лв.
						2.112 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.945		0.0756
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.112		2.112
	доп.р-ди (вс.)					2.1876 лв.
						5.24
	печалба		8.00%			0.42 лв.
	ВСИЧКО:					5.66 лв.

Анализ 8247551202
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С
 11 ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИ	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
						12.0229 лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	12.02289		0.96183
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.53783 лв.
						14.14
	печалба		8.00%			1.13 лв.
	ВСИЧКО:					15.27 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247562200
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
12 ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ СЕДЯЩИ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.050	2.14	1.000	0.11 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.050	5.49	1.000	0.2745 лв.
3.	ФОНТАНКА ПИТЕИНА	бр.	1.000	8.50	1.000	8.5 лв.
						8.8815 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	8.8815		0.71052
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.28652 лв.
						10.74
	печалба		8.00%			0.86 лв.
	ВСИЧКО:					11.60 лв.

Анализ 8247584030
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
13 ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.005	22.00	1.000	0.11 лв.
2.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.030	12.00	1.000	0.36 лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	240.00	1.000	1.2 лв.
4.	КАПАК Ж.Б.	бр.	1.000	65.00	1.000	65 лв.
5.	КРАН СПИРАТЕЛЕН 3/4" ГРАДИН	бр.	1.000	8.00	1.000	8 лв.
6.	ПЯСЪК	м3	0.004	50.00	1.000	0.2 лв.
7.	ВОДА	м3	0.001	3.2	1.000	0.0032 лв.
8.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	120.00	1.000	0.6 лв.
9.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	5.49	1.000	0.02745 лв.
10.	БЕЗИР	кг	0.005	2.14	1.000	0.0107 лв.
						75.5114 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.215	3.20	1	3.888 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.745	3.20	1	2.384 лв.
3.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	0.47	3.20	1	1.504 лв.
						7.776 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	75.51135		6.04091
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	7.776		7.776
	доп.р-ди (вс.)					13.8169 лв.
						97.10
	печалба		8.00%			7.77 лв.
	ВСИЧКО:					104.87 лв.

УПРАВИТЕЛ: Заличено на основание
/ГЕН чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8247592204

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ЗА ОТКЛ.
ОТ АЗБЕСТОЦИМ.ТРЪБИ ЗА
14 СГРАДИ ф80
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БИТУМ	кг	0.600	2.00	1.000	1.2 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.005	2.14	1.000	0.0107 лв.
3.	ДЪРВА	кг	0.300	0.19	1.000	0.057 лв.
4.	СКОБА ВОДОВЗЕМНА	бр.	1.000	22.00	1.000	22 лв.
5.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.000	0.34	1.000	0.34 лв.
6.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	5.49	1.000	0.02745 лв.
						23.6352 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК III ст.	ч.ч.	1.245	3.20	1	3.984 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.515	3.20	1	4.848 лв.
						8.832 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	23.63515			1.89081
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8.832			8.832
	доп.р-ди (вс.)					10.7228 лв.
						43.19
	печалба	8.00%				3.46 лв.
	ВСИЧКО:					46.65 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *824300367
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С
ОХР.ГАРНИТУРА Ф50-

15 ПОЛИАЦЕТАТ

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАМЪК ЛОМЕН	м3	0.020	12.00	1.000	0.2400 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.005	120.00	1.000	0.6000 лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.005	240.00	1.000	1.2000 лв.
4.	КРАН ТРОТОАРЕН 1 1/2" КОМПЛ.С	бр.	1.000	81.31	1.000	81.3100 лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.004	38.00	1.000	0.1520 лв.
						83.502 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.1800	3.20	1	3.776 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.8700	3.20	1	2.784 лв.
						6.56 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	83.502		6.68016
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.56		6.56
	доп.р-ди (вс.)					13.2402 лв.
						103.30
	печалба		8.00%			8.26 лв.
	ВСИЧКО:					111.57 лв.

Анализ 8247551105
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ

16 ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"

за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КЪЛЧИЦА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
3.	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗН	бр.	1.000	23.00	1.000	23.0000 лв.
						23.0229 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	23.02289		1.84183
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					2.41783 лв.
						26.02
	печалба		8.00%			2.08 лв.
	ВСИЧКО:					28.10 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

ГЕНЧО ГЕНЧЕВА

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247551205
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С
17 ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
3.	КРАН СПИРАТЕЛЕН С ИЗПРАЗНИ	бр.	1.000	29.00	1.000	29.000 лв.
						29.0229 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	29.02289		2.32183
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					2.89783 лв.
						32.50
	печалба		8.00%			2.60 лв.
	ВСИЧКО:					35.10 лв.

Анализ *824300212
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР
18 1 1/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ФИЛТЪР 1 1/4"	бр.	1.000	12.00	1.000	12.00 лв.
						12.00 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.24	3.20	1	0.768 лв.
						0.768 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	12.00		0.96
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.768		0.768
	доп.р-ди (вс.)					1.728 лв.
						14.50
	печалба		8.00%			1.15968 лв.
	ВСИЧКО:					15.66 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247586105
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА

19 РЕЗБА 1 1/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1 1/4"	бр.	1.000	14.00	1.000	14.00 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.016 лв.
						14.0229 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.209	3.20	1	0.6688 лв.
						0.6688 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	14.02289		1.12183
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.6688		0.6688
	доп.р-ди (вс.)					1.79063 лв.
						16.48
	печалба		8.00%			1.32 лв.
	ВСИЧКО:					17.80 лв.

Анализ 8247593203
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4"

20 5МЗ/Ч
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.005	2.14	1.000	0.0107 лв.
2.	ВОДОМЕР ЗА ТОПЛА ВОДА	бр.	1.000	54.00	1.000	54 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.005	5.49	1.000	0.027 лв.
						54.0382 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.28	3.20	1	4.096 лв.
						4.096 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	54.03815		4.32305
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	4.096		4.096
	доп.р-ди (вс.)					8.41905 лв.
						66.55
	печалба		8.00%			5.32 лв.
	ВСИЧКО:					71.88 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *824300026
ДОСТАВКА МОНТАЖ
21 АВТОМ.ВЪЗДУШНИК 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВЪЗДУШНИК АВТОМАТИЧЕН		1.000	155.00	1.000	155.00	лв.
						155.00	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	1.3	3.20	1	4.16	лв.
						4.16	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	155.00		12.40	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	4.16		4.16	
	доп.р-ди (вс.)					16.56	лв.
						175.72	
	печалба		8.00%			14.0576	лв.
	ВСИЧКО:					189.78	лв.

Анализ 8247631509

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-
ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ
22 С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.
за 1 м

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	120.00	1.000	0.24	лв.
2.	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	2.03	1.000	0.01015	лв.
3.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	1.020	7.00	1.000	7.14	лв.
4.	ВОДА	м3	0.001	3.2	1.000	0.0032	лв.
5.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.005	10.00	1.000	0.05	лв.
6.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2.600	0.19	1.000	0.494	лв.
						7.93735	лв.
ТРУД							
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	2.76	3.20	1	8.832	лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.32	3.20	1	1.024	лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	3.08	3.20	1	9.856	лв.
						19.712	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	7.93735		0.63499	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	19.712		19.712	
	доп.р-ди (вс.)					20.347	лв.
						48.00	
	печалба		8.00%			3.84	лв.
	ВСИЧКО:					51.84	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *824300368

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪГЛИ
КАНАЛИ ОТ PVC ТРЪБИ

23 ф400/SN8
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ВОДА	м3	0.039	3.2	1.000	0.1248 лв.
2.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.012	240.00	1.000	2.88 лв.
3.	ПЯСЪК	м3	0.010	50.00	1.000	0.50 лв.
4.	PVC ТРЪБИ Ф400/SN8	м	1.030	65.00	1.000	66.95 лв.
						70.4548 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.006	320.00	1.000	1.92 лв.
						1.92 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	0.884	3.20	1	2.8288 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.595	3.20	1	1.904 лв.
						4.7328 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	70.4548			5.63638
м-ция		40.00 %	1.92			0.768
труд		100.00 %	4.7328			4.7328
доп.р-ди (вс.)						11.1372 лв.
						88.24
печалба		8.00%				7.06 лв.
ВСИЧКО:						95.30 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8244281020
 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
 УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБЯЕМИ
 ЕЛЕМЕНТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ
 С ОТВОР ф60СМ С ДЪЛБ. 2М С
 24 ЧУГУНЕН КАПАК
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.000	62.00	1.000	62.00	лв.
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.000	120.00	1.100	132.00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.094	240.00	1.000	22.56	лв.
4.	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	5.000	2.00	1.100	11.00	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.340	50.00	1.000	17.00	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.000	60.00	1.100	66.00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.000	0.45	1.000	27.00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.230	12.00	1.000	2.76	лв.
9.	ВОДА	м3	0.042	3.2	1.000	0.13	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.000	150.00	1.100	165.00	лв.
						505.45	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.333	320.00	1.000	106.56	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСТИМ	мсм	0.016	30.00	1.000	0.48	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА В	мсм	0.030	30.00	1.000	0.9	лв.
						107.94	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.423	3.20	1	14.1536	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.164	3.20	1	10.1248	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.516	3.20	1	27.2512	лв.
						51.5296	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	505.45		40.4364	
м-ция			40.00 %	107.94		43.176	
труд			100.00 %	51.5296		51.5296	
доп.р-ди (вс.)						135.142	лв.
						800.07	
печалба			8.00%			64.01	лв.
ВСИЧКО:						864.07	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8244281030

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ
С ОТВОР ф60СМ ОТ
СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С

25 ДЪЛБ. 3М С ЧУГУНЕН КАПАК
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.130	12.00	1.000	1.56 лв.
2.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.103	240.00	1.100	27.19 лв.
3.	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.000	62.00	1.000	62.00 лв.
4.	ВОДА	м3	0.046	3.2	1.100	0.16 лв.
5.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	100.000	0.45	1.000	45.00 лв.
6.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	3.000	100.00	1.100	330.00 лв.
7.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.000	110.00	1.000	110.00 лв.
8.	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	8.000	2.00	1.000	16.00 лв.
9.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.000	60.00	1.000	60.00 лв.
10.	ПЯСЪК	м3	0.290	38.00	1.100	12.12 лв.
						664.04 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА В	мсм	0.030	30.00	1.000	0.90 лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСТИМ	мсм	0.019	30.00	1.000	0.57 лв.
3.	АВТОКРАН 3Т	мсм	0.222	320.00	1.000	71.04 лв.
						72.51 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	7.7900	3.20	1.000	24.928 лв.
2.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.6100	3.20	1.000	14.752 лв.
3.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	2.4770	3.20	1.000	7.9264 лв.
						47.6064 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	664.04		53.1229
	м-ция		40.00 %	72.51		29.004
	труд		100.00 %	47.6064		47.6064
	доп.р-ди (вс.)					129.733 лв.
						913.89
	печалба		8.00%			73.11 лв.
	ВСИЧКО:					987.00 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000095
 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
 18ЕЖ ПКАТ.ПРИЕМНИК -PS15 ПО
 26 ПРОЕКТ
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
1. ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА	бр.	1.000	11772.00	1.000	11772.00	лв.
					11772.00	лв.
1. ТРУД						
1. МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	15.8985	3.20	1	50.88	лв.
					50.88	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	11772.00		941.76	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	50.88		50.88	
доп.р-ди (вс.)					992.635	лв.
печалба		8.00%			12815.51	
ВСИЧКО:					1025.24	лв.
					13840.75	лв.

Анализ 8247533249

ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ
 60/70до80/80 В БЕТОННИ СТЕНИ
 27 50СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО
 за 1 бр.

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД						
1. КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	11.9320	3.20	1.000	38.1824	лв.
					38.1824	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	38.1824		38.1824	
доп.р-ди (вс.)					38.1824	лв.
печалба		8.00%			76.36	
ВСИЧКО:					6.11	лв.
					82.47	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8480720000

ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН
КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ
28 ПОДМИВАНЕ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	КАМЪК ЛОМЕН	м3	1.300	12.00	1.000	15.60 лв.
						15.60 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	1.563	3.20	1.000	5.0016 лв.
						5.0016 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	15.60		1.248	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	5.0016		5.0016	
	доп.р-ди (вс.)				6.2496	лв.
					26.85	
	печалба	8.00%			2.15	лв.
	ВСИЧКО:				29.00	лв.

Анализ *824300369
29 ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	САМОСВАЛ	мсм	0.05787	150	1	8.68 лв.
						8.68 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	0.976	3.20	1	3.1232
						3.1232
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	8.68		0.69444	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	3.1232		3.1232	
	доп.р-ди (вс.)				3.81764	лв.
					15.62	
	печалба	8.00%			1.25	лв.
	ВСИЧКО:				16.87	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ 8255081050
 Вътрешна водопроводна
 инсталация от полипропиленови
 тръби на челна заварка в открити
 1 канали ф 50 мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	5.00	1.000	0.01 лв.
2.	Конци	кг	0.001	6.00	1.000	0.006 лв.
3.	Тръби полипропилен ф 50 мм	м	1.010	9.60	1.000	9.696 лв.
						9.712 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	30.00	1.000	0.09 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	20.00	1.000	0.06 лв.
						0.15 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.11	3.20	1	0.352 лв.
2.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.086	3.20	1	0.2752 лв.
3.	Заварчик I ст.	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768 лв.
4.	Работник I ст.	ч.ч.	0.035	3.20	1	0.112 лв.
						0.816 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	9.712		0.77696
м-ция			40.00 %	0.15		0.06
труд			100.00 %	0.816		0.816
доп.р-ди (вс.)						1.65296 лв.
						12.33
печалба			8.00%			0.99 лв.
ВСИЧКО:						13.32 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ЕООД
 ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8255081040
 'Вътрешна водопроводна
 инсталация от полипропиленови
 тръби на челна заварка в открити
 2 канали ф 40 мм
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	5.00	1.000	0.01 лв.
2.	Конци	кг	0.001	6.00	1.000	0.006 лв.
3.	Тръби полипропилен ф 40 мм	м	1.015	8.00	1.000	8.12 лв.
						8.136 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	30.00	1.000	0.09 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	20.00	1.000	0.06 лв.
						0.15 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.11	3.20	1	0.352 лв.
2.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.086	3.20	1	0.2752 лв.
3.	Заварчик I ст.	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768 лв.
4.	Работник I ст.	ч.ч.	0.035	3.20	1	0.112 лв.
						0.816 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	8.136		0.65088
	м-ция		40.00 %	0.15		0.06
	труд		100.00 %	0.816		0.816
	доп.р-ди (вс.)					1.52688 лв.
						10.63
	печалба		8.00%			0.85 лв.
	ВСИЧКО:					11.48 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/
 ТЕХНОСТРОЙ-П

Анализ 8255081032

"Вътрешна водопроводна
инсталация от полипропиленови
тръби на челна заварка в открити

3 канали ф 32 мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	5.00	1.000	0.01 лв.
2.	Конци	кг	0.001	6.00	1.000	0.006 лв.
3.	Тръби полипропилен ф 32 мм	м	1.015	5.20	1.000	5.278 лв.
						5.294 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	30.00	1.000	0.09 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	20.00	1.000	0.06 лв.
						0.15 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.105	3.20	1	0.336 лв.
2.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.081	3.20	1	0.2592 лв.
3.	Заварчик I ст.	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768 лв.
4.	Работник I ст.	ч.ч.	0.035	3.20	1	0.112 лв.
						0.784 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	5.294			0.42352
м-ция		40.00 %	0.15			0.06
труд		100.00 %	0.784			0.784
доп.р-ди (вс.)						1.26752 лв.
						7.50
печалба		8.00%				0.60 лв.
ВСИЧКО:						8.10 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8255081025

"Вътрешна водопроводна
инсталация от полипропиленови
тръби на челна заварка в открити

4 канали ф 25мм
за 1 м

МАТЕРИАЛИ			р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	Спирт	л.	0.002	5.00	1.000	0.01	лв.
2.	Конци	кг	0.001	6.00	1.000	0.006	лв.
3.	Тръби полипропилен ф 25 мм	м	1.015	4.50	1.000	4.5675	лв.
						4.5835	лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ							
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	30.00	1.000	0.09	лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	20.00	1.000	0.06	лв.
						0.15	лв.
ТРУД							
1.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.105	3.20	1	0.336	лв.
2.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.081	3.20	1	0.2592	лв.
3.	Заварчик I ст.	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768	лв.
4.	Работник I ст.	ч.ч.	0.035	3.20	1	0.112	лв.
						0.784	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	4.5835		0.36668	
	м-ция		40.00 %	0.15		0.06	
	труд		100.00 %	0.784		0.784	
	доп.р-ди (вс.)					1.21068	лв.
						6.73	
	печалба		8.00%			0.54	лв.
	ВСИЧКО:					7.27	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ГЕНЧОСТРОЙ-Г


Анализ 8255081020
 Вътрешна водопроводна
 инсталация от полипропиленови
 тръби на челна заварка в открити
 5 канали ф 20 мм
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ						
1.	Тръби полипропилен ф 20 мм	м	1.200	4.00	1.000	4.8 лв.
2.	Спирт	л.	0.002	5.00	1.000	0.01 лв.
3.	Конци	кг	0.001	6.00	1.000	0.006 лв.
						4.816 лв.
МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	Апарат за челно заваряване	мсм	0.003	30.00	1.000	0.09 лв.
2.	Ел.агрегат	мсм	0.003	20.00	1.000	0.06 лв.
						0.15 лв.
ТРУД						
1.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.105	3.20	1	0.336 лв.
2.	Монтажник I ст.	ч.ч.	0.081	3.20	1	0.2592 лв.
3.	Заварчик I ст.	ч.ч.	0.024	3.20	1	0.0768 лв.
4.	Работник I ст.	ч.ч.	0.035	3.20	1	0.112 лв.
						0.784 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	4.816		0.38528
	м-ция		40.00 %	0.15		0.06
	труд		100.00 %	0.784		0.784
	доп.р-ди (вс.)					1.22928 лв.
						6.98
	печалба		8.00%			0.56 лв.
	ВСИЧКО:					7.54 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8247551102
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ
6 ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	1.000	8.00	1.000	8.00 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
						8.02289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	8.02289		0.64183
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	0.576		0.576
доп.р-ди (вс.)						1.21783 лв.
						9.82
печалба			8.00%			0.79 лв.
ВСИЧКО:						10.60 лв.

Анализ 8247551103
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ
7 ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗ-	бр.	1.000	7.00	1.000	7.00 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
						7.02289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	7.02289		0.56183
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	0.576		0.576
доп.р-ди (вс.)						1.13783 лв.
						8.74
печалба			8.00%			0.70 лв.
ВСИЧКО:						9.44 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8247551104
ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ
8 ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
2.	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗН	бр.	1.000	8.25	1.000	8.25 лв.
3.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
						8.27289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	8.27289		0.66183
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.23783 лв.
						10.09
	печалба		8.00%			0.81 лв.
	ВСИЧКО:					10.89 лв.

Анализ 8247552112


ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНЕЛКИ
ЧЕШМЕНИ ОБИКН.МЕСИНГ. С Т-
9 ОБР. РЪКОХВАТКА 1/2"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
2.	КАНЕЛКА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2"	бр.	1.000	6.66	1.000	6.66 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
						6.68289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1.000	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	6.68289		0.53463
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.576		0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.11063 лв.
						8.37
	печалба		8.00%			0.67 лв.
	ВСИЧКО:					9.04 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛЯ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8247553123

ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАТЕРИЯ
N241 ЗА КУХН.МИВКА С
ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ -
10 СЕДЯЩИ В/У МИВКА
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАДЖУН	кг	0.050	0.66	1.000	0.033 лв.
2.	БАТЕРИЯ СЕДЯЩА (СТОЯЩА)	бр.	1.000	56.00	1.000	56.00 лв.
3.	КЪЛЧИЩА	кг	0.010	5.49	1.000	0.0549 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	5.00	1.000	0.050 лв.
						56.1379 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	2.57	3.20	1	8.224 лв.
						8.224 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	56.1379			4.49103
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	8.224			8.224
доп.р-ди (вс.)						12.715 лв.
						77.08
печалба		8.00%				6.17 лв.
ВСИЧКО:						83.24 лв.

Анализ 8247553206

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВАНА
ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С
11 ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	2.000	0.12	1.000	0.24 лв.
2	КОНЗОЛИ	бр.	1.000	0.79	1.000	0.79 лв.
3	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	5.00	1.000	0.05 лв.
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3		120.00	1.000	0.01 лв.
5	ЦИМЕНТ М-450	тона		240.00	1.000	0.02 лв.
6	КЪЛЧИЩА	кг	0.010	5.49	1.000	0.0549 лв.
7	БАТЕРИЯ ВАНА ДУШ N 227 ТРИП	бр.	1.000	70.00	1.000	70.00 лв.
						71.1349 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	1.13	3.20	1	3.616 лв.
						3.616 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	71.1349			5.69079
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	3.616			3.616
доп.р-ди (вс.)						9.30679 лв.
						84.06
печалба		8.00%				6.72 лв.
ВСИЧКО:						90.78 лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8247571000

ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАЛАНС
ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА
12 ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
3.	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1.000	5.94	1.000	5.94 лв.
						5.96289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	5.96289			0.47703
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.576			0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.05303 лв.
						7.59
	печалба	8.00%				0.61 лв.
	ВСИЧКО:					8.20 лв.

Анализ 8247586104

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА
13 РЕЗБА 1"
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КЪЛЧИЩА	кг	0.003	5.49	1.000	0.01647 лв.
2.	БЕЗИР	кг	0.003	2.14	1.000	0.00642 лв.
3.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1"	бр.	1.000	6.14	1.000	6.14 лв.
						6.16289 лв.
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	0.18	3.20	1	0.576 лв.
						0.576 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	6.16289			0.49303
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.576			0.576
	доп.р-ди (вс.)					1.06903 лв.
						7.81
	печалба	8.00%				0.62 лв.
	ВСИЧКО:					8.43 лв.

УПРАВИТЕЛ
/ГЕ

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8247621220

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
14 БОЙЛЕРИ ТОПЛА ВОДА 1500 Л.
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
1.	ТЕРМОМЕТЪР	бр.	1.000	20.00	1.000	20.00 лв.
2.	КЪЛЧИЩА	кг	0.010	5.00	1.000	0.05 лв.
3.	МАНОМЕТЪР	бр.	1.000	8.56	1.000	8.56 лв.
4.	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1.000	5.93	1.000	5.93 лв.
5.	БОИЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	1.000	1255.00	1.000	1255.00 лв.
6.	БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН	м3	0.100	100.00	1.000	10.00 лв.
7.	БЕЗИР	кг	0.010	2.200	1.000	0.022 лв.
8.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	0.79	1.000	1.58 лв.
9.	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 2"	бр.	1.000	23.52	1.000	23.52 лв.
10.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	120.00	1.000	0.36 лв.
11.	МИНИУМ	кг	0.010	2.46	1.000	0.0246 лв.
12.	ВОДА	м3	1.000	3.2	1.000	3.20 лв.
13.	БОЛТОВЕ М-16 С ГАИКИ	бр.	12.000	0.56	1.000	6.72 лв.
						1334.97 лв.
	ТРУД					
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	27.00	3.20	1	86.40 лв.
2.	ВОДОПРОВОДЧИК II ст.	ч.ч.	8.1420	3.20	1	26.0544 лв.
						112.454 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	1334.97			106.797
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	112.4544			112.454
	доп.р-ди (вс.)					219.252 лв.
						1666.67
	печалба	8.00%				133.33 лв.
	ВСИЧКО:					1800.01 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247631410
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC
 ТРЪБИ С ФАБР. ФАСОННИ
 ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В
 15 СГРАДИ ф52/42
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.009	10.00	1.000	0.09 лв.
2	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	1.050	2.500	1.000	2.625 лв.
3	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	1.500	0.19	1.000	0.285 лв.
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	120.00	1.000	0.36 лв.
5	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0.500	1.06	1.000	0.53 лв.
6	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.150	0.34	1.000	0.391 лв.
7	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ. ОТ СТ.	лв.	0.380	0.88	1.000	0.3344 лв.
						4.6154 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.502	3.20	1	1.6064 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.503	3.20	1	1.6096 лв.
						3.216 лв.
ДОП. РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	4.6154		0.36923
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	3.216		3.216
доп. р-ди (вс.)						3.58523 лв.
						11.42
печалба			8.00%			0.91 лв.
ВСИЧКО:						12.33 лв.

Анализ *824300122
 Направа изолация от порьозна
 16 гума от ф20 - ф50
 за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОРЬОЗНА ГУМА	м	1.000	1.23	1.000	1.23 лв.
						1.23 лв.
ТРУД						
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.3	3.20	1	0.96 лв.
						0.96 лв.
ДОП. РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	1.23		0.0984
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	0.96		0.96
доп. р-ди (вс.)						1.0584 лв.
						3.25
печалба			8.00%			0.26 лв.
ВСИЧКО:						3.51 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ЕООД
 ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247631420
ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC
ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ
ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В
17 СГРАДИ ф110/93-ЗА КОЖУХ
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1.700	0.19	1.000	0.323 лв.
2	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	1.110	0.34	1.000	0.3774 лв.
3	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	120.00	1.000	0.36 лв.
4	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	1.050	4.50	1.000	4.725 лв.
5	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ	кг	0.600	1.06	1.000	0.636 лв.
6	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.012	10.00	1.000	0.12 лв.
7	ФАСОННИ ЧАСТИ В ПРОЦ.ОТ СТ.	лв.	0.800	2.30	1.000	1.84 лв.
						8.3814 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.566	3.20	1	1.8112 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.570	3.20	1	1.824 лв.
						3.6352 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	8.3814		0.67051
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	3.6352		3.6352
	доп.р-ди (вс.)					4.30571 лв.
	печалба		8.00%			16.32
	ВСИЧКО:					1.31 лв.
						17.63 лв.

18 Анализ *824300076
ДОСТАВКА И МОНТАЖ
ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА-ПО
СПЕЦИФИКАЦИЯ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ЦИРКУЛЦИОННА ПОМПА	бр.	1.00	172.95	1.000	172.95
						172.95
ТРУД						
1.	ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	1.920	3.20	1	6.14
						6.14
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	172.95		13.836
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.14		6.144
	доп.р-ди (вс.)					19.98 лв.
	печалба		8.00%			199.07
	ВСИЧКО:					15.93
						215.00

Заличено на основание
УПРАВИТЕЛ: чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
/ГЕН. във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8247631509

ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-
ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ
19 С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	120.00	1.000	0.24 лв.
2.	ТЕЛ ЗА ЗАВАРКА	кг	0.005	2.03	1.000	0.01015 лв.
3.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	1.030	7.00	1.000	7.21 лв.
4.	ВОДА	м3	0.001	3.2	1.000	0.0032 лв.
5.	ЛЕПИЛО PVC	кг	0.007	10.00	1.000	0.07 лв.
6.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	2.150	0.19	1.000	0.4085 лв.
						7.94185 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.520	3.20	1	4.864 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.222	3.20	1	0.7104 лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.090	3.20	1	3.488 лв.
						9.0624 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	7.94185			0.63535
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	9.0624			9.0624
доп.р-ди (вс.)						9.69775 лв.
печалба		8.00%				26.70
ВСИЧКО:						2.14 лв.
						28.84 лв.

Анализ 8247531228
НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 42/20 ДО
50/40 РЪЧНО В СТАРА

20 БЕТ.СТЕНА
за 1 м

ТРУД		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	0.965	3.20	1	3.088 лв.
						3.088 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	3.088			3.088
доп.р-ди (вс.)						3.088 лв.
печалба		8.00%				6.176
ВСИЧКО:						0.49 лв.
						6.67 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247632132
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ
 ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С
 21 МЕСИНГ ДЕТАИЛИ 17/17 ф50
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	22.00	1.000	0.044 лв.
2.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	120.00	1.000	0.24 лв.
3.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.006	91.00	1.000	0.546 лв.
4.	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.000	7.00	1.000	7.00 лв.
						7.83 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.64	3.20	1	2.048 лв.
						2.048 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.83		0.6264
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.048		2.048
	доп.р-ди (вс.)					2.6744 лв.
						12.55
	печалба		8.00%			1.00 лв.
	ВСИЧКО:					13.56 лв.

Анализ 8247632133

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ
 ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С
 22 МЕСИНГ ДЕТАИЛИ 17/17 ф100
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БЕТОН М 100 - ОБИКНОВЕН	м3	0.006	91.00	1.000	0.546 лв.
2.	СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН	бр.	1.000	7.00	1.000	7 лв.
3.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.002	120.00	1.000	0.24 лв.
4.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	22.00	1.000	0.04 лв.
						7.83 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.64	3.20	1	2.048 лв.
						2.048 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	7.83		0.6264
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.048		2.048
	доп.р-ди (вс.)					2.6744 лв.
						12.55
	печалба		8.00%			1.00 лв.
	ВСИЧКО:					13.56 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 /ГЕЗЗЛД
 УПРАВИТЕЛ:

Анализ 8247651112
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ
 СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С
 23 ОБИКН.СИФОНИ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	0.500	2.75	1.000	1.3750 лв.
2.	КОНЗОЛИ	бр.	2.000	0.79	1.000	1.5800 лв.
3.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	4.000	0.12	1.000	0.4800 лв.
4.	ВИНТОВЕ	бр.	6.000	0.13	1.000	0.7800 лв.
5.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.300	0.19	1.000	0.0570 лв.
6.	МАДЖУН	кг	0.050	0.66	1.000	0.0330 лв.
7.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	5.00	1.000	0.0500 лв.
8.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.001	22.00	1.000	0.0220 лв.
9.	СИФОН ОБИКНОВЕН	бр.	1.000	8.00	1.000	8.0000 лв.
10.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.001	120.00	1.000	0.1200 лв.
11.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	2.25	1.000	13.5000 лв.
12.	ПРИБОР САНИТАРЕН (УМИВАЛНИ	бр.	1.000	56.00	1.000	56.0000 лв.
						81.9970 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	0.9	3.20	1	2.88 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.8	3.20	1	5.76 лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.76	3.20	1	2.432 лв.
						11.072 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	81.9970		6.55976
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	11.072		11.072
	доп.р-ди (вс.)					17.6318 лв.
						110.70
	печалба		8.00%			8.86 лв.
	ВСИЧКО:					119.56 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД
 УПРАВИТЕЛ:
 /ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/
 ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247652412

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ
24 АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ	м	0.500	3.50	1.000	1.7500 лв.
2.	КУХН.УМИВАЛНИК АЛПАКА	бр.	1.000	95.00	1.000	95.0000 лв.
3.	СИФОН-ЕДИНИЧЕН	бр.	1.000	6.32	1.000	6.3200 лв.
4.	БОЯ БЛАЖНА	кг	0.010	5.00	1.000	0.0500 лв.
5.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.13	1.000	0.5200 лв.
6.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.300	0.19	1.000	0.0570 лв.
7.	МАДЖУН	кг	0.050	0.66	1.000	0.0330 лв.
8.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	6.000	2.25	1.000	13.5000 лв.
						117.23 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	4.63	3.20	1	14.816 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	1.24	3.20	1	3.968 лв.
						18.784 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	117.23			9.3784
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	18.784			18.784
	доп.р-ди (вс.)					28.1624 лв.
						164.176
	печалба	8.00%				13.1341 лв.
	ВСИЧКО:					177.31 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247681110
 СГРАДНА РШ КВАДР. ТУХЛ.
 60/60/60 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С
 ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО
 25 ПОКРИТИЕ-ПО ПРОЕКТ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.079	120.00	1.000	9.4800 лв.
2.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	90.000	0.45	1.000	40.5000 лв.
3.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.310	22.00	1.000	6.8200 лв.
4.	СТОМАНА ОБЛА	кг	3.600	1.20	1.000	4.3200 лв.
5.	БЕТОН М 300 - ОБИКНОВЕН	м3	0.230	100.00	1.000	23.0000 лв.
						84.1200 лв.
ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	5.46	3.20	1	17.472 лв.
2.	КАНАЛДЖИЯ II ст.	ч.ч.	1.22	3.20	1	3.904 лв.
3.	КАНАЛДЖИЯ III ст.	ч.ч.	0.62	3.20	1	1.984 лв.
						23.36 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли	8.00 %	84.1200			6.7296
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	23.36			23.36
	доп.р-ди (вс.)					30.0896 лв.
						137.57
	печалба	8.00%				11.01 лв.
	ВСИЧКО:					148.58 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ЕООД
 ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8244281020

УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ
С ОТВОР ф60СМ ОТ
26 СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М
за 1 бр.

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНУС ДОЛЕН	бр.	1.000	62.00	1.000	62.00	лв.
2.	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1.000	120.00	1.100	132.00	лв.
3.	ЦИМЕНТ М-450	тона	0.094	240.00	1.000	22.56	лв.
4.	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	5.000	2.00	1.100	11.00	лв.
5.	ПЯСЪК	м3	0.340	50.00	1.000	17.00	лв.
6.	КОНУС ГОРЕН	бр.	1.000	60.00	1.100	66.00	лв.
7.	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	60.000	0.45	1.000	27.00	лв.
8.	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0.230	12.00	1.000	2.76	лв.
9.	ВОДА	м3	0.043	3.2	1.000	0.14	лв.
10.	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1.000	150.00	1.100	165.00	лв.
						505.46	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0.333	320.00	1.000	106.56	лв.
2.	РАЗТВОРОБЪРКАЧКА С ВМЕСТИМ	мсм	0.016	30.00	1.000	0.48	лв.
3.	БЕТОНОБЪРКАЧКА ПОДВИЖНА В	мсм	0.030	30.00	1.000	0.9	лв.
						107.94	лв.
	ТРУД						
1.	РАБОТНИК II ст.	ч.ч.	4.423	3.20	1	14.1536	лв.
2.	РАБОТНИК III ст.	ч.ч.	3.164	3.20	1	10.1248	лв.
3.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	8.516	3.20	1	27.2512	лв.
						51.5296	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	505.46		40.4366	
	м-ция		40.00 %	107.94		43.176	
	труд		100.00 %	51.5296		51.5296	
	доп.р-ди (вс.)					135.142	лв.
						800.07	
	печалба		8.00%			64.01	лв.
	ВСИЧКО:					864.07	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ЕООД
ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247661123
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ
 КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА
 ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО
 ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА
 27 ПРОМ.ТРЪБА
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КИСЕЛИНА	кг	0.005	2.45	1.000	0.0123 лв.
2.	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0.150	0.19	1.000	0.0285 лв.
3.	СЕДАЛО КЛОЗЕТНО	бр.	1.000	98.00	1.000	98.0000 лв.
4.	ВИНТОВЕ	бр.	4.000	0.13	1.000	0.5200 лв.
5.	ТРЪБА ОЛОВНА 3/8"	м	0.350	2.60	1.000	0.9100 лв.
6.	НИШАДЪР	кг	0.005	3.37	1.000	0.0169 лв.
7.	МАДЖУН	кг	0.200	0.66	1.000	0.1320 лв.
8.	МАНШОН	бр.	1.000	4.20	1.000	4.2000 лв.
9.	ДЪСКА КЛОЗЕТНА	бр.	1.000	8.00	1.000	8.0000 лв.
10.	АРМАТУРА КОМПЛЕКТ	бр.	1.000	25.00	1.000	25.0000 лв.
11.	ТРУПЧЕТА ДЪРВЕНИ	бр.	6.000	0.12	1.000	0.7200 лв.
12.	ПРИСЪЕДИНИТЕЛ PVC Ф 110	бр.	1.000	2.02	1.000	2.0200 лв.
13.	КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2"	бр.	1.000	8.00	1.000	8.0000 лв.
14.	ШАИБИ МЕСИНГОВИ М-6	бр.	4.000	0.15	1.000	0.6000 лв.
15.	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ КУКИ-СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА	м3	0.003	22.00	1.000	0.0660 лв.
16.	КАЗАНЧЕТО КАЗАНЧЕ КЛОЗЕТНО	бр.	2.000	1.99	1.000	3.9800 лв.
17.	ПОЛУПОРЦЕЛАНОВО	бр.	1.000	42.00	1.000	42.0000 лв.
18.	ШАИБИ ГУМЕНИ М-6	бр.	4.000	0.02	1.000	0.0800 лв.
19.	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1	м3	0.003	120.00	1.000	0.3600 лв.
20.	СПЛАВ КАЛАЕНА (75% КАЛАИ)	кг	0.005	7.13	1.000	0.0357 лв.
21.	ХОЛЕНДЪРЧЕ МЕСИНГОВО 3/8	бр.	1.000	0.23	1.000	0.2300 лв.
22.	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	кг	1.000	2.25	1.000	2.2500 лв.
						197.1613 лв.
ТРУД						
КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК						
1.	I ст.	ч.ч.	6.21	3.20	1	19.872 лв.
						19.872 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли			8.00 %	197.1613		15.7729
м-ция			40.00 %	0.00		
труд			100.00 %	19.872		19.872
доп.р-ди (вс.)						35.6449 лв.
						252.68
печалба			8.00%			20.21 лв.
ВСИЧКО:						272.89 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *824300355

ДОСТАВКА И МОНТАЖ
28 МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ Q=3Л/С
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	МАЗНИНОЗАДЪРЖАТЕЛ Q=3Л/С	бр.	1.000	330.65	1.000	330.65 лв.
						330.65 лв.
	ТРУД					
1.	КАНАЛДЖИЯ I ст.	ч.ч.	1.495	3.20	1	4.78 лв.
						4.78 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	330.65			26.45
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	4.78			4.78
	доп.р-ди (вс.)					31.24 лв.
						366.67
	печалба	8.00%				29.3336 лв.
	ВСИЧКО:					396.00 лв.

Анализ 8101106221
ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М -
РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ

29 ПОЧВИ С Н=или<2М
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1	4.6624 лв.
						8.4832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	8.4832			8.4832
	доп.р-ди (вс.)					8.4832 лв.
						16.97
	печалба	8.00%				1.36 лв.
	ВСИЧКО:					18.32 лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8101201110
 ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И
 РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
 В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ

30 ПОЧВИ
 за 1 м2

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	БОЛТОВЕ	бр.	0.020	0.10	1.000	0.002	лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28	лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28	лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.003	280.00	1.000	0.84	лв.
						1.402	лв.
ТРУД							
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.207	3.20	1	0.6624	лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.373	3.20	1	1.1936	лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.117	3.20	1	0.3744	лв.
						2.2304	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	1.402		0.11216	
м-ция			40.00 %	0.00			
труд			100.00 %	2.2304		2.2304	
доп.р-ди (вс.)						2.34256	лв.
						5.97	
печалба			8.00%			0.48	лв.
ВСИЧКО:						6.45	лв.

Анализ 8243012000
 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
 31 ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ
 за 1 м3

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПЯСЪК	м3	0.700	38.00	1.000	26.60	лв.
						26.60	лв.
ТРУД							
1.	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.141	3.20	1	0.4512	лв.
						0.4512	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
м-ли			8.00 %	26.60		2.128	
м-ция			40.00 %	0.00			
труд			100.00 %	0.4512		0.4512	
доп.р-ди (вс.)						2.5792	лв.
						29.63	
печалба			8.00%			2.37	лв.
ВСИЧКО:						32.00	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8101113100
 ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ
 32 БЕЗ ТРАМБОВАНЕ
 за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.		0.886	3.20	1	2.8352	лв.
					2.8352	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.8352		2.8352	лв.
доп.р-ди (вс.)					2.8352	лв.
печалба		8.00%			5.67	лв.
ВСИЧКО:					0.45	лв.
					6.12	лв.

Анализ 8101114111
 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ
 РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА
 33 НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ
 за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД РАБОТНИК I ст.		0.625	3.20	1	2.00	лв.
					2.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.00		2	
доп.р-ди (вс.)					2	лв.
печалба		8.00%			4.00	
ВСИЧКО:					0.32	лв.
					4.32	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8101106221
 ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М -
 РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ
 1 ПОЧВИ С Н=или<2М
 за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	1.194	3.20	1	3.8208 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	1.457	3.20	1	4.6624 лв.
						8.4832 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.4832		8.48 лв.
	доп.р-ди (вс.)					8.48 лв.
	печалба		8.00%			16.97 лв.
	ВСИЧКО:					1.36 лв.
						18.32 лв.

Анализ 8101201110
 ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И
 РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ
 В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ
 2 ПОЧВИ
 за 1 м2

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	БОЛТОВЕ	бр.	0.020	0.10	1.000	0.002 лв.
2.	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28 лв.
3.	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0.001	280.00	1.000	0.28 лв.
4.	ТАЛПИ	м3	0.003	280.00	1.000	0.84 лв.
						1.402 лв.
	ТРУД					
1.	ИЗКОПЧИЯ I ст.	ч.ч.	0.184	3.20	1	0.5888 лв.
2.	ИЗКОПЧИЯ II ст.	ч.ч.	0.370	3.20	1	1.184 лв.
3.	ДЪРВОДЕЛЕЦ II ст.	ч.ч.	0.143	3.20	1	0.4576 лв.
						2.2304 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	1.402		0.11216
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.2304		2.2304
	доп.р-ди (вс.)					2.34256 лв.
	печалба		8.00%			5.97
	ВСИЧКО:					0.48 лв.
						6.45 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8243013000
ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ
3 ПОД ТРЪБОПРОВОДИ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ЧАКЪЛ	м3	1.05	12.00	1.000	12.60 лв. 12.60 лв.
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	2.54	3.20	1	8.128 лв. 8.128 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	12.60		1.008
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	8.128		8.128
	доп.р-ди (вс.)					9.136 лв. 29.86
	печалба		8.00%			2.39 лв.
	ВСИЧКО:					32.25 лв.

Анализ 8101113100
ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ
4 БЕЗ ТРАМБОВАНЕ
за 1 м3

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.933	3.20	1	2.9856 лв. 2.9856 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.00		
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	2.9856		2.9856 лв.
	доп.р-ди (вс.)					2.9856 лв. 5.97 лв.
	печалба		8.00%			0.48 лв.
	ВСИЧКО:					6.45 лв.

УПРАВИТЕЛ:
/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ 8101114111
 УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ
 РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА
 5 НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10CM
 за 1 м3

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. ТРУД						
РАБОТНИК I ст.		0.625	3.20	1	2.00	лв.
					2.00	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.00			
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	2.00		2	
доп.р-ди (вс.)					2	лв.
					4.00	
печалба		8.00%			0.32	лв.
ВСИЧКО:					4.32	лв.

Анализ *824300370
 Доставка и монтаж тръби ф90PE-
 6 ДРЕНАЖНА
 за 1 м

	ч.ч.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ Ф90	м	1.050	4.00	1.000	4.20	лв.
					4.20	лв.
1. ТРУД						
ВОДОПРОВОДЧИК I ст.	ч.ч.	0.253	3.20	1	0.81	лв.
					0.81	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	4.20		0.34	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.81		0.81	
доп.р-ди (вс.)					1.15	лв.
					6.16	
печалба		8.00%			0.49	лв.
ВСИЧКО:					6.65	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Анализ *000000096
 Д-КА И МОНТАЖ НА
 ПОЖАРОИЗВЕСТ. ЦЕНТРАЛА FS
 5100,МОДУЛ5102,
 АКУМОЛАТОРИ 7Ah И ТЕЛ.
1 ДАЙЛЪР-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ЦЕНТРАЛА 51000	бр.	1	388.8	1	388.80	лв.
2.	МОДУЛ 5102	бр.	1	260	1	260.00	лв.
3.	ТЕЛЕФОНЕН ДАЙЛЪР	бр.	1	85	1	85.00	лв.
4.	АКУМУЛАТОР 7 АМПЕРА	бр.	2	23	1	46.00	лв.
						779.80	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64	лв.
						0.64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	779.80		62.38	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.64		0.64	
	доп.р-ди (вс.)					63.02	лв.
						843.46	
	печалба		8.00%			67.48	лв.
ВСИЧКО:						910.94	лв.

Анализ *000000097
 Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО
 СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА
2 СИГНАЛИЗАЦИЯ SV2002F
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст		
1.	ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV2002F	бр.	1	14.15	1.4	19.81	лв.
						19.81	лв.
ТРУД							
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64	лв.
						0.64	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:							
	м-ли		8.00 %	19.81		1.58	
	м-ция		40.00 %	0			
	труд		100.00 %	0.64		0.64	
	доп.р-ди (вс.)					2.22	лв.
						22.67	
	печалба		8.00%			1.81	лв.
ВСИЧКО:						24.49	лв.

УПРАВИТЕЛ:

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000098
 Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО
 СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА
 3 СИГНАЛИЗАЦИЯ SB112F
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB112F	бр.	1	45.15	1.4	63.21 лв. 63.21 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64 лв. 0.64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	63.21		5.06
	м-ция		40.00 %	0		
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					5.70 лв.
	печалба					69.55
	ВСИЧКО:		8.00%			5.56 лв. 75.11 лв.

Анализ *000000099
 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
 ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD
 4 8030
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	1	31.55	1.4	44.17 лв. 44.17 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64 лв. 0.64 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	44.17		3.53
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					4.17 лв.
	печалба					48.98
	ВСИЧКО:		8.00%			3.92 лв. 52.90 лв.

УПРАВИТЕЛ:

ГЕНЧ

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ *000000100
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD
5 8020
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8020	бр.	1	21.15	1.4	29.61 лв. 29.61 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64 лв. 0.64 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	29.61		2.37
	м-ция		40.00 %	0		
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					3.01 лв.
	печалба		8.00%			33.26
	ВСИЧКО:					2.66 лв. 35.92 лв.

Анализ *000000101
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
6 ОСНОВА 8000
за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ ОСНОВА 8000	лв.	1	3	1.000	3.00 лв. 3.00 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64 лв. 0.64 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	3.00		0.24
	м-ция		40.00 %	0		
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					0.88 лв.
	печалба		8.00%			4.52
	ВСИЧКО:					0.36 лв. 4.88 лв.

УПРАВИТЕЛ: Заличено на основание
/ГЕН чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

Анализ *000000102
 Д-КА И МОНТАЖ НА
 СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР RI
 7 31
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	1	3.75	1.400	5.25 лв.
						5.25 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.2000	3.20	1	0.64 лв.
						0.64 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	5.25		0.42
	м-ция		40.00 %	0		
	труд		100.00 %	0.64		0.64
	доп.р-ди (вс.)					1.06 лв.
	печалба		8.00%			6.95
	ВСИЧКО:					0.56 лв.
						7.51 лв.

Анализ *000000103
 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА
 8 КАБЕЛ РАМСРО 2X0.5мм2
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ КАБЕЛ РАМСРО 2X0.5мм2	бр.	1	0.1	1.000	0.10 лв.
						0.10 лв.
1.	ТРУД МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.0770	3.20	1	0.25 лв.
						0.25 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли		8.00 %	0.10		0.01
	м-ция		40.00 %	0		
	труд		100.00 %	0.25		0.25
	доп.р-ди (вс.)					0.25 лв.
	печалба		8.00%			0.60
	ВСИЧКО:					0.05 лв.
						0.65 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000104
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
9 КАБЕЛ РАМСРО 3X0.5мм2
за 1 м

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
КАБЕЛ РАМСРО 3X0.5мм2	1	1	0.3	1.000	0.30	лв.
					0.30	лв.
1. ТРУД						
МОНТАЖНИК I ст.	0.0700	1	3.20	1	0.22	лв.
					0.22	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.30		0.02	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.22		0.22	
доп.р-ди (вс.)					0.25	лв.
					0.77	
печалба		8.00%			0.06	лв.
ВСИЧКО:					0.83	лв.

Анализ *000000105
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
10 КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2
за 1 м

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2	1	1	0.67	1.000	0.67	лв.
					0.67	лв.
1. ТРУД						
МОНТАЖНИК I ст.	0.1000	1	3.20	1	0.32	лв.
					0.32	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	0.67		0.05	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	0.32		0.32	
доп.р-ди (вс.)					0.37	лв.
					1.36	
печалба		8.00%			0.11	лв.
ВСИЧКО:					1.47	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000106
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
11 ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16
за 1 м

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16		1	0.1	1.000	0.10	лв.
	ТРУД					0.10	лв.
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.0180	3.20	1	0.06	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.06	лв.
	м-ли		8.00 %	0.10		0.01	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.06		0.06	
	доп.р-ди (вс.)					0.07	лв.
	печалба		8.00%			0.22	
	ВСИЧКО:					0.02	лв.
						0.24	лв.

Анализ *000000107
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА
КОНЗОЛИ НА ТАВАН И
1 ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ
за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	КОНЗОЛИ ЗА ТАВАН		1	2.34	1.000	2.34	лв.
	ТРУД					2.34	лв.
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	0.3000	3.20	1	0.96	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					0.96	лв.
	м-ли		8.00 %	2.34		0.19	
	м-ция		40.00 %	0.00			
	труд		100.00 %	0.96		0.96	
	доп.р-ди (вс.)					1.15	лв.
	печалба		8.00%			4.45	
	ВСИЧКО:					0.36	лв.
						4.80	лв.

УПРАВИТЕЛ

/ГЕ/

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000108
 ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН
 ДАТЧИК НА СТЕНА И
 2 ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
РЪЧЕН ДАТЧИК ЗА СТЕНА	бр.	1	2.5	1.000	2.50	лв.
					2.50	лв.
1. ТРУД						
монтажник I ст.	ч.ч.	2.019	3.20	1	6.46	лв.
					6.46	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	2.50		0.20	
м-ция		40.00 %	0			
труд		100.00 %	6.46		6.46	
доп.р-ди (вс.)					6.66	лв.
					15.62	
печалба		8.00%			1.25	лв.
ВСИЧКО:					16.87	лв.

Анализ *000000109
 ДОСТАВКА М-Ж СВЕТЛИНЕН
 СИГНАЛИЗАТОР НА СТЕНА И
 3 ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ
 за 1 бр.

	бр.	р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1. МАТЕРИАЛИ						
СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР ЗА	бр.	1	1.77	1.000	1.77	лв.
					1.77	лв.
1. ТРУД						
МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2	3.20	1	6.40	лв.
					6.40	лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
м-ли		8.00 %	1.77		0.14	
м-ция		40.00 %	0.00			
труд		100.00 %	6.4		6.40	
доп.р-ди (вс.)					6.54	лв.
					14.71	
печалба		8.00%			1.18	лв.
ВСИЧКО:					15.89	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8247531123

НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15
4 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТРУД					
	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	0.53	3.20	1	1.696 лв.
						1.696 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.00			
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	1.696		1.696	
	доп.р-ди (вс.)				1.696	лв.
					3.39	
	печалба	8.00%			0.27	лв.
	ВСИЧКО:				3.66	лв.

Анализ 8210000001

ПОЛАГАНЕ БЕРГМАНОВИ
ТРЪБИ/БЕЛИ/ ПОД МАЗИЛКА
5 ПРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С Ф 16
за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ГИПС	кг	0.100	0.14	1.000	0.014 лв.
2.	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.004	2.80	1.000	0.0112 лв.
3.	ЦИМЕНТ ПЦ35ДО В ТОРБИ	кг	0.300	0.17	1.000	0.051 лв.
4.	ПЯСЪК РЕЧЕН	кг	0.800	0.26	1.000	0.208 лв.
5.	ВОДА	л.	0.234	3.2	1.000	0.7488 лв.
					1.033	лв.
	ТРУД					
1.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ I	ч.ч.	0.125	3.20	1	0.4 лв.
2.	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ II	ч.ч.	0.125	3.20	1	0.4 лв.
					0.80	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	1.033		0.08264	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.80		0.8	
	доп.р-ди (вс.)				0.88264	лв.
					2.72	
	печалба	8.00%			0.22	лв.
	ВСИЧКО:				2.93	лв.

Заличено на основание
чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
във връзка с чл. 2 от
ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ 8211145102
 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В
 6 ТРЪБА Ramcro 2 X 0.5 MM2
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 0	м	2.060	0.21	1.000	0.4326 лв.
						0.4326 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.1	3.20	1	0.32 лв.
						0.32 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.4326			0.03461
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.32			0.32
	доп.р-ди (вс.)					0.35461 лв.
						1.11
	печалба	8.00%				0.09 лв.
	ВСИЧКО:					1.20 лв.

Анализ 8211145103
 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В
 7 ТРЪБА Ramcro 3 X 0.5 MM2
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 0	м	3.090	0.21	1.000	0.6489 лв.
						0.6489 лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	ч.ч.	0.17	3.20	1	0.544 лв.
						0.544 лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	0.6489			0.05191
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.544			0.544
	доп.р-ди (вс.)					0.59591 лв.
						1.79
	печалба	8.00%				0.14 лв.
	ВСИЧКО:					1.93 лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/



Анализ 8211145115
 ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В
 8 ТРЪБА СВТ 3 X 1.5 MM2
 за 1 м

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	ПРОВОДНИК СЪС СЕЧЕНИЕ ДО 1 м	3.090	0.37	1.000	1.1433	лв.
					1.1433	лв.
1.	ТРУД					
	РАБОТНИК I ст.	0.17	3.20	1	0.544	лв.
					0.544	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	1.1433		0.09146	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	0.544		0.544	
	доп.р-ди (вс.)				0.63546	лв.
					2.32	
	печалба	8.00%			0.19	лв.
	ВСИЧКО:				2.51	лв.

Анализ *000000110
 ДОСТАВКА М-Ж РЪЧЕН ДАТЧИК
 9 КЪМ КОНЗОЛА
 за 1 бр.

		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	МАТЕРИАЛИ					
	РЪЧЕН ДАТЧИК	1	2.6	1.000	2.60	лв.
					2.60	лв.
1.	ТРУД					
	МОНТАЖНИК I ст.	2	3.20	1	6.40	лв.
					6.40	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	м-ли	8.00 %	2.60		0.21	
	м-ция	40.00 %	0.00			
	труд	100.00 %	6.4		6.40	
	доп.р-ди (вс.)				6.61	лв.
					15.61	
	печалба	8.00%			1.25	лв.
	ВСИЧКО:				16.86	лв.

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

ТЕХНОСТРОЙ-Г

Анализ *000000111
 ДОСТАВКА И М-Ж ТАБЛА ЗА
 СВЕТЛ. И ЗВУКОВА СИГН. И
 10 ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ТАБЛО ЗА СВЕТЛ.И ЗВУКОВА СИГ	бр.	1	2.6	1.000	2.60 лв.
						2.60 лв.
ТРУД						
1.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2	3.20	1	6.40 лв.
						6.40 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	2.60		0.21
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	6.4		6.40
	доп.р-ди (вс.)					6.61 лв.
						15.61
	печалба		8.00%			1.25 лв.
	ВСИЧКО:					16.86 лв.

Анализ *000000112

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИЦ И
 ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ
 ЗАХРАНВАНЕ, RU 4, ВЕНТИЛ,
 ТЕЛ. ДАЙЛЪР И ТАБЛ. СИГН В
 11 Т.Ч. КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА
 за 1 бр.

МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1.	ПИЦ , RU 4, ВЕНТИЛ, ТЕЛ. ДАЙЛЪР И ТАБЛ. СИГН	бр.	1	100	1.000	100.00 лв.
						100.00 лв.
ТРУД						
1.	монтажник I ст.	ч.ч.	2.024	3.20	1	6.4768 лв.
2.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.20	1	6.4 лв.
3.	МОНТАЖНИК I ст.	ч.ч.	2.000	3.20	1	6.4 лв.
						19.2768 лв.
ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	100.00		8.00
	м-ция		40.00 %	0.00		
	труд		100.00 %	19.2768		19.2768
	доп.р-ди (вс.)					27.28 лв.
						146.55
	печалба		8.00%			11.72 лв.
	ВСИЧКО:					158.28 лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД

Анализ 8247539110
 ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО
 КАНАЛИ В=или<10CM С
12 ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИИ
 за 1 м

	МАТЕРИАЛИ		р.н.	цена	коэф.	ст-ст	
1	ВАР ГАСЕНА	кг	1.512	0.19	1.000	0.28728	лв.
2	ПЯСЪК	м3	0.002	50.00	1.000	0.10	лв.
3	ВАРОВ Р-Р 1:2	м3	0.002	60.00	1.000	0.12	лв.
4	ПРЕВОЗ НА РАЗТВОРИ	м3	0.002	22.00	1.000	0.044	лв.
						0.55128	лв.
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
1.	БЕТОНЕН ЦЕНТЪР БЦ-500 ВМЕСТ	мсм		200.00	1.000	0.02	лв.
						0.02	лв.
	ТРУД						
1.	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК I	ч.ч.	0.24	3.2	1	0.768	лв.
						0.768	лв.
	ДОП.РАЗХОДИ:						
	м-ли		8.00 %	0.55128		0.0441	
	м-ция		40.00 %	0.02		0.008	
	труд		100.00 %	0.768		0.768	
	доп.р-ди (вс.)					0.8201	лв.
						2.16	
	печалба		8.00%			0.17	лв.
	ВСИЧКО:					2.33	лв.

УПРАВИТЕЛ:

/ГЕНЧО ГЕНЧЕВ/

Заличено на основание
 чл. 42, ал. 5 от ЗОП,
 във връзка с чл. 2 от
 ЗЗЛД





ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал.2 от ЗОП да се счита добавено "или еквиваленто/и" навсякъде, където в документацията или техническата спецификация по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство. Ако някъде в техническата документация или документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50 ал.1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционния проект, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

В рамките на поръчката се предвижда преустройство на Сградата на бивша Детска градина, находяща се в УПИ II, кв. № 12 в две защитени жилища в гр. Смядово за хора с психични разстройства. Дейностите, които следва да се изпълнят в обхвата на настоящата поръчка са посочени в количествено-стойностната сметка неразделна част от тази документация. Дейностите по КСС, следва да се изпълнят в съответствие с предвижданията на одобреният проект.

Сградата на бивша Детска градина, находяща се в УПИ II кв. № 12 е недействаща в момента и е в сравнителното недобро състояние.

Сградата е монолитна едноетажна, строена през 60-те година на 20 век със частично компроментирани вътрешни мазилки, настилки от цим. мозайка и дюшеме, както и дървени двукатни дограми със единични прозорци.

Покривът е скатен на дървена конструкция, покрит с керемиди с компроментирани елементи. Състояние на олуци и водосточни тръби не много добро.

Предвиденото преустройство включва обособяване на две защитени жилища за по 8 човека за нуждите на хора с психични разстройства, съгласно всички изисквания за изграждане на съвременна сграда, осигуряваща облика и функцията .

За постигане на оптимални технико-икономически решения в проекта, площта на съществуващата сграда се разделя и се обособяват две жилища за потребители, като се

предвиждат характерните функционални връзки чрез обособяването на дневен кът, кът за хранене и спални със съответните санитарни и обслужващи помещения.

Отделно са обособени общи складове и килери за храна и инвентар с отделен вход.

Обособени са по три броя спални за двама и трима обитатели като изложението на спалните е на юг.

Обособени са офис управител, лекарски кабинет с чакалня, стая за персонала с тоалетна и баня и гардеробно и битово помещение, перално, помещения за съхранение на почистващи и дезинфектантни материали и помещение за инвентар .

Проектирана е нова пристройка от стоманени носещи елементи и оградящи стени и покрив еднокатен подпъхнат под съществуващ скат от сандвич панели.

Пристройката е с функция за салон физическа терапия и психотерапии и разполага със санитарни възли с душ кабинни и склад за спортни я инвентар и пособия.

Предвидените дейности за изпълнение в рамките на настоящата поръчка са следните:

Поз.ПСД	Наименование	мярка	К-во
	АС ЧАСТ / ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1	ДЕМОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ	бр.	53
2	ДЕМОНТАЖ ВРАТИ	бр.	19
3	ДЕМОНТАЖ НАСТИЛКА ОТ ЛИНОЛЕУМ <<02-14-010>>	м2	193
4	КЪРТЕНЕ НА МОЗАЙКА	м2	112
5	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКА НА ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ	м2	52
6	РАЗВАЛЯНЕ КЕРЕМИДИ И СОРТИРАНЕ <<01-10-001>>	м2	580
7	РАЗВАЛЯНЕ НА ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА НАРЕЖДАНЕ НА КЕРЕМИДИ <>10М2 <<01-06-080>>	м2	580
8	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА	м2	33
9	ДЕМОНТАЖ ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>	бр.	1
10	ДЕМОНТАЖ НА ОЛУЦИ	м	128
11	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНА ТРЪБА	м	1
12	РАЗВАЛЯНЕ ДЪСЧЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ	м2	580
13	РАЗВАЛЯНЕ ЧЕЛНИ ДЪСКИ	м	128
14	НАПРАВА НА ДЪРВЕНА КОРУБА ЗА СПУСКАНЕ НА КЕРЕМИДИИ	м	8
15	СПУСКАНЕ КЕРЕМИДИ ПО КОРУБА - РЦ	100 бр.	58
16	РАЗВАЛЯНЕ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ	м3	3,75
17	НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ БОКЛУЦИ И ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН	м3	46
	АС ЧАСТ / ДОГРАМИ		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ПРОЗОРЦИ С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ И "К" СТЪКЛО/КОМАРНИК/ <<02-30-105>>	м2	99,76
2	ВРАТА PVC С ДВ. СТЪКЛОП. И "К" СТЪКЛО ВЪНШНА 150/210 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	4
3	ВРАТА PVC С ДВОЕН СТЪКЛОП. И "К" СТЪКЛО 100/230 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	2

4	ВРАТА PVC С ДВ. СЪКЛОП. И "К" СЪКЛО ВЪНШНА 90/200 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	1
5	ВРАТА PVC С ДВ. СЪКЛОП. И "К" СЪКЛО ВЪНШНА 90/210 С АВТОМАТ ЗА ВРАТА	бр.	1
6	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 80/200	бр.	1
7	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 90/200	бр.	8
8	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 90/210	бр.	15
9	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 100/200	бр.	1
10	ВРАТА ВЪТРЕШНА ПЛЪТНА MDF 100/210	бр.	1
11	ДОСТ. И МОНТ. ВРАТА АЛ ВЪТРЕШНА - ПЛЪТНА, БЯЛО 70/210	бр.	7
12	ПОДПРОЗОРЕЧНИ АЛУМИНИЕВИ ПЛОТОВЕ ВЪНШНИ - 20/25см	м	74
13	ОБР. СТРАНИЦИ ВЪТР. С ГИПСОКАРТОН, ЪГЛОЗАЩИТЕН АЛ. ПРОФИЛ	м	303
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪТР. АЛ. ДОГРАМА - ГИШЕ 60/80	бр.	1
	АС ЧАСТ / ФАСАДИ		
1	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М <<02-11-009>>	м2	450
2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ - EPS 10CM /0,035VV/mK/ ВЪНШНО ПО СТЕНИ <<02-28-175>> МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м2	390
3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА СГРАДИ С XPS 2cm ВЪНШНО ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ С ШИР. ДО 20CM <<02-28-175>>МРЕЖА И ШПАКЛОВКА	м	303
4	ГРУНД ЗА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА <<02-16-006>>	м2	462
5	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС <<02-13-129>>	м2	390
6	ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА ПО СТРАНИЦИ НА ОТВОРИ <<02-13-121>>	м	357,7
7	ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-008>>	м	48
9	ШПАКЛОВКА С МРЕЖА, ВЪНШНА СИЛИКАТНА МАЗИЛКА С ГОТОВА СМЕС ПО КОЗИРКА НАД ВХОД <<02-13-129>>	м2	17
10	БОЯДИСВАНЕ С БЛ. БОЯ НА ТРЪБИ ДВА СЛОЯ МОНТИРАНИ ДО 3"	м	18
11	САНДВИЧ ПАНЕЛИ 10 CM С ПО ФАСАДНИ СТЕНИ <<12-01-00>>	м2	70
12	ВРЪЗКА СТЕНЕН ПАНЕЛ ПРИ ЦОКЪЛ	м	24
13	ВРЪЗКА ВЪНШЕН ЪГЪЛ ПРИ ПАНЕЛ	м	9
14	ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ ПРИ ВРЪЗКА ПАНЕЛ С ДОГРАМА	м	55,3
15	ВРЪЗКА МЕЖДУ СТЕНЕН ПАНЕЛ И СТЕНА	м	7
16	ВЪНШНА МОЗАЕЧНА МАЗИЛКА С ГОТОВИ СМЕСИ ПО ЦОКЪЛ <<02-13-077>>	м2	142
	АС ЧАСТ / ПОКРИВИ		
1	ОБШИВКА ПОКРИВИ И ДР.С НЕРЕНДОСАНИ ИГЛОЛ.И ШИРОКОЛ.ДЪСКИ d=2.5CM /или OSB 18MM <<02-11-024>>	м2	580
2	ПОКРИВАНЕ С ПАРОПРОПУСКЛИВО, ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОФОЛИО В/У ДЪСЧЕНА ОБШИВКА В 1 ПЛА <<02-09-006>>	м3	580
3	НАПРАВА НА ВЕРТ. ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	580

4	НАПРАВА НА ХОР. ЛЕТВЕНА ОБШИВКА ПО ПОКРИВ ЗА КЕРЕМИДИ	м2	580
5	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КЕРЕМИДИ <<02-09-001>>	м2	580
6	ПОКРИВАНЕ С МЕТАЛНИ КАПАЦИ БИЛА И РЪБОВЕ <<02-09-005>>	м	63
7	ЧЕЛНИ РЕНДОСАНИ ДЪСКИ ОТ ИГЛОЛИСТЕН М-Л - РЦ	м	126
8	НАДОЛУЧНА ПОЛА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	126
9	ВИСЯЩИ ОЛУЦИ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА <<02-10-007>>	м	136
10	ОБШИВКА КОМИНИ,КАПАНДУРИ,ШАХТИ,КАЛКАНИ И ТАБАКЕРИ С ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА 0.5ММ <<02-10-002>>	м2	35
11	ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА - ОБИКНОВЕНИ <<02-10-012>>	бр.	16
12	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА 140мм' - НАД ПОКРИВНА ПЛОЧА <<02-28-196>>	м2	490
13	1 ПЛАСТ ПАРПРОПУСКЛИВО ФОЛИО <<02-28-002>>	м2	490
14	САНДВИЧ ПАНЕЛИ 12 СМ ПО ПОКРИВ <<12-01-00>>	м2	100
15	ВРЪЗКА МЕЖДУ ПОКРИВЕН И СТЕНЕН ПАНЕЛ/ ФРОНТОН/	м	29
16	НАДОЛУЧНА ПОЛА	м	10,4
17	ЗАВЪРШВАЩ ЕЛЕМЕНТ РЪБ ПАНЕЛ	м	29
18	ОБШИВКА БОРД -ШАПКА / до 40см/ ОТ ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА	м	35
19	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4СМ <<02-14-106>>	м2	12
20	БИТУМЕН ГРУНД ПО КОЗИРКА <<02-28-044>>	м2	13
21	ХИДРОИЗ.ОТ 2 ПЛ. МЕМБР. 2,5ММ И 3,5ММ С ПОСИПКА-ГАЗОПЛАМЪЧНО 3 <<02-28-168>>	м2	13
	АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ НАСТИЛКИ		
1	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ XPS 30ММ- ПО ПОД <<02-28-053>>	м2	490
2	1 ПЛАСТ ПАРПРОПУСКЛИВО ФОЛИО <<02-28-002>>	м2	490
3	ПЕРДАШЕНА АРМИРАНА ЗАМАЗКА М100 d=4СМ <<02-14-106>>	м2	490
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКЕТ ЛАМИНИРАН 8мм <<02-14-032>>	м2	336
5	НАСТИЛКА С ГРАНИТОГРЕС С ГРАПАВА ПОВЪРХ. НА ЛЕПИЛО	м2	130
6	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ <<02-14-026>>	м2	34
7	ГРАНИТОГРЕС ПО ПЕРВАЗИ	м	117
8	ПРЕХОДНА ЛАЙСНА	бр.	21
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕРВАЗИ ОТ PVC ПРИ ТАРКЕТ И ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ <<02-14-020>>	м	272
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА		
1	ДЕМОНТАЖ ПОКРИВНА К-Я <<01-06-001>>	м3	14
2	ВИСЯЩИ И ЛЕЖАЩИ ПОКР.К-ЦИИ ОТ ДЯЛАН ИГЛОЛИСТЕН И ШИРОКОЛИСТЕН МАТЕРИАЛ С ИМПРЕГНИРАНЕ <<02-11-001>>	м3	14
	ЧАСТ О и В / ОТОПЛЕНИЕ		

1	Външно тяло на VRF инверторна термопомпа с отопл. мощност 35 kW при 20°C/-17°C, работоспособност при температура на външ. въздух при отопление поне минус 20°C, хл. агент R410A, трифазно електрозахранване, за свързване на поне 20 броя вътрешни тела, комплектован с централна система (пулт) за управление на вътрешните тела със седмичен програматор	бр.	1
2	Вътрешно тяло за поз.1, за подов монтаж с отоплителна мощност 2 kW , комплект със стаен кабелен пулт за управление	бр.	7
3	Вътрешно тяло за поз.1, за високостенен монтаж с отоплителна мощност 2 kW, комплект със стаен кабелен пулт за управление	бр.	12
4	Електрическа вентилаторна печка за баня - стенна, 2 kW	бр.	5
5	Разклоннител за медни тръби	бр.	15
6	Колектор за медни тръби с 4 изхода	бр.	1
7	Тръба медна Ф6,35 mm	м	130
8	Тръба медна Ф9,52 mm	м	44
9	Тръба медна Ф12,7 mm	м	140
10	Тръба медна Ф15,88 mm	м	14
11	Тръба медна Ф19,05 mm	м	16
12	Тръба медна Ф22,2 mm	м	15
13	Тръба медна Ф28,58 mm	м	8
14	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 6x6мм	м	130
15	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 6x10мм	м	44
16	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 13x12мм	м	140
17	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 13x18мм	м	14
18	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 19x22мм	м	31
19	Тръбна топлоизолация от микропореста гума 19x28мм	м	8
20	PVC тръба за отвеждане на конденз от вътрешните тела	м	80
21	Канал инсталационен от PVC 65 / 50 мм	м	38
22	Стоманени профили за стойка на външното тяло поз.1	кг	50
23	Бетон за изграждане на фундамент за поз.1	м3	0,7
24	Зареждане с фреон, изпитване и задаване на режима на работа на VRF инсталацията	бр.	1
	ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВЯНЕ и МОНТАЖ на продукти за ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ		
1	Хигиенен комбиниран бойлер/буфер от тип "тръба в бойлера" с общ обем 800 литра, с една топлообменна серпентина за топлоизточник, имащ: - работно налягане на буфера ≥ 3 bar; - работно налягане на БГВ ≥ 6 bar; - работно налягане в серпентината за топлоизточника ≥ 6 bar; - максимална температура в серпентината за топлоизточника 110°C; - вграден електронагревател, трифазен, мощност 7,5 kW	бр.	1
2	Плосък (панелен) топлинен слънчев колектор със селективен абсорбер и медни тръби с разположение тип "арфа", имащ: - абсорбираща площ 2,2...2,5 m2; - работно налягане ≥ 6 bar; - вход/изход - медна трб.Ф22; - сертификат "Solar Keymark" по EN 12975 или еквивалент.	бр.	5
3	Помпена станция за слънчева инсталация, двущрангова, с работно налягане 6 bar и работна температура 120°C, включваща: - трискоростна циркулационна помпа с дебит 1m3/h при напор 3 mH2O; - дебитомер 3..12 л/минута и възможност за ограничаване на дебита; - възвратен клапан; - обезвъздушител с ръчен обезвъздушителен кран; - спирателни кранове на двата щранга с вградени термометри; - манометър до 10bar и предпазен клапан за налягане 6 bar; - извод за свързване на разширителен съд; - кран за пълнене/източване на инсталацията.	бр.	1

4	Цифрово управление (програмактор) за слънчева инсталация с един бойлер и едно колекторно поле, комплектувана с три температурни датчика Pt1000, с възможност за: - управление на оборотите на стандартна помпа; - нощно охлаждане на бойлера.	бр.	1
5	Термопомпа "въздух-вода" сплит ситема с трифазно електрозахранване: ВЪНШНО тяло имащо: - отоплителна мощност ≥ 12 kW; - COP (A-5, W35) $\geq 2,5$; - работоспособност при външна температура минус 17°C; - фреон 410A; - конзоли за стенен монтаж; ВЪТРЕШНО (хидравлично) тяло с циркуляционна помпа и вграден електронагревател поне 6 kW	бр.	1
6	Мембранен разширителен съд за слънчеви инсталации 35 л , PN6bar, раб.температура 110°C	бр.	1
7	Мембранен разширителен съд за отоплителни инсталации 50 л, PN3bar	бр.	1
8	Стойка за монтаж на 5 бр. колектори върху скатен покрив с метални керемиди	бр.	1
9	Комплект за хидравлично свързване на два съседни колектора	бр.	8
10	Комплект "Вход-Изход" (ф22 - 3/4"М) за колектор	бр.	2
11	Гилза за термосонда	бр.	4
12	Автоматичен обезвъздушител с вграден спирателен кран	бр.	1
13	Кръстачка 3/4" за монтаж на гилзата и обезвъздушителя	бр.	1
14	34% воден разтвор на полипропилен-гликол с инхибитори за слънчеви инсталации	л.	40
15	Кран сферичен Pn10 bar, Dn20	бр.	4
16	Кран сферичен Pn10 bar, Dn25	бр.	4
17	Предпазен клапан за налягане 3 bar, Dn20	бр.	1
18	Автоматична пълнеща група 1/2" с редуктор до 3bar, възвратен клапан и филтър	бр.	1
19	Възвратен клапан Dn25	бр.	2
20	Филтър Dy20	бр.	1
21	Филтър Dy25	бр.	1
22	Тръба медна Cu 28 x 1,5 (DN25)	м	7
23	Тръба медна Cu 22 x 1 (DN20)	м	35
24	Топлоизолация тръбна с дебелина 19 mm от микрипореста гума за тръба Ф28	м	5
25	Топлоизолация тръбна с дебелина 19 mm от микрипореста гума с работна температура до 150°C за тръба Ф22	м	35
26	Алуминиево фолио с дебелина 0.3 mm	м2	6
27	Автоматичен обезвъздушител	бр.	1
28	Изпитване, промиване и зареждане с разтвор на пропилен-гликол на слънчевата инсталация	бр.	1
29	Изпитване, промиване и запълване на буфера на термопомпената инсталация за БГВ	бр.	1
30	Топла проба и задаване на режима на съвместната работа на слънчевата и термопомпената инсталации за БГВ	бр.	1
	АС ЧАСТ / ВЪТРЕШНИ СТЕНИ И ТАВАНИ		
1	ИЗКЪРПВАНЕ НА ВЪТРЕШНА В. Ц. МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	269,00
2	СТЪРГАНЕ НА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	1005,60
3	ПОЛАГАНЕ КОНТАКТЕН ГРУНД ПОД ШПАКЛОВКА	м2	1005,60
4	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН ДВУСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	175,00

5	МОНТАЖНИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН- ВЛАГОУСТОЙЧИВ ЕДНОСЛОЙНИ НА ЕДИНИЧНА КОНСТРУКЦИЯ	м2	34,00
6	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТАРА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	518,00
7	ШПАКЛОВКА С ГОТОВА СМЕС ПО СТЕНИ ОТ ГИПСОКАРТОН	м2	418,00
8	БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ СТЕНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	936,00
9	БОЯДИСВАНЕ НА ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС ДВУКРАТНО	м2	395,60
10	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ НА ЛЕПИЛО И ФУГА 2 ММ	м2	172,00
11	ТУХЛ.ЗИДАРИЯ СТЕНИ НАД 1/2 ТУХЛА ОТ ПЛЪТНИ ТУХЛИ НА ВАРОВ Р-Р	м3	0,50
	АС ЧАСТ / ТЕРАСА ГЛАВЕН ВХОД		
1	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КЛАС В10 С ДЕБ.8СМ ЗА БЕТОНОВА ПОДОВА НАСТИЛКА	м3	8,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВЪЧНА МРЕЖА Ф 6,5 15/15 СМ	м2	100,00
3	ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛЕН тръба ф60/ПАРАПЕТ РАМПА С Н=90см - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	м	55,40
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА ОГРАДА - 15М		
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	3,00
2	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	173,00
3	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	21,00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	16,30
5	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	0,50
6	ЗИДАРИЯ ОТ БЕТ. ТУХЛИ 20/20/40СМ НА ЦИМ.Р-Р	м3	0,85
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА ПО УЛИЦИ - 95М + 44М		
1	РАЗВАЛЯНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ БЕТ. БЛОКЧЕТА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ	м3	12,50
2	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА САМОСТОЯТЕЛНИ ПОЯСИ ПРИ РЕМОНТИ	м2	2,00
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3 - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	кг	590,00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	8,70
5	ОГРАДА ОТ ГОТОВИ ПАНА ПОЦИНКОВАНИ 100/250 С ПЛЪТНА ДОЛНА ЧАСТ <<02-39-006>>	м	59
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / ОГРАДА КЪМ СЪСЕДНИ ИМОТИ 55М+78М		
1	ИЗКОП ЯМИ РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ ДО 0.3М2 Н=или<1М	м3	2,00
2	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 20 ФУНДАМЕНТИ 30/30/40	м3	2,00
	ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ / НОВА СГРАДА		
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м3	55,00
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 0.6М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕНИ Н=или<2М	м3	20,00
3	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А3	кг	480,00
4	КОФРАЖ В ОСНОВИ	м2	58,00

5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН В ОСНОВИ И НАСТИЛКИ В20	м3	24,00
6	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЕДИН ПЛАСТ РЕ - ФОЛИО	м2	100,00
7	ОСНОВА ОТ ЗАКЛИНЕН ТРОШЕН КАМЪК (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) С ДЕБ. 40СМ	м3	20,00
8	ИЗРАБОТКА И И МОНТАЖ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ В Т.Ч. ПЛАНКИ - Н-ВА И М-Ж НА ДРЕБНИ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ	т	4,86
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕРИ М20 - 60ММ	бр.	48,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЛТОВЕ М 16	бр.	80,00
	ЕЛ ЧАСТ / I. Ел табла, захранващи линии и районно осветление		
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ТАБЛО ГРТ /ПО СХЕМА /	бр.	1,00
2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО РТ-1 /ПО СХЕМА/	бр.	1,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕЛ ТАБЛО РТ-2 / ПО СХЕМА /	бр.	1,00
	ЕЛ ЧАСТ / II. Ел инсталация - осветление и контакти		
1	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ ПОД МАЗИЛКА С БЕРГМ.ТРЪБИ И КАБЕЛОП.ПРОВ.СВТ ДО 8 М.	бр.	6,00
2	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА.ДО 8 М.	бр.	41,00
3	ЛАМПЕНИ ИЗЛАЗИ С ПРОВОДНИК ПВВМ-Б1 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА.ДЪЛЖ.ДО 4 М.	бр.	83,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1x36 С ЕПРА IP-54	бр.	10,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 4X18 VV С ЕПРА IP21	бр.	20,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ 2X18 VV С ЕПРА IP21	бр.	33,00
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 2X26W IP 21	бр.	7,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЛАФОНИЕРА С КЛЛ 3x26W	бр.	2,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АПЛИК С ЕНЕРГОИКОНОМ. ЛАМПА IP 44 - С КЛЛ	бр.	23,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВ. ТЯЛО ЕВАКУАЦИЯ	бр.	26,00
11	ДОСТАВКА И МОНТЖ ВЕНТИЛ. ВЛАГОЗАЩИТИТЕЛ ЗА БАНЯ 30W	бр.	1,00
12	ДОСТ. МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН	бр.	24,00
13	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	23,00
14	М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧОВЕ ДИВИАТОРНИ	бр.	16,00
15	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М-ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	5,00
16	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1 ДО 8М	бр.	28,00
17	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ АРМАТУРА БЕРГМ.ПОД МАЗИЛКА ПВВМ-Б1 ДО 6М	бр.	55,00
18	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/ТРИФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М-ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	2,00
19	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ/МОНОФАЗЕН/ В ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА СВТ ДО 8М ТЕХНОЛОГ. ОБОРУДВАНЕ	бр.	26,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРНО ТАБЛО ДВУПОЛЮСНО ИЗКЛ. И СВЕТЛ. СИГНАЛИЗАЦИЯ	бр.	3,00
21	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	834,00
	ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова инсталация/I.Телефон и компютри		
1	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ В ГОТОВИ КАНАЛИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	60,00
2	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ F/УТР 4" В ТРЪБИ	м	128,00

3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ/КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10 СМ	бр.	2,00
4	ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА РОЗЕТКА RJ 11	бр.	3,00
5	ДОСТ. И М-Ж КОМБИНИРАНА РОЗЕТКА RJ 45	бр.	1,00
ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/ 2. TV инсталация			
1	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА Ф 16 ММ	м	28,00
2	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	42,00
3	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ НА КАБЕЛ РК 75 ОМА	м	74,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ РАЗКЛОНИТЕЛНИ КУТИИ /КВАДРАТНИ/ ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ ПО ТУХЛА - 10/10 СМ	бр.	3,00
5	ДОСТ. И М-Ж TV РОЗЕТКА	бр.	3,00
ЕЛ ЧАСТ / III. Слаботокова и-ция/3. Болнична повиквателна с-ма			
1	ДОСТАВКА И ИЗТЕГЛЯНЕ ПРОВОДНИК FTR 4" cat.5 в тръби	м	116,00
2	ДОСТ. И ПОЛАГАНЕ ГОФРИРАНИ ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 13.5 ММ	м	110,00
3	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОВИКВАТЕЛНА СТАНЦИЯ СЕСТРИНСКИ МОДУЛ-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИФРОВ АДРЕСИРУЕМ ПУЛТ И МОДУЛ РАЗГОВОР	бр.	10,00
5	СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИЦИ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ С УХО ДО 2.5MM2	бр.	22,00
6	Д-ка и м-ж на хибридна система за видеонаблюдение/съгласно приложената спецификация/	бр.	1,00
ЕЛ ЧАСТ / IV. МЪЛНИЕЗАЩИТА			
1	ДОСТ. И МОНТАЖ НА МАЧТА С ВИСОЧИНА 3 М С ИЗОЛАТОР	бр.	1,00
2	ДОСТ. И М-Ж ЕЛ МЪЛНЕПРИЕМНИК С ИЗПРИВ. ДЕЙСТВИЕ 25ms	бр.	1,00
3	ГРЪМООТВОДНА МРЕЖА ОТ ПОЦ.СТОМАНА Ф8 ММ В/У ДИСТАНЦИОНЕН НОСАЧ	м	12,00
4	Д-КА И ИЗТЕГ. ОТВОДИ ОТ ЕКСТР. АЛ. ПРОВОДНИК Ф 8ММ В ТРЪБА	м	7,00
5	ПОЛАГАНЕ PVC ТРЪБИ ПОД МАЗИЛКА ЗА ОТВОДИ	м	7,00
6	НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА	бр.	2,00
7	МОНТАЖ НА СЪЕДИНИТЕЛИ ЗА ГРЪМООТВОДИ - ПРАВИ	бр.	2,00
ЧАСТ ВиК / Площадково ВиК			
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	330,00
2	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	554,00
3	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ АСФ.НАСТИЛКА (Т.Г.НАФТА)	м2	18,00
4	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3	19,00
5	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	56,00
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	247,00
7	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ	м3	321,00
8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ Ф50/1.0 РЕ	м	42,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАСОННИ ЧАСТИ Ф50 РЕ	бр.	5,00
10	Доставка и монтаж тръби ф25/1.0-РЕ	м	48,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	2,00

12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИТЕЙНИ ФОНТАНКИ СЕДЯЩИ	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ГРАДИНСКИ ХИДРАНТИ 3/4"	бр.	2,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОВЗЕМНИ СКОБИ ЗА ОТКЛ. ОТ АЗБЕСТОЦИМ.ТРЪБИ ЗА СГРАДИ ф80	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА Ф50-ПОЛИАЦЕТАТ	бр.	1,00
16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	1,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4"	бр.	1,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 1 1/4"	бр.	1,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1 1/4"	бр.	1,00
20	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕРИ ЗА ТОПЛА ВОДА 3/4" 5М3/Ч	бр.	1,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВТОМ.ВЪЗДУШНИК 1"	бр.	1,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	30,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КРЪГЛИ КАНАЛИ ОТ PVC ТРЪБИ ф400/SN8	м	72,00
24	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ С ДЪЛБ. 2М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	2,00
25	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ С ДЪЛБ. 3М С ЧУГУНЕН КАПАК	бр.	2,00
26	ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА 18ЕЖ ПКАТ.ПРИЕМНИК -PS15 - ПО ПРОЕКТ	бр.	1,00
27	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ 60/70до80/80 В БЕТОННИ СТЕНИ 50СМ В СТАРИ СГРАДИ РЪЧНО	бр.	72,00
28	ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ПОДМИВАНЕ	м3	6,00
29	ПРЕВОЗ НА ОТПАДЪЦИ	м3	28,00
	ЧАСТ ВиК / Вътрешно ВиК		
1	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 50 мм <<09-50-005>>	м	28,00
2	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 40 мм <<09-50-004>>	м	36,00
3	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 32 мм <<09-50-003>>	м	42,00
4	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 25 мм <<09-50-002>>	м	36,00
5	Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби на челна заварка в открити канали ф 20 мм <<09-50-001>>	м	174,00
6	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1/2"	бр.	20,00
7	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	4,00
8	Доставка и монтаж СК БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1"	бр.	8,00
9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КАНЕЛКИ ЧЕШМЕНИ ОБИКН.МЕСИНГ. С Т-ОБР. РЪКОХВАТКА 1/2"	бр.	1,00
10	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАТЕРИЯ N241 ЗА КУХН.МИВКА С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ - СЕДЯЩИ В/У МИВКА	бр.	11,00

11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 227 С ПЛАСТМ.РЪКОХВАТКИ	бр.	5,00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БАЛАНС ВЕНТИЛИ ЗА ЕЛ.БОЙЛЕРИ ЗА ДОМАКИНСКИ НУЖДИ 1"	бр.	1,00
13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЪЗВРАТНИ КЛАПИ ЦОЛОВИ НА РЕЗБА 1"	бр.	3,00
14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ БОЙЛЕРИ ТОПЛА ВОДА 1500 Л.	бр.	1,00
15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф52/42	м	48,00
16	Направа изолация от порьозна гума от ф20 - ф50	м	1,00
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93-ЗА КОЖУХ	м	130,00
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА - ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	2,00
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.С ЛЕП.ВРЪЗКИ С ДИАМ. 154.4, 144,6 НА 160 ММ.	м	55,00
20	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 42/20 ДО 50/40 РЪЧНО В СТАРА БЕТ.СТЕНА	м	95,00
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф50	бр.	11,00
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ.ДЕТАИЛИ 17/17 ф100	бр.	2,00
23	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ БЕЛИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	6,00
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУХНЕНСКИ УМИВАЛНИЦИ ОТ АЛПАКА ЕДНОКОРИТНИ В/У СКШ	бр.	5,00
25	СГРАДНА РШ КВАДР.ТУХЛ. 60/60/60 ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ С ЖБ КАПАК БЕЗ МОЗАЕЧНО ПОКРИТИЕ-ПО ПРОЕКТ	бр.	1,00
26	УЛИЧНИ РШ ЗА КРЪГЛИ КАНАЛИ С ОТВОР ф60СМ ОТ СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМ. С ДЪЛБ. 2М	бр.	3,00
27	ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛОЗЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦ. С ФАЯНС.НИСКО ПРОМ.КАЗАНЧЕ С МЕТАЛНА ПРОМ.ТРЪБА	бр.	6,00
28	ДОСТАВКА И МОНТАЖ МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ Q=3Л/С	бр.	2,00
29	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М <<01-01-035>>	м3	126,00
30	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ <<01-02-001>>	м2	132,00
31	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ ПЯСЪЧЕН СЛОЙ	м3	32,00
32	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	94,00
33	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	126,00
	ЧАСТ ВиК / Дренаж		
1	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА ДО 1.2М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М	м3	78,00
2	ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м2	156,00
3	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНИРАЩ СЛОЙ ОТ ЧАКЪЛ ПОД ТРЪБОПРОВОДИ	м3	33,00

4	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	45,00
5	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ РЪЧНО С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ОТ 10СМ	м3	45,00
6	Доставка и монтаж тръби ф90РЕ-ДРЕНАЖНА	м	86,00
ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ / I.Машини и съоръжения			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТ. ЦЕНТРАЛА FS 5100,МОДУЛ5102, АКУМОЛАТОРИ 7Ah И ТЕЛ. ДАЙЛЪР-ПО СПЕЦИФИКАЦИЯ	бр.	1,00
2	Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SV2002F	бр.	4,00
3	Д-КА И МОНТАЖ ТАБЛО СВЕТЛИННА И ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ SB112F	бр.	1,00
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8030	бр.	29,00
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛ ТИП FD 8020	бр.	3,00
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСНОВА 8000	бр.	32,00
7	Д-КА И МОНТАЖ НА СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР RI 31	бр.	19,00
8	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ RAMCRO 2X0.5мм2	м	360,00
9	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ RAMCRO 3X0.5мм2	м	12,00
10	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ СВТ 3X1,5мм2	м	32,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГОФРИРАНИ ТРЪБИ Ф 16	м	405,00
ЧАСТ ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ / II. Стр. монт. работи и настройки			
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ НА ТАВАН И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	32,00
2	ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН ДАТЧИК НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	9,00
3	ДОСТАВКА И М-Ж СВЕТЛИНЕН СИГНАЛИЗАТОР НА СТЕНА И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	19,00
4	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 5/ 5 ДО 15/15 РЪЧНО ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	360,00
5	ПОЛАГАНЕ БЕРГМАНОВИ ТРЪБИ/БЕЛИ/ ПОД МАЗИЛКА ПРИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С Ф 16	м	404,00
6	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА Ramcro 2 X 0.5 MM2	м	360,00
7	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА Ramcro 3 X 0.5 MM2	м	12,00
8	ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИЦИ В ТРЪБА СВТ 3 X 1.5 MM2	м	32,00
9	ДОСТАВКА И М-Ж РЪЧЕН ДАТЧИК КЪМ КОНЗОЛА	бр.	32,00
10	ДОСТАВКА И М-Ж ТАБЛА ЗА СВЕТЛ. И ЗВУКОВА СИГН. И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ КАБЕЛИ	бр.	5,00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИЦ И ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ ЗАХРАНВАНЕ, RU 4, ВЕНТИЛ, ТЕЛ. ДАЙЛЪР И ТАБЛ. СИГН В Т.Ч.КОМПЛЕКСНА НАСТРОЙКА	бр.	1,00
12	ИЗКЪРПВАНЕ НА МАЗИЛКА ПО КАНАЛИ В=или<10СМ С ПОЛОЖЕНА ИНСТАЛАЦИИ	м	404,00

Общи изисквания към изпълнението на дейностите предмет на поръчката:

Всички строително-монтажни работи следва да бъдат извършени съобразно и в съответствие с предвижданията на изготвения инвестиционен технически проект.

При изпълнението на строително-монтажните работи, следва да е налице:

- съответствие на изпълняваните строителни работи с одобрения технически проект;
- Изпълнение на дейности само по КСС или одобрени от възложителя допълнителни дейности;
- контрол на продуктите, влагани при изпълнението на строителните работи;
- спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
- коректното изпълнение на работите, свързани с осигуряване на достъп на хора с увреждания;
- коректното изпълнение на работите, свързани с енергийна ефективност;
- пълнота и правилно съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31.07/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- годността на строежа за въвеждане в експлоатация.

Всички строително-ремонтни дейности да бъдат изпълнени с подходящи материали и оборудване съгласно всички части на техническия проект, техническата спецификация към договора за строителство, съгласно БДС /или еквивалент/ и нормативната уредба за строителни и монтажни работи и съгласно изискванията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност в съответствие с изготвен към всеки работен проект план за безопасност и здраве.

Ремонтът ще започне след откриване на строителна площадка, с протокол, образец № 2.

Изпълнението на СМР ще се документира с актове, съгласно Наредба № 3 от 31.07/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Всички СМР следва да се изпълняват качествено и при спазване на технологичните правила за извършване на дейностите.

По време на СМР, част от демонтираните елементи, оборудване и обзавеждане, определени от Възложителя, като годни за ползване, следва да се транспортират и предадат за сметка на Изпълнителя за съхранение в посочен от Възложителя обект.

Строителните отпадъци трябва да се извозват на регламентирано депо за строителни отпадъци на база договор с лице, притежаващо необходимите разрешителни по ЗУО. Разходите за събиране и извозване на строителните отпадъци са за сметка на Изпълнителя, съгласно КС.

При наличие на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, посочен в Техническата спецификация, да се чете "или съответен еквивалент".

III. Общи положения

Материали

Ремонтите трябва да се извършват с материали на Изпълнителя, отговарящи на изискванията съобразно съответните стандарти. Вложените материали при извършване на предмета на поръчката, включително строителните и монтажни работи, следва да отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Изпълнителят е длъжен да доказва, че е използвал само материал, който удовлетворява техническите изисквания към материалите, визирани в специалното законодателство.

Изисквания за качество и работа

Всички доставени материали и др. необходими по време на изпълнение на настоящата поръчка, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат - нови продукти/ първа употреба. Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите. Всички произведени продукти или оборудване, за които ще се влагат в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива

Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите, нови видове работи.

Възникнали допълнителни и непредвидени видове работи предварително се съгласуват с Възложителя.

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.

Представители на Възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителя в съответствие с условията на договора.

Измерването на изпълнените работи трябва да става в присъствието на представител на Изпълнителя. Ако изпълнителят не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Възложителя количества работи.

Одобряване на работите

Видове работи или части от тях се одобряват от Възложителя, след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно КС и детайли, съгласно спецификациите на материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.

Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи.

След измерването при необходимост, количествата на извършените работи се доказват с документите, предвидени в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове:

- Актове за скрити работи;
- Подробна количествено-стойностна сметка за изпълнените работи;
- Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи - формата ще бъде предоставена от Възложителя след подписването на договор за изпълнение.

При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими документи, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

Организация на строителството

Здраве и безопасност

Изпълнителят трябва да се придържа към Плана за безопасност и здраве, разработен съгласно изисквания на ЗЗБУТ и Наредба № 2 на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.

Изпълнителят трябва да отговаря за дейностите, изброени по-долу:

- Всички работещи на обектите, да бъдат предварително запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително да бъде проведен „Периодичен инструктаж“, съгласно Наредбата за инструктажите;

- Преди започване на работа, в зависимост от характера ѝ, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално облекло и лични предпазни средства;
- Строителните машини и инвентарните приспособления, трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие, само след като предварително е проверена тяхната изправност;
- При преместването на машините, трябва да се вземат мерки против всяка възможност за тяхното самостоятелно преместване, преобръщане под действието на собственото им тегло, натоварване от вятър или други фактори;
- Довозването и извозването на персонала на и от обектите да става само с оборудвани за целта превозни моторни средства;

Дейности за осигуряване на пожарна безопасност

Обектите се подразделят на класове по функционална пожарна опасност и на категории по пожарна опасност, съгласно Наредба № 13-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Правилата и нормите се прилагат за обекта.

Пожароопасните материали и леснозапалими течности се съхраняват на строителната площадка в помещения и складове, отговарящи на нормативните изисквания за ПБ.

За създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка да се следват следните изисквания:

Строителят разработва и утвърждава инструкции за:

- Безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа;
- Пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди;

При извършване на СМР на територията на обекти в експлоатация се спазват и правилата и нормите за ПБ на такива обекти.

В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, строителят или техническият ръководител незабавно уведомява съответната служба за ПБЗН.

Тютюнопушенето се разрешава само на местата, определени със заповед, означени със съответните знаци или табели и снабдени с негорими съдове с вода или пясък.

Не се допуска оставяне и складиране на материали, части, съоръжения, машини и др., както и паркиране на механизация и превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръжения и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

При работа със строителни продукти, отделящи пожаро или взривоопасни пари, газове или прахове, не се допуска тютюнопушене, използване на открит пламък или огън, на нагревателни уреди, на превозни средства без искроуловители, на инструменти, с които при работа могат да се получат искри, както и на електрически съоръжения и работно оборудване, чиято степен на защита не отговаря на класа на пожаро- или взривоопасната зона в помещението или външните съоръжения.

Не се допуска:

- използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други горивни устройства;
- съхраняването в строителните машини в близост до кислородни бутилки на леснозапалими, горивни, пожаро- и взривоопасни вещества в съдове, количества и по начини, противоречащи на изискванията на ПБ;
- доставката, използването и съхранението на строителната площадка на леснозапалими и горими течности, освен когато са създадени необходимите условия за това при спазване на съответните нормативни изисквания и указанията на производителя;
- паленето на открит огън независимо от климатичните условия и частта на денонощието, както и тютюнопушенето на места, категоризирани или определени като пожаро- или взривоопасни;

➤ подгряването на двигателите с вътрешно горене на строителните машини, както и на замръзнали водопроводни, канализационни и други тръбопроводи, с открит огън, електронагревателни уреди и др.;

➤ окачването на дрехи, кърпи и други горими материали върху контакти, изолатори или други части от електрическите инсталации, както и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

➤ използването на хартия, картон, тъкани или други горими-материали за направа на абажури за осветителни тела.

Организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност

Управителят на фирмата и ръководителят на обекта носят отговорност за:

➤ създаване на организация за осигуряване на ПБ и за поддържане на обектите в техническо състояние така, че да съответстват на строителните книжа, нормативните актове и техническите спецификации, валидни към момента на разрешаване на ползването им;

➤ поддържане в изправно състояние, осъществяване на контрол и извършване на техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите, съгласно НАРЕДБА № 13-2377 чл. 21 и 23;

➤ осигуряване за всеки работещ на подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

➤ разработване на планове за осигуряване на ПБ при организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност в обектите;

➤ поддържане на пътища за противопожарни цели с безпрепятствен достъп към всички обекти и водоизточници;

➤ незабавно отстраняване на неизправностите в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да предизвикат искрене, късо съединение, нагриване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление.

За спазване на правилата и нормите за ПБ ръководителите на обекта:

➤ отговарят за разработването и актуализирането на документите по чл. 9, ал. 1, както и на други документи за изпълнение на изискванията на правилата и нормите за ПБ и ги утвърждават;

➤ определят с писмена заповед или по силата на сключен договор длъжностни лица със съответната компетентност, които създават организация и осъществяват контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ.

Опазване на околната среда

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складираны по тези пътища отпадъци и да почисти платното за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина. Необходимо е да се има предвид, че строителните работи причиняват неудобства за хората. В следствие на това особено важно изискване, с което Изпълнителят трябва да се съобрази е да сведе до минимум и намали негативните въздействия на

строителните работи. Препоръки, които трябва да се спазват от Изпълнителя с цел намаление на щетите и замърсяването и възможно най-малко негативно въздействие на околната среда:

➤ Да се сведат до минимум проблемите по отношение безопасността на работата, като на всички работници се предоставят подходящите инструменти, машини и защитно облекло.

➤ Ако на работното място нивото на шума надвишава 85 dB, употребата на антифони е задължителна за работниците.

➤ Опазване на съществуващите дървесни видове и храсти на прилежащите пространства, кътовете за игра и отдих и др.

➤ Спазване на всички указания и наредби за здраве и безопасност на работното място.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на:

- Закона за устройство на територията;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към предмета на този договор.

Настоящата Техническа спецификация, съставлява неразделна част към Договора, сключен с избрания изпълнител.