

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ЗА НЕПРЕДВИДЕНИТЕ РАЗХОДИ
към Допълнително споразумение № 2/03.11.2021 г., Договор за СМР № 1/14.02.2020 г.

СТРОЕЖ : „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково, община Смядово“ по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за извършване на строително – монтажни работи на обект:
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Янково, община Смядово“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СМЯДОВО
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР /КОНСУЛТАНТ/: "СТРОЙНОРМ" ЕООД
ПРОЕКТАНТ: инж.РАЙКО НЕДЯЛКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "НИВЕЛ СТРОЙ-ХИДРО"

НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ					
№	Вид СМР	Ед.мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
Главен клон № V					0,00
НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ					
ШАХТА РЕГУЛАТОР					
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВИДОВЕ-ШАХТА РЕГУЛАТОР					
1	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1,00	240,51	240,51
2	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1,00	220,69	220,69
3	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2,00	220,69	441,38
4	КОФРАЖ ЗА МАШИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	55,49	25,59	1419,99
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	1,13	176,19	199,09
6	Превоз бетон	м3	1,13	37,88	42,80
7	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2,00	13,05	26,10
8	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	11,80	178,59	2107,36
9	Превоз бетон	м3	11,80	37,88	446,98
10	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	1190,03	2,64	3141,68
11	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2,00	44,14	88,28
12	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИДЖЕН	бр.	2,00	1,06	2,12
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
13	Ръчен изкоп 20%	м3	7,75	12,20	94,57
14	Машинен изкоп 80%	м3	31,01	3,90	120,93
15	Натоварване разколани маси на транспорт с багер с коефициент на разбухване 1,30	м3	38,76	1,83	70,93
16	Превоз земни маси	м3	38,76	11,10	430,22
17	Разриване с булдозер	м3	38,76	1,42	55,04
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
18	Доставка и монтаж на стоманен тройник 90/90/90 с три фланеца	бр.	2,00	262,56	525,12
19	Доставка и монтаж на стоманено коляно 90 градуса Ф90	бр.	2,00	170,76	341,52
20	Доставка и монтаж на регулатор за налягане DN80 PN16 1,5-8	бр.	1,00	2205,38	2205,38
21	Доставка и монтаж на филтър за регулатор DN80 PN16 1,5-8	бр.	1,00	195,29	195,29
22	Доставка и монтаж на бетонов конус Ф600	бр.	1,00	159,59	159,59
23	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф600 кл. D400	бр.	1,00	237,68	237,68
Гл.клон № III					
ШАХТА РЕГУЛАТОР					
НЕПРЕДВИДЕНИ ВИДОВЕ СМР-ШАХТА РЕГУЛАТОР					
ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	Ръчен изкоп 20%	м3	7,75	12,20	94,57
2	Машинен изкоп 80%	м3	31,01	3,90	120,93
3	Натоварване разколани маси на транспорт с багер с коефициент на разбухване 1,30	м3	38,76	1,83	70,93
4	Превоз земни маси	м3	38,76	11,10	430,22
5	Разриване с булдозер	м3	38,76	1,42	55,04
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	Доставка и монтаж на стоманен тройник 90/90/90 с три фланеца	бр.	2,00	262,56	525,12
7	Доставка и монтаж на стоманено коляно 90 градуса Ф90	бр.	2,00	170,76	341,52
8	Доставка и монтаж на регулатор за налягане DN80 PN16 1,5-8	бр.	1,00	2205,38	2205,38
9	Доставка и монтаж на филтър за регулатор DN80 PN16 1,5-8	бр.	1,00	195,29	195,29
10	Доставка и монтаж на бетонов конус Ф600	бр.	1,00	159,59	159,59

11	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф600 кл. D400	бр	1,00	237,68	237,68
НАПОР					
НЕПРЕДВИДЕНИ РАБОТИ					
1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	263,00	33,70	8863,10
Клон № 40-1 - НЕвключен в КСС					
част: ЗЕМНО-ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	100,55	12,20	1226,71
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3	402,20	3,90	1568,58
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	502,75	1,83	920,03
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	502,75	11,10	5580,53
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	502,75	1,42	713,91
					0,00
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	341,00	1,63	555,83
7	Полагане на сигнална лента	м	341,00	0,35	119,35
8	Полагане на детекторна лента	м	341,00	1,22	416,02
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	682,00	9,03	6158,46
10	Временна организация на движението	бр.	1,00	231,22	231,22
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф90 DN10	м	293,00	21,50	6299,50
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 90 мм	бр.	13,00	13,97	181,61
13	Доставка и монтаж на свободен фланец ф90-10	бр.	2,00	10,23	20,46
14	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф90-10	бр.	2,00	4,09	8,18
15	Доставка и монтаж на тройник ф90-10	бр.	2,00	7,43	14,86
16	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф90-10	бр.	3,00	6,63	19,89
17	ПЕ-ВП ф90-10 - 1,5 м	бр.	2,00	17,56	35,12
18	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	2,00	646,01	1292,02
19	ОБ - тройник ф90-10	бр.	2,00	21,78	43,56
20	ОБ - коляно 90 град. ф90-10	бр.	1,00	21,78	21,78
21	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	2,00	21,78	43,56
22	СК ф80 - 1 бр	бр.	2,00	185,72	371,44
23	ТРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	9,00	182,00	1638,00
24	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	48,00	3,14	150,72
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	3,41	18,08	61,65
НАСИПНИ РАБОТИ					
26	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	125,41	28,00	3511,37
27	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	32,78	28,00	917,84
28	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	125,41	7,17	899,16
29	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,94	11,10	421,13
30	ОБРАТНА ЗАСИПКА НА ЗЕМНИ ПОЧВИ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,94	3,23	122,54
31	УПЛЪТНЯВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА ПЛАСТ 20СМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	37,94	2,23	84,60
32	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	133,32	25,50	3399,66
33	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	246,27	16,50	4063,46
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
34	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	45,45	6,24	283,61

5	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,00	4,19	209,48
6	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИНА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	50,00	11,00	549,95
37	Доставка електродифузна водоземна скоба Ф90 3/4"	бр	9	30,95	278,55
38	Монтаж електродифузна водоземна скоба Ф90 3/4"	бр	9	27,50	247,50
39	Доставка и монтаж електродифузна свързваща муфа Ф25	бр	27	7,20	194,40
40	Доставка и монтаж месингов преход с външна резба 3/4" Ф25	бр	18	24,60	442,80
41	Доставка и монтаж универсална муфа метал РЕ 3/4" Ф25	бр	9	22,03	198,27
ОБЩА СУМА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС					69629,91
ДДС 20%					13925,98
ОБЩА СУМА С ВКЛЮЧЕН ДДС					83555,89

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка
с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679**

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

« * 11/11/2018 »


ПРОЕКТАНТ:

СТ. РАЙКО ПЕДРИКОВ

**Заличена информация на основание
чл. 37 от ЗОП, във връзка**

АВТОРСКИ НАДЗОР:

с чл. 4, т. 1 от Регламент(ЕС) 2016/679

Частта на проекта и отговорността за нея	Подпис: 
И.И.И. СВАТКО УДОСТОВЕРЯВА ЗАТЪЙ ЗА ПУБЛИКАЦИЯ	