



ОБЩИНА СМЯДОВО

9820 гр. Смядово, пл. „Княз Борис I” №2; телефон: 05351/2033; факс: 05351/2226
obshtina_smyadovo@abv.bg www.smyadovo.bg

Техническа спецификация

Обект: Извършване на ремонтни работи по рехабилитация на тротоари на улица "Симеон Велики" и част от ул."Добри Войников" (от кръстовището с ул."Жечко Дечев" до кръстовището с ул. "Симеон Велики") в с.Кълново, общ. Смядово

Подобект 1 : улица "Симеон Велики"

Подобект 2: улица "Добри Войников"

Възложител: Община Смядово

I. Основание извършване на ремонта

Подобряване на експлоатационните качества на тротоарната настилка с оглед осигуряване на безопасността и здравето на гражданите, както и безпрепятственото им предвижване.

II. Съществуващо положение

- ул. "Симеон Велики"

Разглеждания участък е от кръстовището с улица "Жечко Дечев" /път III – 7301/ до кръстовището с ул."Добри Войников" като включва и част от централния площад. Улицата е с рехабилитирана асфалтова настилка и съществуващи бордюри от двете страни с тротоари от бетонови плочи. Тротоарната настилка е с множество повреди, пукнатини, пропадания като на места дори липсва настилка. Високата растителност не е поддържана системно (има саморасли дървета или такива на недопустимо разстояние от сгради и проводи на техническата инфраструктура).

Гореизложеното налага да се рехабилитират най-компрометираните участъци от тротоарните площи, като обхвата на интервенция ще се определи от представители на възложителят, а изпълнението и заплащането на дейността ще се извършва на основание предложените от страна на участниците цени.

- част от ул."Добри Войников"

Разглеждания участък е от кръстовището с улица ул."Жечко Дечев" /път III – 7301/ и общински път SHU3132 до кръстовището с ул. "Симеон Велики"). Улицата е с рехабилитирана асфалтова настилка и съществуващи бордюри от двете страни с тротоари от бетонови плочи. Тротоарната настилка е с множество повреди, пукнатини, пропадания като на места дори липсва настилка. Високата растителност не е поддържана системно

(има саморасли дървета или такива на недопустимо разстояние от сгради и проводи на техническата инфраструктура)

Гореизложеното налага да се рехабилитират най-компрометираните участъци от тротоарните площи, като обхвата на интервенция ще се определи от представители на възложителят, а изпълнението и заплащането на дейността ще се извършва на основание предложените от страна на участниците цени.

III. Обследване на съществуващите улици.

Тротоарните настилки и бордюри на всички улици следва да бъдат обследвани по хомогенни участъци, с цел определянето на наличните носимоспособност, равността на настилките, надлъжни и напречни наклони относно отводняването на тротоара, подходи, скосове и други решения за осигуряване на достъпна среда на и нуждата от нови такива, широчини на тротоарите по участъци, съществуващи липсващи и/или повредени охранителни гърнета на ТСК, липсващи и/или повредени бордюри и др. нужни за проектирането, изходни данни. Наличие на дървета разположени на недопустимо разстояние от сгради и проводи на техническата инфраструктура.

IV. Изисквания към ремонта.

Общи изисквания / обем и съдържание на ремонтите

Ще се изпълняват следните видове работи

- Почистване от висока растителност на саморасли дървета и/или такива на недопустимо разстояние от сгради и проводи на техническата инфраструктура вкл. коренна система

-Демонтаж на стара тротоарна настилка, със сортиране и подреждане на европалети

-изкоп за подравняване ,машинен и ръчен съгласно проект

-доставка и полагане и уплътняване на трошен камък за възстановяване основа на настилка с подходяща зърнометрия с ,d пласт=минимум 8 и максимум 10см в уплътнено състояние

- доставка и полагане на полиетиленово фолио

-доставка и полагане на стоманена електрозаварена армировъчна мрежа съгласно конструктивен проект минимум ф6 15/15

-доставка и полагане с вибриране и уплътняване и изработка на кофраж кофраж на бетон Б20 водоупътен, сулфатостойчив, мразоустойчив за нова бетонова тротоарна настилка. С d пласт минимум=6см и d пласт максимум=10см

-осигуряване на надлъжен и напречен наклон и повърхностна обработка на бетоновата настилка –механично(шлайфан бетон) и/или ръчно(ресан бетон) съгласно проектно решение и технология

-направа на фуги в бетонова настилка на полета при полагане на бетона(минимум на всеки 10м2) и грижа за бетона след полагане съгласно проект

- натоварване за депониране и превоз на стр. отпадъци до сметище за стр. отпадъци

В рамките на поръчката, ще се рехабилитират най-компрометираните участъци от тротоарните площи, като обхвата на интервенция ще се определи от представители на възложителят, а изпълнението и заплащането на дейността ще се извършва на основание предложените от страна на участниците цени.

Участникът е длъжен да осъществи изпълнението на строежа в съответствие с правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка; Участникът е длъжен да осъществи изпълнението на строителните и монтажните работи с материали, изделия, продукти и други в съответствие със съществените изисквания към строежите, както и за спазване на технологичните изисквания за влагането им. Участникът носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на строително-монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. Участникът е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи. Участникът е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.

Участникът се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в следствие дефекти в гаранционните срокове, съгласно договора за обществена поръчка, които не са по-кратки от гаранционните срокове за съответния обект, съгласно чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът в настоящата обществена поръчка е длъжен също: - да извърши строителството по възложената обществена поръчка, съгласно разпоредбите на Договора за възлагане на обществена поръчка, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове;

Всеки вид работа, подлежащ на закриване, се приемат от Инвеститорския контрол на обекта от Община Смядово. Неприети по съответния ред СМР не се заплащат. Всички материали за строежа се удостоверяват с декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

1.....П.....
/ инж. К. Киров,
Директор Дирекция „СА ”/

2.....П.....
/ инж. Р. Савева,
Ст.специалист „ТСУ”/