

Подател: „ТЕХНОСТРОЙ – Г“ ЕООД

ул. „ХАН ОМУРТАГ“ № 5

гр. СМЯДОВО, п.к. 9820

тел. 054967509

ел. адрес: tehnostroi_g@abv.bg

О Ф Е Р Т А

**Относно: Уведомление за събиране на
оферти чрез прилагане на принципа
на пазарни консултации, съгласно
ЗОП с изх. № 2223/11.07.2017 г.**

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО

пл. „КНЯЗ БОРИС I“ № 2

гр. СМЯДОВО, п.к. 9820

ОТ:
"ТЕХНОСТРОЙ - Г" ЕООД
ЕИК: 127622102
ОБЩИНА СМЯДОВО
ГР. СМЯДОВО
УЛ. „ХАН ОМУРТАГ“ № 5

ДО
ОБЩИНА СМЯДОВО
ИВАН ПЕТРОВА НИКОЛОВА –
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО

О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти чрез прилагане на принципа на пазарни консултации, съгласно ЗОП с изх. № 2223/11.07.2017 г.

За проект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

Ценово предложение: съгласно Количествени и стойностни сметки.


Стойност на офертата:

- 1. ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 125 - 71 346,85 / седемдесет и една хиляди триста четиридесет и шест лева и 85 ст./ лв. с включен ДДС**
- 2. ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 140 - 283 795,03 / двеста осемдесет и три хиляди седемстотин деветдесет и пет лева 03 ст./ лв. с включен ДДС**

Валидността на нашата оферта е 6 /шест/ месеца.

Фирмата ни е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен професионален регистър на строителя –
Удостоверение № I – TV 016724 - Първа група – Строежи от втора до пета категория.
Удостоверение № II-TV 004816 – Втора група– Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № III – TV005576 – Трета група – Строежи от трета категория
Удостоверение № IV–TV008129–Четвърта група–Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № V – TV 011752 – Пета група

18.07.2017 г.
гр. Смядово

С уважение: 
Генчо Генчев - Управител

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Риш-Главен клон II ф 125

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед.цена	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	93.45	12.75	1191.49
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3	373.80	4.15	1551.27
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	1.95	911.14
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	11.50	5373.38
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	467.25	1.55	724.24
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО ф400 <<09-88-002>>	м	266.30	1.74	463.36
7	Полагане на сигнална лента	м	266.30	0.37	98.53
8	Полагане на детекторна лента	м	266.30	1.28	340.86
9	Предпазна ограда и пасарелки	м	266.30	3.18	846.83
10	Временна организация на движението	бр.	1.00	235.00	235.00
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266.30	28.00	7456.40
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 125 мм	бр.	5.00	34.00	170.00
13	Доставка и монтаж на 30 град. ф12510	бр.	1	33.50	33.50
14	ПЕ-ВП ф90-10 - 1.5 м	бр.	9	17.76	159.84


 (ТЕХНОЛОГИ)

15	наземеи IX ф70/80 с фланцова пета	бр.	9	665.00	5985.00
16	ОБ - тройник ф125-10	бр.	2	22.00	44.00
17	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	9	22.00	198.00
18	ОБ - СКф80	бр.	5	22.00	110.00
19	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1	200.00	200.00
20	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8	183.00	1464.00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	46.20	3.18	146.92
22	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	8	3.96	31.68
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	8	1.80	14.40
24	Доставка водоземна скоба ф125/3/4"	бр.	7	13.00	91.00
25	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ ф100ММ	100 м.	25.22	18.05	455.22
26	ОБ - коляно 30 град. ф125-10	бр.	1	22.00	22.00
27	ОБ - коляно 90 град. ф125-10	бр.	1	22.00	22.00
28	Тройник намалител 125/90-10	бр.	2	18.00	36.00
29	СК Ф 80	бр.	1	173.11	173.11
	НАСИПНИ РАБОТИ				
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	82.10	29.00	2380.90
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16.76	29.00	486.04
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С-ПЯСЪК	м3	821.01	7.23	5935.90
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	23.15	1751.53
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ГРАМБОВАНЕ	м3	288.14	13.40	3861.08
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				
35	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	532.60	4.25	2263.55
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	266.30	3.45	918.74

ТЕХНОЛОГИ

37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	75.66	13.25	1002.50
38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	5.15	389.65
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	11.15	843.61
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИГУМЕН РАЗЛИВ	м2	266.30	3.00	798.90
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИГУМЕН РАЗЛИВ	м2	266.30	3.10	825.53
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	30.74	157.05	4827.72
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	24.59	167.20	4111.45
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	504.40	1.01	509.44
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:					59455.71
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					11891.14
ДДС 20%					71346.85

Дата: 18.07.2017 год.
гр.Смядово

ПОДПИС:

ГЕНЧО ВИЧЕВ ГЕНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ - "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш-Главен клон II - ф 140

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед.ценн	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	392.49	12.75	5004.25
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3	1569.97	4.15	6515.38
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	1.95	3826.80
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	11.50	22568.29
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	1.55	3041.81
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	3.55	6966.73
ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ					
7	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	1059.00	1.74	1842.66
8	Полагане на сигнална лента	м	1059.00	0.37	391.83
9	Полагане на детекторна лента	м	1059.00	1.28	1355.52
10	Предпазна ограда и пасарелки	м	1059.00	3.18	3367.62
11	Временна организация на движението	бр.	1.00	235.00	235.00
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059.00	34.00	36006.00
13	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби ф 140 мм	бр.	23.00	36.00	828.00
14	Доставка и монтаж насвободен фланец ф140	бр.	2	21.00	42.00
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф140-10	бр.	2	11.03	22.06

16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2	5.94	11.88
17	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1	28.35	28.35
18	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1	28.00	28.00
19	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1	13.13	13.13
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	19.64	39.28
21	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	19.64	98.20
22	надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4	665.00	2660.00
23	ОБ - тройник ф140-10	бр.	3	22.00	66.00
24	ОБ - СКф80 ПХф70/80	бр.	4	22.00	88.00
25	ОБ - СКф80	бр.	2	22.00	44.00
26	МОНТАЖ СК С ПРЕДП ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2	175.23	350.46
27	ТРОГОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	33	183.00	6039.00
28	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	185.00	3.18	588.30
29	Доставка кол. с външна резба ф25/3/4"	бр.	15	3.96	59.40
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15	1.80	27.00
31	Доставка водоземна скоба ф140/3/4"	бр.	24	15.00	360.00
32	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	10.59	18.05	191.15
33	ОБ - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	22.00	44.00
34	ОБ - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	22.00	110.00
35	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1	32.00	32.00
36	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1	25.00	25.00
37	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1	414.97	414.97
38	ОБ-СК Ф 150	бр.	1	22.00	22.00
39	СК Ф 80	бр.	9	173.11	1557.99
	НАСИПНИ РАБОТИ				
40	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	344.82	29.00	9999.78
41	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	70.38	29.00	2041.02
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	344.82	7.23	2493.05

Трубопровод
16.2

43	ДОСТАВКА ОТ 20 КМ И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	317.77	23.15	7356.38
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	1210.20	13.40	16216.68
	РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА				
45	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	2118.00	4.25	9001.50
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1059.24	3.45	3654.38
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15см	м3	756.60	13.25	10024.95
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756.60	5.15	3896.49
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756.60	11.15	8436.09
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059.00	3.00	3177.00
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059.00	3.10	3282.90
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5см.	тона	129.11	157.05	20276.73
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4см.	тона	103.29	167.20	17270.09
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	м	2118.00	1.01	2139.18
	ШАХТА РЕГУЛАТОР				
54	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чугунено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1.00	231.14	231.14
55	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193см	бр.	1.00	226.69	226.69
56	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193см	бр.	2.00	226.69	453.38
57	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА І 1/2"	бр.	2.00	176.26	352.52
58	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА І 1/2" L=22см	бр.	1.00	2.91	2.91
59	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА І 1/2" L=65см	бр.	1.00	7.26	7.26
60	РЕГУЛАТОР D06F І 1/2"	бр.	1.00	368.00	368.00
61	ФИЛТЪР - Ф І 1/2"	бр.	1.00	38.49	38.49



62	КОФРАЖ ЗА МАШИНИНИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30.00	23.22	696.60
63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3.00	173.88	521.64
64	Превоз бетон	м3	3.00	37.49	112.47
65	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ГРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2.00	12.80	25.60
66	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1.00	177.96	177.96
67	Превоз бетон	м3	1.00	37.49	37.49
68	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ бдо12ММ ОТ А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317.00	2.09	662.53
69	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК ф100	м	2.00	43.56	87.12
70	РЯЗАНЕ СТОМ.ТРЪБИ ДО ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2.00	0.88	1.76
71	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38	218.79	8314.02
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:				ДДС 20%	236495.86
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					47299.17
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					283795.03

Дата: 18.07.2017 год.
гр.Смядово

ПОДПИС:

ГЕНЧО ВИЧЕВ ГЕНЧЕВ
УПРАВИТЕЛ - "ТЕХНОСТРОЙ-Г" ЕООД