

18-07
2. 13:48

Подател: „Е – ПЛАНТ“ ООД
ул. „ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 53
гр. ШУМЕН, п.к. 9700
тел. 0897272204

О Ф Е Р Т А

Относно: Уведомление за събиране на оферти
чрез прилагане на принципа на пазарни
консултации, съгласно ЗОП с изх. №
2223/11.07.2017 г.

Получател: ОБЩИНА СМЯДОВО
пл. „КНЯЗ БОРИС I“ № 2
гр. СМЯДОВО, п.к. 9820

ДО Г-ЖА ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА СМЯДОВО
ГР. СМЯДОВО

ОФЕРТА

ОТ

„Е – ПЛАНТ “ ООД, ЕИК: 202619989, УЛ. ”ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ“ № 53

Нашето ценово предложение за обект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково“ по предложената от Вас техническа спецификация е със стойности и обем както следва:

- подобект: „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 125 – 84519,17 лв. с ДДС
- подобект: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш - Главен клон II – Ф 140 – 337869,83 лв. с ДДС

Строително – монтажните работи са описани подробно в количествено – стойностни сметки – КСС за техническа спецификация към настоящата оферта.

Валидност на офертата: 6 месеца.

Фирмата ни е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и Централен професионален регистър на строителя –
Удостоверение № I – Т 015836 - Първа група – Строежи от втора до пета категория.
Удостоверение № II-Т 004513 – Втора група– Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № III – TV005232 – Трета група – Строежи от трета категория
Удостоверение № IV–TV007721–Четвърта група–Строежи от втора до четвърта категория
Удостоверение № V – TV 011133 – Пета група

С уважение: 
Георги Георгиев – Управител

Дата: 17.07.2017 г.




КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОбЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с.Риш-Главен клон II Ф 125

№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед.цена	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м - РЪЧНО 20%	м3	93.45	14.69	1372.78
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0,00 - 2,00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3	373.80	4.80	1794.24
3	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	2.27	1060.66
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	467.25	13.16	6149.01
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	467.25	1.81	845.72
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				0.00
6	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАЛЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	266.30	2.03	540.59
7	Полагане на сигнална лента	м	266.30	0.46	122.50
8	Полагане на детекторна лента	м	266.30	1.50	399.45
9	Предпазна ограда и пасарели	м	266.30	5.38	1432.69
10	Временна организация на движението	бр.	1.00	270.28	270.28
11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф125 DN10	м	266.30	30.00	7989.00
12	Направа челна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби Ф 125 мм	бр.	5.00	38.00	190.00
13	Доставка и монтаж на 30 град. ф12510	бр.	1	38.56	38.56
14	ПЕ-ВП Ф90-10 - 1,5 м	бр.	9	18.30	164.70




15	Надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	9	753.28	6779.52
16	Об - тройник ф125-10	бр.	2	25.33	50.66
17	Об - СКФ80 ПХФ70/80	бр.	9	25.33	227.97
18	Об - СКФ80	бр.	5	25.33	126.65
19	Доставка и монтаж на АВ ф80	бр.	1	230.03	230.03
20	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	8	192.00	1536.00
21	Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	46.20	3.69	170.48
22	Доставка кол. с вършина резба ф25/3/4"	бр.	8	4.58	36.64
23	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	8	2.10	16.80
24	Доставка водоземна скоба ф125/3/4"	бр.	7	14.98	104.86
25	ДЕЗИНФЕКЦИА ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	25.22	20.79	524.32
26	Об - коляно 30 град. ф125-10	бр.	1	25.33	25.33
27	Об - коляно 90 град. ф125-10	бр.	1	25.33	25.33
28	Тройник намалител 125/90-10	бр.	2	20.73	41.46
29	СК Ф 80	бр.	1	199.11	199.11
НАСИПНИ РАБОТИ					
30	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	82.10	33.38	2740.50
31	Доставка на пясък /фракция 0-4/и направа на подложка и засипка на тръби	м3	16.76	33.38	559.45
32	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗОПИ С ПЯСЪК	м3	821.01	8.34	6847.22
33	ДОСТАВКА ОТ 20 км и ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (х 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	75.66	26.65	2016.34
34	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ	м3	288.14	16.98	4892.62
РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА					
35	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	532.60	7.72	4111.67
36	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	266.30	5.95	1584.49
37	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКРЪТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д.15.15см	м3	75.66	13.45	1017.63



38	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	M3	75.66	5.07	383.60
38	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25KM (x 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	M3	75.66	13.83	1046.38
39	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	M2	266.30	3.48	926.72
40	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	M2	266.30	3.60	958.68
41	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЛЪТНА СМЕС H=5CM.	тона	30.74	180.64	5552.87
42	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЛЪТНА СМЕС H=4CM.	тона	24.59	192.31	4728.90
43	ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ	M	504.40	1.19	600.24
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:					70432.64
ДДС 20%					14086.53
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					84519.17

Дата: 17.07.2017 год.
гр. Шумен

ПОДПИС:
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ - "Е-ПЛАНИТ" ООД




КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА


ЗА ОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа за питейно-битово водоснабдяване в селата Риш и Янково

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в с. Риш-Главен клон II - Ф 140


№	Вид и спецификация	ед. мярка	количество	ед.цени	стойност
1	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м - РЪЧНО 20%	м3	392.49	14.69	5765.68
2	ИЗКОПИ С ШИРИНА 0.60 - 1.20м В УКРЕПЕНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ С ДЪЛБОЧИНА 0.00 - 2.00 м ПРИ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОТВАЛА-МАШИННО 80%	м3	1569.97	4.80	7535.86
3	НАГОВАРВАНЕ РАЗКОПАНИ МАСИ НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	2.27	4454.78
4	ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА 25КМ (x 1.3 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	1962.46	13.16	25825.97
5	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	1.81	3552.05
6	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	м3	1962.46	3.70	7261.10
	ВОДОПРОВОДНИ РАБОТИ				0.00
7	ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ ПОД ХИДР.НАПЯГАНЕ ДО Ф400 <<09-88-002>>	м	1059.00	2.03	2149.77
8	Пологане на сигнална лента	м	1059.00	0.46	487.14
9	Пологане на детекторна лента	м	1059.00	1.50	1588.50
10	Предпазна ограда и пасарелки	м	1059.00	5.38	5697.42
11	Временна организация на движението	бр.	1.00	270.28	270.28
12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБИ ПЕ Ф140 DN10	м	1059.00	39.00	41301.00
13	Направа чедна заварка на тръбно съединение от полиетиленови тръби Ф 140 mm	бр.	23.00	41.00	943.00
14	Доставка и монтаж насвободен фланец Ф140	бр.	2	24.18	48.36
15	Доставка и монтаж на фланшов адаптор Ф140-10	бр.	2	12.71	25.42



16	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф110-10	бр.	2	6.65	13.30
17	Доставка и монтаж на тройник ф140-10	бр.	1	32.63	32.63
18	Доставка и монтаж на Намалител ф140/125-10	бр.	1	32.23	32.23
19	Доставка и монтаж на Намалител ф140/90-10	бр.	1	15.13	15.13
20	Доставка и монтаж на коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	22.62	45.24
21	Доставка и монтаж на коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	22.62	113.10
22	Надземен ПХ ф70/80 с фланцова пета	бр.	4	753.28	3013.12
23	Об - тройник ф140-10	бр.	3	25.33	75.99
24	Об - СКФ80 ПХФ70/80	бр.	4	25.33	101.32
25	Об - СКФ80	бр.	2	25.33	50.66
26	МОНТАЖ СК С ПРЕДП. ГАРНИТУРА ф80ММ	бр.	2	201.54	403.08
27	ПРОТОДАР. КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР. ГАРНИТУРА 3/4" А	бр.	33	192.00	6336.00
28	Монтаж на полиетиленови тръби на чегла заварка в открити изкопи ф 25 мм <<09-50-059>>	м	185.00	3.69	682.65
29	Доставка кол. с вършина резба ф25/3/4"	бр.	15	4.58	68.70
30	Доставка адаптор мъжки ф25/3/4"	бр.	15	2.10	31.50
31	Доставка водоземна скоба ф140/3/4"	бр.	24	17.28	414.72
32	ДЕЗИНФЕКЦИА ВОДОПРОВОДИ Ф100ММ	100 м.	10.59	20.79	220.17
33	Об - коляно 90 град. ф140-10	бр.	2	25.33	50.66
34	Об - коляно 45 град. ф140-10	бр.	5	25.33	126.65
35	Тройник намалител 140/110-10	бр.	1	36.83	36.83
36	Тройник намалител 140/90-10	бр.	1	28.78	28.78
37	СК Ф 150 с охран. Гарнитура	бр.	1	477.25	477.25
38	Об-СК Ф 150	бр.	1	25.33	25.33
39	СК Ф 80	бр.	9	199.11	1791.99
НАСИПНИ РАБОТИ					
40	Доставка на пясък/фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	344.82	33.38	11510.09
41	Доставка на пясък /фракция 0-4/ и направа на подложка и засипка на тръби	м3	70.38	33.38	2349.28
42	РЪЧНО ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ С ПЯСЪК	м3	344.82	8.34	2875.80



43	ДОСТАВКА ОТ 20 км И ПОЛАГАНЕ НА ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА (X 1.1 КОЕФИЦИЕНТ ЗА РАЗБУХВАНЕ)	м3	317.77	26.65	8468.57
44	ЗАСИПВАНЕ НА ТЕСНИ ИЗКОПИ С ТРОШЛЯК ВКЛ. ТРАМБОВАНЕ РАЗВАЛЯНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТИЛКА	м3	1210.20	16.98	20549.20
45	РЪЗАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА 9СМ С МАШИНА	м	2118.00	7.72	16350.96
46	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С d=9СМ	м2	1059.24	5.95	6302.48
47	МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ, ОСНОВА ОТ ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА Д 15.15СМ	м3	756.60	13.45	10176.27
48	НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА СКАЛНИ ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАТЕР (X 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756.60	5.07	3835.96
48	ПРЕВОЗ СКАЛНИ МАСИ НА 25КМ (X 1.1 КОЕФИЦИЕНТ НА РАЗБУХВАНЕ)	м3	756.60	13.83	10463.78
49	НАПРАВА НА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059.00	3.48	3685.32
50	НАПРАВА НА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1059.00	3.60	3812.40
51	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НЕПЪЛЪТНА СМЕС Н=5СМ.	тона	129.11	180.64	23322.43
52	ДОСТАВКА И НАПРАВА НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПЪЛЪТНА СМЕС Н=4СМ.	тона	103.29	192.31	19863.70
53	ЗАЛИВАНЕ НА ФУТИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ ШАХТА РЕГУЛАТОР	м	2118.00	1.19	2520.42
54	Шибърен СК Ф 80 с гумен клин и чулнено тяло, телескопичен шиш с предпазно гърне и фундаментна плоча	бр.	1.00	265.84	265.84
55	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА Ф 80 L=193СМ	бр.	1.00	260.72	260.72
56	ФАСОННО ПАРЧЕ С ДВА ФЛАНЕЦА И САЛНИК Ф 80 L=193СМ	бр.	2.00	260.72	521.44
57	ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф 80 С ВЪТРЕШНА РЕЗБА 1 1/2"	бр.	2.00	202.73	405.46
58	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=22СМ	бр.	1.00	3.02	3.02
59	ПОЦИНКОВАНА ТРЪБА С РЕЗБА 1 1/2" L=65СМ	бр.	1.00	7.62	7.62
60	РЕГУЛАТОР Д06Ф 1 1/2"	бр.	1.00	376.00	376.00
61	ФИЛТЪР - Ф 1 1/2"	бр.	1.00	38.60	38.60
62	КОФРАЖ ЗА МАШИНИИ ФУНДАМЕНТИ С ПРОСТА ФОРМА ДО 10 ПЛОСКОСТИ <<02-05-027>>	м2	30.00	24.32	729.60



63	ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 НЕАРМИРАН В ОСНОВИ,СТЕНИ,КОЛОНИ,ПОДЛ.,НАСТ.,МАШ.ФУНД.-ККРАН <<02-07-003>>	м3	3.00	174.65	523.95
64	Превоз бетон	м3	3.00	37.65	112.95
65	КОФРАЖ ОП.БЛОКОВЕ ТРЪБОПРОВОДИ,ДЮКЕРИ,КОРЕКЦИИ НАД 2М2 И ВИС. ДО 6М <<04-05-004>>	м2	2.00	13.90	27.80
66	ПОЛАГАНЕ СТОМАНОБЕТОН М150 ЗА ОСНОВИ НА СТЕНИ,КОЛОНИ И ФУНДАМЕНТНИ ПЛОЧИ-ККРАН <<02-07-018>>	м3	1.00	178.60	178.60
67	Превоз бетон	м3	1.00	37.65	37.65
68	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР. СЛОЖНОСТ 6до12ММ Ст А1 И А2 <<02-06-002>>	кг	317.00	2.80	887.60
69	МОНТАЖ СТОМАНЕНИ ТРЪБИ ЗА ВИК Ф100	м	2.00	50.12	100.24
70	РЪЗАНЕ СТОМ. ТРЪБИ ДО Ф100 С ОКСИЖЕН	бр.	2.00	1.04	2.08
71	ПРОТОАР.КРАНОВЕ КОМПЛ. С ОХР.ГАРНИТУРА 3/4"А	бр.	38	260.50	9899.00
ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:					281558.19
ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕН ДДС:					56311.64
ДДС 20%					337869.83

Дата: 17.07.2017 год.
гр.Шумен

ПОДПИС:


 ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
 УПРАВИТЕЛ - "Е-ПЛАНЕТ" ООД